








01	27/11/2023	AGGIORNAMENTO	Emanuel Ruvoletto 	Tonino Giuseppe Perri 	Massimo Davanzo 
00	08/11/2023	PRIMA EMISSIONE	Emanuel Ruvoletto 	Tonino Giuseppe Perri 	Massimo Davanzo 
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	VERIFICATORE	VALIDATORE



Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici
Via Nicolò Tommaseo, 60
35135 Padova (PD)



Oggetto	LL.PP. EPD 2023 / 089 Riqualificazione impianti termici di edifici comunali ad uso scolastico e sportivo - CUP H94D23001250004	Tavola	
Sito	CT 64 - CT 98 - CT 101 - CT 102 - CT 144 Padova (PD)	APPR_65	
Elaborato	Analisi nuovi prezzi complessivo	Data	Scala
		27-11-2023	
Progettista	HSE Hera Servizi Energia S.p.A. Società a socio unico, soggetta alla direzione e al coordinamento di AcegasApsAmga S.p.A. Sede operativa: Viale dell'Industria, 23/A - 35129 Padova Sede legale: Via del Cotonificio, 60 - 33100 Udine pec: heraservizienergia@pec.gruppohera.it	Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Federica Bonato 
Studio Tecnico SeR Emanuel Ruvoletto Perito Industriale Via Irpinia, 52/54 35020 - Saonara (PD) T 0490962113 E info@sersolutions.it			

I presenti elaborati sono opera d'ingegno e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali, esperienze e capacità di inventiva da parte della società HSE Hera Servizi Energia S.p.a., si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi e quindi portati a conoscenza di chi opera nello stesso settore, causando alla società HSE Hera Servizi Energia S.p.a un sicuro pregiudizio.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP.ED.001	ONERI PER RIMOZIONE CANNE FUMARIE ESISTENTI Oneri per rimozione di canne fumarie esistenti oggetto di riqualifica. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	8,000	31,67	253,36	MDO/RU
	Sommano euro			253,36	
	Spese Generali 15.00% * (253.36) euro			38,00	
	Sommano euro			291,36	
	Utili Impresa 10% * (291.36) euro			29,14	
	T O T A L E euro / a corpo			320,50	
Nr. 2 NP.ED.002	OPERE EDILI A SERVIZIO DELLE NUOVE CANNE FUMARIE Oneri per rimozione di canne fumarie esistenti oggetto di riqualifica. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	16,000	31,67	506,72	MDO/RU
	Sommano euro			506,72	
	Spese Generali 15.00% * (506.72) euro			76,01	
	Sommano euro			582,73	
	Utili Impresa 10% * (582.73) euro			58,27	
	T O T A L E euro / a corpo			641,00	
Nr. 3 NP.ED.003	OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI Oneri per opere edili a servizio degli impianti meccanici. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	8,000	31,67	253,36	MDO/RU
	Sommano euro			253,36	
	Spese Generali 15.00% * (253.36) euro			38,00	
	Sommano euro			291,36	
	Utili Impresa 10% * (291.36) euro			29,14	
	T O T A L E euro / a corpo			320,50	
Nr. 4 NP.ED.004	ONERI PER RICOLLEGAMENTO ALLA CANNA FUMARIA ESISTENTE Oneri per ricollegamento alla canna fumaria esistente. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	8,000	31,67	253,36	MDO/RU
	Sommano euro			253,36	
	Spese Generali 15.00% * (253.36) euro			38,00	
	A R I P O R T A R E			291,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			291,36	
	Sommano euro			291,36	
	Utili Impresa 10% * (291.36) euro			29,14	
	T O T A L E euro / a corpo			320,50	
Nr. 5 NP.ED.005	OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI Oneri per opere edili a servizio degli impianti meccanici. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	8,000	31,67	253,36	MDO/RU
	Sommano euro			253,36	
	Spese Generali 15.00% * (253.36) euro			38,00	
	Sommano euro			291,36	
	Utili Impresa 10% * (291.36) euro			29,14	
	T O T A L E euro / a corpo			320,50	
Nr. 6 NP.ED.006	OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI Oneri per opere edili a servizio degli impianti meccanici, in particolare: - realizzazione di n° 22 forologie su solaio fino a diametro 50 mm, comprensivo di ripristino; - realizzazione di n° 11 forologie su murature fino a diametro 80 mm, comprensivo di ripristino. - rimozione e installazione dei pannelli di controsoffitto per permettere l'installazione delle nuove tubazioni. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	136,000	31,67	4'307,12	MDO/RU
	Sommano euro			4'307,12	
	Spese Generali 15.00% * (4 307.12) euro			646,07	
	Sommano euro			4'953,19	
	Utili Impresa 10% * (4 953.19) euro			495,32	
	T O T A L E euro / a corpo			5'448,51	
Nr. 7 NP.ED.007	OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI Oneri per opere edili a servizio degli impianti meccanici, in particolare: - realizzazione di n° 30 forologie su solaio fino a diametro 50 mm, comprensivo di ripristino; - realizzazione di n° 21 forologie su murature fino a diametro 80 mm, comprensivo di ripristino; - realizzazione di n° 21 forologie su solaio fino a diametro 80 mm, comprensivo di ripristino; - rimozione e installazione dei pannelli di controsoffitto per permettere l'installazione delle nuove tubazioni. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	200,000	31,67	6'334,00	MDO/RU
	Sommano euro			6'334,00	
	Spese Generali 15.00% * (6 334.00) euro			950,10	
	T O T A L E euro / a corpo			7'284,10	
	A R I P O R T A R E			7'284,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			7'284,10	
	Sommano euro			7'284,10	
	Utli Impresa 10% * (7 284.10) euro			728,41	
	T O T A L E euro / a corpo			8'012,51	
Nr. 8 NP.ED.008	<p>OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI</p> <p>Oneri per opere edili a servizio degli impianti meccanici, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di n° 50 forologie su solaio fino a diametro 80 mm, comprensivo di ripristino; - realizzazione di n° 22 forologie su murature fino a diametro 80 mm, comprensivo di ripristino; - rimozione e installazione dei pannelli di controsoffitto per permettere l'installazione delle nuove tubazioni. <p>Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p>	184,000	31,67	5'827,28	MDO/RU
	Sommano euro			5'827,28	
	Spese Generali 15.00% * (5 827.28) euro			874,09	
	Sommano euro			6'701,37	
	Utli Impresa 10% * (6 701.37) euro			670,14	
	T O T A L E euro / a corpo			7'371,51	
Nr. 9 NP.ED.010	<p>NOLO PIATTAFORMA ALTEZZA 20 m</p> <p>Nolo a caldo di piattaforma con altezza di lavoro minima m 20</p> <p>Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [D.11.005.b] NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20 h</p> <p>(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p>	24,000 8,000	57,30 31,67	1'375,20 253,36	NL/AT MDO/RU
	Sommano euro			1'628,56	
	Spese Generali 15.00% * (1 628.56) euro			244,28	
	Sommano euro			1'872,84	
	Utli Impresa 10% * (1 872.84) euro			187,28	
	T O T A L E euro / a corpo			2'060,12	
Nr. 10 NP.IE.001	<p>ONERI PER MODIFICA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI</p> <p>Oneri per modifica degli impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici.</p> <p>Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [A.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p>	20,000	30,39	607,80	MDO/RU
	Sommano euro			607,80	
	Spese Generali 15.00% * (607.80) euro			91,17	
	Sommano euro			698,97	
	Utli Impresa 10% * (698.97) euro			69,90	
	T O T A L E euro / a corpo			768,87	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 11 NP.IE.002	<p>ONERI PER MODIFICA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI</p> <p>Oneri per modifica degli impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [A.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (364.68) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (419.38) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo</p>	12,000	30,39	364,68 364,68 54,70 419,38 41,94 461,32	MDO/RU
Nr. 12 NP.IE.003	<p>ONERI PER MODIFICA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI</p> <p>Oneri per modifica degli impianti elettrici in corrispondenza dell'installazione delle nuove tubazioni. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [A.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (729.36) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (838.76) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo</p>	24,000	30,39	729,36 729,36 109,40 838,76 83,88 922,64	MDO/RU
Nr. 13 NP.IM.000	<p>ONERI PER SVUOTAMENTO IMPIANTO E RIMOZIONE ELEMENTI CT</p> <p>Oneri per svuotamento impianto e rimozione elementi CT oggetto di riqualificazione. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (911.70) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 048.46) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo</p>	30,000	30,39	911,70 911,70 136,76 1'048,46 104,85 1'153,31	MDO/RU
Nr. 14 NP.IM.001.a	<p>ISOLAMENTO ELASTOMERO 9x15 mm</p> <p>Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo micron >= 7.000: spessore mm 9 - Ø esterno tubo 15 mm.</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.001.a] ISOLAMENTO ELASTOMERO 9x15 mm m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,100	1,58 30,39	1,58 3,04	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.62) euro			4,62 0,69	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.31) euro			5,31 0,53	
	TOTALE euro / m			5,84	
Nr. 15 NP.IM.001.b	ISOLAMENTO ELASTOMERO 9x18 mm Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo micron >= 7.000: spessore mm 9 - Ø esterno tubo 18 mm. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.001.b] ISOLAMENTO ELASTOMERO 9x18 mm m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,100	1,66 30,39	1,66 3,04	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.70) euro			4,70 0,71	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.41) euro			5,41 0,54	
	TOTALE euro / m			5,95	
Nr. 16 NP.IM.002	ONERI PER SVUOTAMENTO, RIMOZIONE E RICOLLEGAMENTO DI TUBAZIONE ESISTENTE Oneri per svuotamento, rimozione tratto di tubo esistente oggetto di riqualifica e ricollegamento impianto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	12,000	30,39	364,68	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (364.68) euro			364,68 54,70	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (419.38) euro			419,38 41,94	
	TOTALE euro / a corpo			461,32	
Nr. 17 NP.IM.003	ONERI PER RICOLLEGAMENTO IMPIANTO Oneri per ricollegamento impianto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	16,000	30,39	486,24	MDO/RU
	A RIPIORTARE			486,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			486,24	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (486.24) euro			486,24 72,94	
	Sommano euro Utali Impresa 10% * (559.18) euro			559,18 55,92	
	T O T A L E euro / a corpo			615,10	
Nr. 18 NP.IM.004	ONERI PER CARICO NUOVO IMPIANTO E MESSA IN FUNZIONE Oneri per carico nuovo impianto e messa in funzione. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	24,000	30,39	729,36	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (729.36) euro			729,36 109,40	
	Sommano euro Utali Impresa 10% * (838.76) euro			838,76 83,88	
	T O T A L E euro / a corpo			922,64	
Nr. 19 NP.IM.005	ONERI PER SVUOTAMENTO, RIMOZIONE E RICOLLEGAMENTO TUBO OGGETTO DI RIQUALIFICA Oneri per svuotamento, rimozione e ricollegamento tratto di tubazione oggetto di riqualificazione. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	12,000	30,39	364,68	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (364.68) euro			364,68 54,70	
	Sommano euro Utali Impresa 10% * (419.38) euro			419,38 41,94	
	T O T A L E euro / a corpo			461,32	
Nr. 20 NP.IM.006	ONERI PER SVUOTAMENTO IMPIANTO E RIMOZIONE ELEMENTI CT Oneri per svuotamento impianto e rimozione elementi CT oggetto di riqualificazione. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	12,000	30,39	364,68	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (364.68) euro			364,68 54,70	
	Sommano euro Utali Impresa 10% * (419.38) euro			419,38 41,94	
	T O T A L E euro / a corpo			461,32	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 21 NP.IM.007	<p>ONERI PER RICOLLEGAMENTO IMPIANTO Oneri per ricollegamento impianto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p>	16,000	30,39	486,24	MDO/RU
	Sommano euro			486,24	
	Spese Generali 15.00% * (486.24) euro			72,94	
	Sommano euro			559,18	
	Utali Impresa 10% * (559.18) euro			55,92	
	T O T A L E euro / a corpo			615,10	
Nr. 22 NP.IM.008	<p>ONERI PER CARICO NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E MESSA IN FUNZIONE Oneri per carico nuovo impianto di riscaldamento e messa in funzione. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p>	12,000	30,39	364,68	MDO/RU
	Sommano euro			364,68	
	Spese Generali 15.00% * (364.68) euro			54,70	
	Sommano euro			419,38	
	Utali Impresa 10% * (419.38) euro			41,94	
	T O T A L E euro / a corpo			461,32	
Nr. 23 NP.IM.009	<p>ONERI PER SVUOTAMENTO IMPIANTO Oneri per svuotamento impianto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p>	16,000	30,39	486,24	MDO/RU
	Sommano euro			486,24	
	Spese Generali 15.00% * (486.24) euro			72,94	
	Sommano euro			559,18	
	Utali Impresa 10% * (559.18) euro			55,92	
	T O T A L E euro / a corpo			615,10	
Nr. 24 NP.IM.010	<p>CALDAIA A BASAMENTO P.foc. 225 Kw - P.utile 220,1 Kw Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione, a basamento composto da: - gruppi termici modulari a condensazione da interno, con scambiatori in lega speciale di alluminio/silicio e bruciatore premiscelato a gas; - bruciatore a premiscelazione totale continua in acciaio inox ad alto rendimento e con basse emissioni inquinanti rendendo il gruppo termico in Classe 6 NOx (secondo la UNI EN 15502); - armadio tecnico verniciato - quadro comadi climatico; - P.foc.Max 225 kW; - P.utile Max 80°C/60°C 220,1 kW. Comprensivo di kit neutralizzatore di condensa N2. Marca RIELLO - Modello ALU PRO 225 POWER o equivalente.</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.010] CALDAIA A BASAMENTO P.foc. 225 kW P.utile 220.1 kW cadauno (E) [NM.IM.10a] KIT INTERFACCIA cadauno (E) [NM.IM.10b] KIT PRIMARIO DA INTERNO cadauno (E) [NM.IM.10c] KIT SICUREZZE INAIL cadauno (E) [NM.IM.011] KIT NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA N2 cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h (E) [A.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 36,000 6,000	11'285,76 608,58 498,31 91,59 333,81 30,39 30,39	11'285,76 608,58 498,31 91,59 333,81 1'094,04 182,34	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (14 094.43) euro			14'094,43 2'114,16	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (16 208.59) euro			16'208,59 1'620,86	
	T O T A L E euro / a corpo			17'829,45	
Nr. 25 NP.IM.011	ONERI PER RIMOZIONE VALVOLE ESISTENTI Oneri per rimozione valvole esistenti. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	24,000	30,39	729,36	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (729.36) euro			729,36 109,40	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (838.76) euro			838,76 83,88	
	T O T A L E euro / a corpo			922,64	
Nr. 26 NP.IM.012	ONERI PER CARICAMENTO IMPIANTO Oneri per caricamento impianto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	16,000	30,39	486,24	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (486.24) euro			486,24 72,94	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (559.18) euro			559,18 55,92	
	T O T A L E euro / a corpo			615,10	
Nr. 27 NP.IM.013	ONERI PER SVUOTAMENTO IMPIANTO, SCOLLEGAMENTO E TAGLIO TUBAZIONI ESISTENTI Oneri per svuotamento impianto, scollagamento e taglio di tubazioni esistenti oggetto di riqualificazione. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	72,000	30,39	2'188,08	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			2'188,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'188,08	
	Sommano euro			2'188,08	
	Spese Generali 15.00% * (2 188.08) euro			328,21	
	Sommano euro			2'516,29	
	Utli Impresa 10% * (2 516.29) euro			251,63	
	T O T A L E euro / a corpo			2'767,92	
Nr. 28 NP.IM.014	ONERI PER SMONTAGGIO, LAVAGGIO E REINSTALLAZIONE DI RADIATORI Oneri per smontaggio, lavaggio e reinstallazione di n° 55 radiatori. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	59,000	30,39	1'793,01	MDO/RU
	Sommano euro			1'793,01	
	Spese Generali 15.00% * (1 793.01) euro			268,95	
	Sommano euro			2'061,96	
	Utli Impresa 10% * (2 061.96) euro			206,20	
	T O T A L E euro / a corpo			2'268,16	
Nr. 29 NP.IM.015	SCAMBIATORE A PIASTRE DA 260 kW Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre ispezionabili di potenza 260 kW, comprensivo di isolamento. - Pressione di esercizio: 5 bar - T. ingresso: 55-75°C - T. uscita: 65-60°C - Dimensione attacchi: DN65 Marca Riello - Modello SP50 DN65 55 (22) N o equivalente. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. E L E M E N T I: (E) [NM.IM.015] SCAMBIATORE A PIASTRE 260 kW cadauno (E) [NM.IM.015a] KIT ANCORAGGIO A TERRA PER SCAMBIATORE cadauno (E) [NM.IM.015b] KIT COIBENTAZIONE PER SCAMBIATORE cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 1,000 1,000 12,000	4'380,54 68,69 1'006,26 30,39	4'380,54 68,69 1'006,26 364,68	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			5'820,17	
	Spese Generali 15.00% * (5 820.17) euro			873,03	
	Sommano euro			6'693,20	
	Utli Impresa 10% * (6 693.20) euro			669,32	
	T O T A L E euro / a corpo			7'362,52	
Nr. 30 NP.IM.016	ONERI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI Oneri per: - ricollegamento dei radiatori alle nuove tubazioni; - carico nuovo impianto e messa in funzione; - collegato delle nuove tubazioni alle tubazioni esistenti in centrale termica. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	130,000	30,39	3'950,70	MDO/RU
	Sommano euro			3'950,70	
	Spese Generali 15.00% * (3 950.70) euro			592,61	
	Sommano euro			4'543,31	
	Utli Impresa 10% * (4 543.31) euro			454,33	
	T O T A L E euro / a corpo			5'000,00	
	A R I P O R T A R E			3'950,70	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3'950,70	
	Sommano euro			3'950,70	
	Spese Generali 15.00% * (3 950.70) euro			592,61	
	Sommano euro			4'543,31	
	Utali Impresa 10% * (4 543.31) euro			454,33	
	T O T A L E euro / a corpo			4'997,64	
Nr. 31 NP.IM.017	ONERI PER MODIFICHE IMPIANTI ELETTRICI Oneri per modifiche degli impianti elettrici in corrispondenza dell'installazione delle nuove tubazioni. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	30,000	30,39	911,70	MDO/RU
	Sommano euro			911,70	
	Spese Generali 15.00% * (911.70) euro			136,76	
	Sommano euro			1'048,46	
	Utali Impresa 10% * (1 048.46) euro			104,85	
	T O T A L E euro / a corpo			1'153,31	
Nr. 32 NP.IM.018	ONERI PER SVUOTAMENTO IMPIANTO, SCOLLEGAMENTO E TAGLIO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI Oneri per svuotamento impianto, scollegamento e taglio delle tubazioni esistenti. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	134,000	30,39	4'072,26	MDO/RU
	Sommano euro			4'072,26	
	Spese Generali 15.00% * (4 072.26) euro			610,84	
	Sommano euro			4'683,10	
	Utali Impresa 10% * (4 683.10) euro			468,31	
	T O T A L E euro / a corpo			5'151,41	
Nr. 33 NP.IM.019	ONERI PER SMONTAGGIO, LAVAGGIO E REINSTALLAZIONE DI RADIATORI Oneri per smontaggio, lavaggio e reinstallazione di n° 55 radiatori. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	128,000	30,39	3'889,92	MDO/RU
	Sommano euro			3'889,92	
	Spese Generali 15.00% * (3 889.92) euro			583,49	
	Sommano euro			4'473,41	
	Utali Impresa 10% * (4 473.41) euro			447,34	
	T O T A L E euro / a corpo			4'920,75	
Nr. 34 NP.IM.020	CALDAIA A BASAMENTO P.foc. 150 kW - P.utile 146,3 kW Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione, a basamento				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gruppi termici modulari a condensazione da interno, con scambiatori in lega speciale di alluminio/silicio e bruciatore premiscelato a gas; - bruciatore a premiscelazione totale continua in acciaio inox ad alto rendimento e con basse emissioni inquinanti rendendo il gruppo termico in Classe 6 NOx (secondo la UNI EN 15502); - armadio tecnico verniciato - quadro comadi climatico; - P.foc.Max 150 kW; - P.utile Max 80°C/60°C 146,3 kW. <p>Comprensivo di kit neutralizzatore di condensa N2. Marca RIELLO - Modello ALU PRO 150 POWER o equivalente. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [NM.IM.020] CALDAIA A BASAMENTO P.foc. 150 kW P.utile 146,3 kW cadauno 1,000 9'285,30 9'285,30 MAT/PR</p> <p>(E) [NM.IM.20a] KIT INTERFACCIA cadauno 1,000 608,58 608,58 MAT/PR</p> <p>(E) [NM.IM.20b] KIT PRIMARIO DA INTERNO cadauno 1,000 498,31 498,31 MAT/PR</p> <p>(E) [NM.IM.20c] KIT SICUREZZE INAIL cadauno 1,000 91,59 91,59 MAT/PR</p> <p>(E) [NM.IM.011] KIT NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA N2 cadauno 1,000 333,81 333,81 MAT/PR</p> <p>(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 36,000 30,39 1'094,04 MDO/RU</p> <p>(E) [A.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 6,000 30,39 182,34 MDO/RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 12'093,97</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15.00% * (12 093.97) euro 1'814,10</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 13'908,07</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% * (13 908.07) euro 1'390,81</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo 15'298,88</p>				
Nr. 35 NP.IM.021	<p>ONERI PER RICOLLEGAMENTO RADIATORI, CARICO IMPIANTO E COLLEGAMENTO DELLE NUOVE TUBAZIONI</p> <p>Oneri a servizio degli impianti meccanici, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricollegamento dei radiatori alle nuove tubazioni; - carico nuovo impianto e messa in funzione; - collegamento delle nuove tubazioni alle tubazioni esistenti in centrale termica. <p>Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 120,000 30,39 3'646,80 MDO/RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 3'646,80</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15.00% * (3 646.80) euro 547,02</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 4'193,82</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% * (4 193.82) euro 419,38</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo 4'613,20</p>				
Nr. 36 NP.IM.022	<p>ONERI PER SVUOTAMENTO IMPIANTO, SCOLLEGAMENTO E TAGLIO TUBAZIONI ESISTENTI</p> <p>Oneri per svuotamento impianto, scollegamento e taglio di tubazioni esistenti.</p> <p>Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 88,000 30,39 2'674,32 MDO/RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 2'674,32</p>				
	A R I P O R T A R E			2'674,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'674,32	
	Spese Generali 15.00% * (2 674.32) euro			401,15	
	Sommano euro			3'075,47	
	Utali Impresa 10% * (3 075.47) euro			307,55	
	T O T A L E euro / a corpo			3'383,02	
Nr. 37 NP.IM.023	ONERI PER MODIFICHE IMPIANTI ELETTRICI Oneri per modifiche impianti elettrici in corrispondenza dell'installazione delle nuove tubazioni. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	20,000	30,39	607,80	MDO/RU
	Sommano euro			607,80	
	Spese Generali 15.00% * (607.80) euro			91,17	
	Sommano euro			698,97	
	Utali Impresa 10% * (698.97) euro			69,90	
	T O T A L E euro / a corpo			768,87	
Nr. 38 NP.IM.024	ONERI PER SMONTAGGIO, LAVAGGIO E REINSTALLAZIONE RADIATORI Oneri per smontaggio, lavaggio e reinstallazione di n° 112 radiatori. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	125,000	30,39	3'798,75	MDO/RU
	Sommano euro			3'798,75	
	Spese Generali 15.00% * (3 798.75) euro			569,81	
	Sommano euro			4'368,56	
	Utali Impresa 10% * (4 368.56) euro			436,86	
	T O T A L E euro / a corpo			4'805,42	
Nr. 39 NP.IM.025	SCAMBIATORE A PIASTRE DA 180 kW Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre ispezionabili di potenza 180 kW, comprensivo di isolamento. - Pressione di esercizio: 5 bar - T. ingresso: 55-75°C - T. uscita: 65-60°C - Dimensione attacchi: DN50 Marca Riello - Modello SP35 DN50 71 (71) N o equivalente. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.025] SCAMBIATORE A PIASTRE DA 180 kW cadauno (E) [NM.IM.25a] KIT ANCORAGGIO SCAMBIATORE cadauno (E) [NM.IM.25b] KIT COIBENTAZIONE PER SCAMBIATORE 150KW a corpo (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 1,000 1,000 16,000	2'928,39 68,69 392,26 30,39	2'928,39 68,69 392,26 486,24	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			3'875,58	
	Spese Generali 15.00% * (3 875.58) euro			581,34	
	Sommano euro			4'456,92	
	A R I P O R T A R E			4'456,92	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4'456,92	
	Utili Impresa 10% * (4 456.92) euro			445,69	
	T O T A L E euro / a corpo			4'902,61	
Nr. 40 NP.IM.026	<p>ONERI PER RICOLLEGAMENTO RADIATORI, CARICO IMPIANTO E COLLEGAMENTO NUOVE TUBAZIONI</p> <p>Oneri per ricollegamento radiatori, carico impianto e messa in funzione, collegamento delle nuove tubazioni alle tubazioni esistenti in centrale termica. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p>	120,000	30,39	3'646,80	MDO/RU
	Sommano euro			3'646,80	
	Spese Generali 15.00% * (3 646.80) euro			547,02	
	Sommano euro			4'193,82	
	Utili Impresa 10% * (4 193.82) euro			419,38	
	T O T A L E euro / a corpo			4'613,20	
Nr. 41 NP.IM.030	<p>CIRCOLATORE SINGOLO DA 350W</p> <p>Fornitura e posa in opera di circolatore singolo da 230V - 1,75A - 350W Marca DAB PUMPS Modello EVOPLUS B 100/220.40 M o equivalente. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [NM.IM.030] CIRCOLATORE SINGOLO DA 350W cadauno</p> <p>(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p>	1,000 4,000	1'298,72 30,39	1'298,72 121,56	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			1'420,28	
	Spese Generali 15.00% * (1 420.28) euro			213,04	
	Sommano euro			1'633,32	
	Utili Impresa 10% * (1 633.32) euro			163,33	
	T O T A L E euro / a corpo			1'796,65	
Nr. 42 NP.IM.035	<p>CIRCOLATORE SINGOLO DA 260W</p> <p>Fornitura e posa in opera di circolatore singolo da 230V - 1,35A - 260W Marca DAB PUMPS Modello EVOPLUS B 80/220.40 M o equivalente. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [NM.IM.035] CIRCOLATORE SINGOLO DA 260W cadauno</p> <p>(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p>	1,000 3,000	1'209,41 30,39	1'209,41 91,17	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			1'300,58	
	Spese Generali 15.00% * (1 300.58) euro			195,09	
	Sommano euro			1'495,67	
	Utili Impresa 10% * (1 495.67) euro			149,57	
	T O T A L E euro / a corpo			1'645,24	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 43 NP.IM.040	<p>CIRCOLATORE GEMELLARE DA 590W Fornitura e posa in opera di pompa gemellare da 230V - 2,80A - 590W. Marca DAB PUMPS Modello EVOPLUS D 100/340.65 M o equivalente. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [NM.IM.040] CIRCOLATORE GEMELLARE DA 590W cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4 007.43) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (4 608.54) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo</p>	1,000 8,000	3'764,31 30,39	3'764,31 243,12	MAT/PR MDO/RU
				4'007,43 601,11	
				4'608,54 460,85	
				5'069,39	
Nr. 44 NP.IM.045	<p>CIRCOLATORE SINGOLO DA 100 W Fornitura e posa in opera di circolatore singolo da 230V - 0,72A - 100W. Marca DAB PUMPS Modello EVOPLUS 60/180 M o equivalente. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [NM.IM.045] CIRCOLATORE SINGOLO DA 100 W cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (662.48) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (761.85) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo</p>	1,000 4,000	540,92 30,39	540,92 121,56	MAT/PR MDO/RU
				662,48 99,37	
				761,85 76,19	
				838,04	
Nr. 45 NP.IM.049	<p>MODULO PER REGOLAZIONE CASCATA Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione elettronica per la gestione del funzionamento in cascata dei generatori di calore comprensivo di: - n. 1 regolatore climatico da quadro per gestione cascata caldaie; - n. 1 interfaccia utente per gestione regolazioni utilizzo; - n. 1 sonda ad immersione; - n. 1 sonda a bracciale; - n. 2 kit comunicazione bus tra generatori e sistema di regolazione. Comprensivo di collegamenti elettrici per alimentazione e collegamenti bus tra gli elementi. Marca RIELLO - Modello CLIMA COMFORT Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [NM.IM.049a] REGOLATORE CLIMATICO cadauno (E) [NM.IM.049b] INTERFACCIA UTENTE PER GESTIONE REGOLAZIONI cadauno (E) [NM.IM.049c] SONDA AD IMMERSIONE cadauno (E) [NM.IM.049d] SONDA A BRACCIALE cadauno (E) [NM.IM.049e] KIT COMUNICAZIONE BUS cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h (E) [A.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 970.79) euro</p>	1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 16,000 4,000	346,47 174,14 46,40 51,22 372,38 30,39 30,39	346,47 174,14 46,40 51,22 744,76 486,24 121,56	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
				1'970,79 295,62	
	A R I P O R T A R E			2'266,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'266,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 266.41) euro			2'266,41 226,64	
	T O T A L E euro / a corpo			2'493,05	
Nr. 46 NP.IM.050	<p>VALVOLA 2 VIE DN 65 Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi filettati gas F, trafilemento assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone cromato resistente fino a 2.760 kPa, parti interne acciaio inox, guarnizioni di tenuta in tecnopolimero antibloccaggio, corsa 90°, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, pressione differenziale di esercizio 350 kPa, pressione differenziale di chiusura di sicurezza 1.400 kPa, corpo valvola con servomotore On-Off o modulante 3 punti, alimentazione 24 V. Ø 2"1/2 Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [NM.IM.050.b] MOTORE 230V C/MICRO 2"1/2 cadauno (E) [NM.IM.050.a] VALVOLA ASFERA 2"1/2 MOTORIZZATA cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p>	1,000 1,000 2,000	281,93 134,41 30,39	281,93 134,41 60,78	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (477.12) euro			477,12 71,57	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (548.69) euro			548,69 54,87	
	T O T A L E euro / a corpo			603,56	
Nr. 47 NP.IM.070	<p>COLLETTORE Ø 6" Fornitura e posa in opera di nuovi collettori Ø 6" andata-ritorno per impianto di riscaldamento comprensivi di: n. 4 stacchi per tubazioni in ingresso dai generatori Ø 2"1/2; n. 4 stacchi per tubazioni circuiti riscaldamento Ø 3"; n. 2 stacchi per tubazioni circuiti riscaldamento palestra Ø 1"1/2; n. 1 stacco per tubazione vasi di espansione Ø 1"1/4. Comprensivo di staffaggi per installazione a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [NM.IM.070.a] TUBO IN ACCIAIO NERO Ø 6" m (E) [NM.IM.070.b] TUBO IN ACCIAIO NERO Ø 2"1/2 m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p>	6,000 2,000 32,000	159,75 47,26 30,39	958,50 94,52 972,48	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2 025.50) euro			2'025,50 303,83	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 329.33) euro			2'329,33 232,93	
	T O T A L E euro / a corpo			2'562,26	
Nr. 48 NP.IM.075	<p>CANNA FUMARIA Ø200 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio monoparete Ø 200 mm e lunghezza 15 metri, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo e delle opere murarie.</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [NM.IM.075a] TUBO LISCIOFLEX D.200 ml	15,000	49,84	747,60	MAT/PR
	(E) [NM.IM.075b] RACCORDO A T 90° FEM. Ø 200 MONOPARETE INOX cadauno	1,000	39,20	39,20	MAT/PR
	(E) [NM.IM.075c] ELEMENTO PRELIEVO FUMI Ø 200 MONOPARETE INOX cadauno	1,000	90,65	90,65	MAT/PR
	(E) [NM.IM.075d] ELEMENTO ISPEZIONE Ø 200 MONOPARETE INOX CON TAPPO cadauno	1,000	69,30	69,30	MAT/PR
	(E) [NM.IM.075e] TAPPO CON CONDENSA Ø 200 MONOPARETE INOX cadauno	1,000	24,50	24,50	MAT/PR
	(E) [NM.IM.075f] TRONCO CONICO Ø 200 MONOPARETE INOX cadauno	1,000	34,23	34,23	MAT/PR
	(E) [NM.IM.075g] RACCORDO CALDAIA D.200 FIG.30 cadauno	1,000	58,45	58,45	MAT/PR
	(E) [NM.IM.075h] ELEMENTO LINEARE TUBO INOX 316 L=250 D.200 MM ... cadauno	1,000	15,33	15,33	MAT/PR
	(E) [NM.IM.075i] MATERIALE DI CONSUMO a corpo	1,000	200,00	200,00	MAT/PR
	(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	16,000	30,39	486,24	MDO/RU
	(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	8,000	31,67	253,36	MDO/RU
	Sommano euro			2'018,86	
	Spese Generali 15.00% * (2 018.86) euro			302,83	
	Sommano euro			2'321,69	
	Utili Impresa 10% * (2 321.69) euro			232,17	
	T O T A L E euro / cadauno			2'553,86	
Nr. 49 NP.IM.076	CANNA FUMARIA Ø150 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio monoparete Ø 150 mm e lunghezza 15 metri, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo e delle opere murarie. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [NM.IM.076a] TUBO LISCIOFLEX Ø150 ml	15,000	36,89	553,35	MAT/PR
	(E) [NM.IM.076b] RACCORDO A T 90° FEM. Ø150 MONOPARETE INOX cadauno	1,000	30,80	30,80	MAT/PR
	(E) [NM.IM.076c] ELEMENTO PRELIEVO FUMI Ø150 MONOPARETE INOX cadauno	1,000	83,93	83,93	MAT/PR
	(E) [NM.IM.076d] ELEMENTO ISPEZIONE Ø150 MONOPARETE INOX CON TAPPO cadauno	1,000	55,09	55,09	MAT/PR
	(E) [NM.IM.076e] TAPPO CON CONDENSA Ø150 MONOPARETE INOX cadauno	1,000	18,90	18,90	MAT/PR
	(E) [NM.IM.076f] TRONCO CONICO Ø150 MONOPARETE INOX cadauno	1,000	28,00	28,00	MAT/PR
	(E) [NM.IM.076g] RACCORDO CALDAIA Ø150 FIG.30 cadauno	1,000	47,60	47,60	MAT/PR
	(E) [NM.IM.076h] ELEMENTO LINEARE TUBO INOX 316 L=250 Ø150 cadauno	1,000	11,55	11,55	MAT/PR
	(E) [NM.IM.076i] MATERIALE DI CONSUMO a corpo	1,000	200,00	200,00	MAT/PR
	(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	16,000	30,39	486,24	MDO/RU
	(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	8,000	31,67	253,36	MDO/RU
	Sommano euro			1'768,82	
	Spese Generali 15.00% * (1 768.82) euro			265,32	
	Sommano euro			2'034,14	
	Utili Impresa 10% * (2 034.14) euro			203,41	
	T O T A L E euro / a corpo			2'237,55	
Nr. 50 NP.IM.200	MODULO TERMICO A CONDENSAZIONE composto da n. 2 caldaie da P.foc. 57 kW - P.utile 55,7 kW Fornitura e posa in opera di modulo termico a condensazione premiscelato in acciaio inox, composto da n. 2 caldaie di P.foc. 57 kW e P.utile 55,7 ciascuna. Il modulo termico sarà costituito da: n. 1 Sonda Esterna; n. 1 Sonda Primario;				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	n. 2 Kit scarico condensa per caldaie in cascata; n. 2 Kit telaio per cascate in linea; n. 2 Kit rampe con intercettazioni INAIL; n. 1 Kit collettori 3" per cascate di 2 caldaie (comprende collettori mandata-ritorno da 3" flangiati DN 80 - collettore gas da 2" filettato - collettore scarico condensa); n. 1 Kit tappi di chiusura da 3"; n. 2 Kit flange passanti da 3"; n. 1 Kit tronchetto INAIL. Marca RIELLO - Modello CONDEXA PRO 57P o equivalente. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.200a] CALDAIA A CONDENSAZIONE P.foc. 57,00 kW P.utile 55,7 kW cadauno (E) [NM.IM.200b] SONDA ESTERNA cadauno (E) [NM.IM.200c] SONDA PRIMARIO cadauno (E) [NM.IM.200d] KIT SCARICO CONDENSA PER CALDAIE A CASCATA cadauno (E) [NM.IM.200e] KIT TELAIO PER CASCATE IN LINEA cadauno (E) [NM.IM.200f] KIT RAMPE CON INTERCETTAZIONI INAIL cadauno (E) [NM.IM.200g] KIT COLLETTORI 3" PER CASCATE IN 2CALDAIE cadauno (E) [NM.IM.200h] KIT TAPPI DI CHIUSURA DA 3" cadauno (E) [NM.IM.200i] KIT FLANGE PASSANTI DA 3" cadauno (E) [NM.IM.200j] KIT TRONCHETTO INAIL cadauno (E) [NM.IM.200m] SONDA AD IMMERSIONE PER CIRCUITO SECONDARIO cadauno (E) [NM.IM.200n] ADATTATORE FUMI DA Ø80 A Ø110 MM cadauno (E) [NM.IM.200o] TERMINALE DI CASCATA Ø160 CON SCARICO CONDENSA cadauno (E) [NM.IM.200p] COLLETTORE FUMI Ø160 PER 1 CALDAIA cadauno (E) [NM.IM.200q] KIT NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA N2 cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h (E) [A.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (11 798.99) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (13 568.84) euro T O T A L E euro / a corpo				
				11'798,99	
				1'769,85	
				13'568,84	
				1'356,88	
				14'925,72	
Nr. 51 NP.IM.201	SCAMBIATORE A PIASTRE DA 120 kW Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre ispezionabili di potenza 120 kW. Marca Riello - Modello SP 35-DN50 49 (49) N o equivalente. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.201a] SCAMBIATORE A PIASTRE 120 kW cadauno (E) [NM.IM.201b] KIT RACCORDO SCAMBIATORE A PIASTRE (telaio e raccordi idraul ... cadauno (E) [NM.IM.201c] KIT ANCORAGGIO SCAMBIATORE cadauno (E) [NM.IM.201d] KIT COIBENTAZIONE SCAMBIATORE A PIASTRE cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3 765.02) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (4 329.77) euro				
				3'765,02	
				564,75	
				4'329,77	
				432,98	
	A R I P O R T A R E			4'762,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4'762,75	
	T O T A L E euro / a corpo			4'762,75	
Nr. 52 NP.IM.202	<p>CIRCOLATORE SINGOLO DA 610W Fornitura e posa in opera di circolatore singolo da 230V - 2,90A - 610W. Marca DAB PUMPS Modello EVOPLUS B 120/250.40 M o equivalente. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>ELEMENTI: (E) [NM.IM.202] CIRCOLATORE SINGOLO DA 610W cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 512.13) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 738.95) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo</p>	1,000 4,000	1'390,57 30,39	1'390,57 121,56	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 512.13) euro			1'512,13 226,82	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 738.95) euro			1'738,95 173,90	
	T O T A L E euro / a corpo			1'912,85	
Nr. 53 NP.IM.445	<p>RV 2023 - TRABATTELLO FINO A 8 m Nolo di trabattello telescopico elettrico fino a 8 metri. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di realizzare un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI: (E) [D.03.006.00] NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO ... h (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (127.16) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (146.23) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo</p>	40,000 4,000	0,14 30,39	5,60 121,56	NL/AT MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (127.16) euro			127,16 19,07	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (146.23) euro			146,23 14,62	
	T O T A L E euro / a corpo			160,85	
Nr. 54 NP.IM.500	<p>GIUNTO ANTIVIBRANTE DN 65 Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø nominale 65, attacco flangiato PN 10, norma UNI EN 676. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>ELEMENTI: (E) [NM.IM.500] GIUNTO ANTIVIBRANTE DN 65 cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (97.16) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (111.73) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno</p>	1,000 0,500	81,96 30,39	81,96 15,20	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (97.16) euro			97,16 14,57	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (111.73) euro			111,73 11,17	
	T O T A L E euro / cadauno			122,90	
Nr. 55	FILTRO GAS METANO DN 65				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
NP.IM.505	Fornitura e posa in opera di filtro gas metano DN65 PN16 pressione max 2 bar. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.505] FILTRO GAS METANO DN 65 cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,500	183,19 30,39	183,19 15,20	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			198,39	
	Spese Generali 15.00% * (198.39) euro			29,76	
	Sommano euro			228,15	
	Utili Impresa 10% * (228.15) euro			22,82	
	T O T A L E euro / cadauno			250,97	
Nr. 56 NP.IM.510	MANOMETRO PER GAS D.80 3/8" Fornitura e posa in opera di manometro per gas D.80 3/8". Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.510] MANOMETRO PER GAS D.80 3/8" cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,500	56,86 30,39	56,86 15,20	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			72,06	
	Spese Generali 15.00% * (72.06) euro			10,81	
	Sommano euro			82,87	
	Utili Impresa 10% * (82.87) euro			8,29	
	T O T A L E euro / cadauno			91,16	
Nr. 57 NP.IM.515	VALVOLA DI SFOGO DA 1/2" Fornitura e posa in opera di valvola di sfogo da 1/2". Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.515] VALVOLA DI SFOGO DA 1/2" cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,300	13,76 30,39	13,76 9,12	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			22,88	
	Spese Generali 15.00% * (22.88) euro			3,43	
	Sommano euro			26,31	
	Utili Impresa 10% * (26.31) euro			2,63	
	T O T A L E euro / cadauno			28,94	
Nr. 58 NP.IM.520	DOSATORE POLIFOSFATI Fornitura e posa in opera di dosatore polifosfati da 1/2" con by-pass. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.520] DOSATORE POLIFOSFATI cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,300	77,69 30,39	77,69 9,12	MAT/PR MDO/RU
	A R I P O R T A R E			86,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			86,81	
	Sommano euro			86,81	
	Spese Generali 15.00% * (86.81) euro			13,02	
	Sommano euro			99,83	
	Utili Impresa 10% * (99.83) euro			9,98	
	TOTALE euro / cadauno			109,81	
Nr. 59 NP.IM.525	RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO DA 1/2" Fornitura e posa in opera di riduttore di pressine con manometro da 1/2". Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.525] RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO DA 1/2" cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,200	56,77 30,39	56,77 6,08	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			62,85	
	Spese Generali 15.00% * (62.85) euro			9,43	
	Sommano euro			72,28	
	Utili Impresa 10% * (72.28) euro			7,23	
	TOTALE euro / cadauno			79,51	
Nr. 60 NP.IM.530	ANTI-INCROSTANTE Fornitura e posa in opera di anti-incrostante non corrosivo, per impianti e scambiatori inox, alluminio, ottone, stagno e leghe leggere. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.530] ANTI-INCROSTANTE cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,200	52,75 30,39	52,75 6,08	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			58,83	
	Spese Generali 15.00% * (58.83) euro			8,82	
	Sommano euro			67,65	
	Utili Impresa 10% * (67.65) euro			6,77	
	TOTALE euro / cadauno			74,42	
Nr. 61 NP.IM.535	DEFANGATORE DN80 Fornitura e posa in opera di defangatore DN80 completo di coibentazione. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.535] DEFANGATORE DN80 cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,500	2'240,44 30,39	2'240,44 15,20	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			2'255,64	
	Spese Generali 15.00% * (2 255.64) euro			338,35	
	Sommano euro			2'593,99	
	Utili Impresa 10% * (2 593.99) euro			259,40	
	TOTALE euro / cadauno			2'853,39	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 62 NP.IM.540	<p>TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [NM.IM.540] TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA mc (E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (56.94) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (65.48) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m3</p>	1,000 0,050	55,36 31,67	55,36 1,58 56,94 8,54 65,48 6,55 72,03	TR/AT MDO/RU
Nr. 63 NP.IM.545	<p>COMPENSO ALLE DISCARICHE Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)</p> <p>E L E M E N T I: (E) [NM.IM.545] COMPENSO ALLE DISCARICHE t (E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (14.23) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (16.36) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / t</p>	1,000 0,050	12,65 31,67	12,65 1,58 14,23 2,13 16,36 1,64 18,00	TR/AT MDO/RU
Nr. 64 NP.IM.550	<p>DEFANGATORE DN50 Fornitura e posa in opera di defangatore DN50 completo di coibentazione. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [NM.IM.550] DEFANGATORE DN50 cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 361.03) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 565.18) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno</p>	1,000 0,500	1'345,83 30,39	1'345,83 15,20 1'361,03 204,15 1'565,18 156,52 1'721,70	MAT/PR MDO/RU
Nr. 65 NP.IM.560a	<p>TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 15x1,2 mm Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio zincato Ø 15x1,2 mm. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.560a] TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 15x1,2 mm m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (10.05) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.56) euro TOTALE euro / ml	1,000 0,180	4,58 30,39	4,58 5,47 10,05 1,51 11,56 1,16 12,72	MAT/PR MDO/RU
Nr. 66 NP.IM.560b	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 18x1,2 mm Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio zincato Ø 18x1,2 mm. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.560b] TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 18x1,2 mm m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (10.61) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (12.20) euro TOTALE euro / m	1,000 0,185	4,99 30,39	4,99 5,62 10,61 1,59 12,20 1,22 13,42	MAT/PR MDO/RU
Nr. 67 NP.IM.560c	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 22x1,5 mm Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio zincato Ø 22x1,5 mm. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.560c] TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 22x1,5 mm m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (12.43) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.29) euro TOTALE euro / m	1,000 0,195	6,50 30,39	6,50 5,93 12,43 1,86 14,29 1,43 15,72	MAT/PR MDO/RU
Nr. 68 NP.IM.560d	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 28x1,5 mm Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio zincato Ø 28x1,5 mm. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. ELEMENTI: (E) [NM.IM.560d] TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 28x1,5 mm m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (12.43) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.29) euro TOTALE euro / m	1,000 0,240	8,65 30,39	8,65 7,29	MAT/PR MDO/RU
	A R I P O R T A R E			15,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			15,94	
	Sommano euro			15,94	
	Spese Generali 15.00% * (15.94) euro			2,39	
	Sommano euro			18,33	
	Utili Impresa 10% * (18.33) euro			1,83	
	T O T A L E euro / m			20,16	
Nr. 69 NP.IM.560e	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 35x1,5 mm Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio zincato Ø 35x1,5 mm. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. E L E M E N T I: (E) [NM.IM.560e] TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 35x1,5 mm m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,355	10,82 30,39	10,82 10,79	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			21,61	
	Spese Generali 15.00% * (21.61) euro			3,24	
	Sommano euro			24,85	
	Utili Impresa 10% * (24.85) euro			2,49	
	T O T A L E euro / m			27,34	
Nr. 70 NP.IM.560f	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 42x1,5 mm Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio zincato Ø 42x1,5 mm. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. E L E M E N T I: (E) [NM.IM.560f] TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 42x1,5 mm m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,440	13,93 30,39	13,93 13,37	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			27,30	
	Spese Generali 15.00% * (27.30) euro			4,10	
	Sommano euro			31,40	
	Utili Impresa 10% * (31.40) euro			3,14	
	T O T A L E euro / m			34,54	
Nr. 71 NP.IM.560g	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 54x1,5 mm Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio zincato Ø 54x1,5 mm. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. E L E M E N T I: (E) [NM.IM.560g] TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 54x1,5 mm m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	1,000 0,500	17,94 30,39	17,94 15,20	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			33,14	
	Spese Generali 15.00% * (33.14) euro			4,97	
	Sommano euro			38,11	
	A R I P O R T A R E			38,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			38,11	
	Utili Impresa 10% * (38.11) euro			3,81	
	T O T A L E euro / m			41,92	
Nr. 72 NP.IM.560i	<p>TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 76,1x2,0 mm Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio zincato Ø 76,1x2,0mm. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [NM.IM.560h] TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 76,1x2 mm m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (65.76) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (75.62) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m</p>	1,000 0,935	37,35 30,39	37,35 28,41	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			65,76	
	Spese Generali 15.00% * (65.76) euro			9,86	
	Sommano euro			75,62	
	Utili Impresa 10% * (75.62) euro			7,56	
	T O T A L E euro / m			83,18	
Nr. 73 NP.IM.565	<p>CANALA IN PVC DI PROTEZIONE PER DISTRIBUZIONE TUBAZIONI IDRAULICHE Fornitura e posa in opera di canale in PVC di protezione per distribuzione calate a pavimento e per tubazioni con distribuzione a pavimento. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [NM.IM.565] CANALA IN PVC m (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (22.48) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (25.85) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / ml</p>	1,000 0,015	22,02 30,39	22,02 0,46	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			22,48	
	Spese Generali 15.00% * (22.48) euro			3,37	
	Sommano euro			25,85	
	Utili Impresa 10% * (25.85) euro			2,59	
	T O T A L E euro / ml			28,44	
Nr. 74 NP.IM.570a	<p>COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 3/8" Fornitura e posa in opera di collare pesante con gomma Ø 3/8". Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [NM.IM.5670a] COLLARE PESANTE 3/8" CON GOMMA cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.17) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.65) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / ml</p>	1,000 0,025	2,41 30,39	2,41 0,76	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			3,17	
	Spese Generali 15.00% * (3.17) euro			0,48	
	Sommano euro			3,65	
	Utili Impresa 10% * (3.65) euro			0,37	
	T O T A L E euro / ml			4,02	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 75 NP.IM.570b	<p>COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 1/2" Fornitura e posa in opera di collare pesante con gomma Ø 1/2". Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>ELEMENTI: (E) [NM.IM.5670b] COLLARE PESANTE 1/2" CON GOMMA cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.17) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.65) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / ml</p>	1,000 0,025	2,41 30,39	2,41 0,76 <hr/> 3,17 0,48 <hr/> 3,65 0,37 <hr/> 4,02	MAT/PR MDO/RU
Nr. 76 NP.IM.570c	<p>COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 3/4" Fornitura e posa in opera di collare pesante con gomma Ø 3/4". Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>ELEMENTI: (E) [NM.IM.5670c] COLLARE PESANTE 3/4" CON GOMMA cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.44) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.96) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / ml</p>	1,000 0,025	2,68 30,39	2,68 0,76 <hr/> 3,44 0,52 <hr/> 3,96 0,40 <hr/> 4,36	MAT/PR MDO/RU
Nr. 77 NP.IM.570d	<p>COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 1" Fornitura e posa in opera di collare pesante con gomma Ø 1". Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>ELEMENTI: (E) [NM.IM.5670d] COLLARE PESANTE 1" CON GOMMA cadauno (E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.88) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.46) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / ml</p>	1,000 0,025	3,12 30,39	3,12 0,76 <hr/> 3,88 0,58 <hr/> 4,46 0,45 <hr/> 4,91	MAT/PR MDO/RU
Nr. 78 NP.IM.570e	<p>COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 1"1/4" Fornitura e posa in opera di collare pesante con gomma Ø 1"1/4". Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.</p> <p>ELEMENTI:</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.	
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
Nr. 79 NP.IM.570f	(E) [NM.IM.5670e] COLLARE PESANTE 1"1/4 CON GOMMA cadauno	1,000	3,42	3,42	MAT/PR	
	(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	0,025	30,39	0,76	MDO/RU	
	Sommano euro			4,18		
	Spese Generali 15.00% * (4.18) euro			0,63		
	Sommano euro			4,81		
	Utili Impresa 10% * (4.81) euro			0,48		
	T O T A L E euro / ml			5,29		
	COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 1"1/2					
	Fornitura e posa in opera di collare pesante con gomma Ø 1"1/2. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.					
	E L E M E N T I:					
Nr. 80 NP.IM.570g	(E) [NM.IM.5670f] COLLARE PESANTE 1"1/2 CON GOMMA cadauno	1,000	3,84	3,84	MAT/PR	
	(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	0,019	30,39	0,58	MDO/RU	
	Sommano euro			4,42		
	Spese Generali 15.00% * (4.42) euro			0,66		
	Sommano euro			5,08		
	Utili Impresa 10% * (5.08) euro			0,51		
	T O T A L E euro / ml			5,59		
	COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 2"					
	Fornitura e posa in opera di collare pesante con gomma Ø 2". Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.					
	E L E M E N T I:					
Nr. 81 NP.IM.570h	(E) [NM.IM.5670g] COLLARE PESANTE 2" CON GOMMA cadauno	1,000	4,33	4,33	MAT/PR	
	(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	0,025	30,39	0,76	MDO/RU	
	Sommano euro			5,09		
	Spese Generali 15.00% * (5.09) euro			0,76		
	Sommano euro			5,85		
	Utili Impresa 10% * (5.85) euro			0,59		
	T O T A L E euro / ml			6,44		
	COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 2"1/2					
	Fornitura e posa in opera di collare pesante con gomma Ø 2"1/2. Comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.					
	E L E M E N T I:					
Nr. 81 NP.IM.570h	(E) [NM.IM.5670h] COLLARE PESANTE 2"1/2 CON GOMMA cadauno	1,000	7,38	7,38	MAT/PR	
	(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	0,025	30,39	0,76	MDO/RU	
	Sommano euro			8,14		
	Spese Generali 15.00% * (8.14) euro			1,22		
	Sommano euro			9,36		
	Utili Impresa 10% * (9.36) euro			0,94		
	A R I P O R T A R E					
					10,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			10,30	
	TOTALE euro / ml			10,30	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 82 A.01.002.a	RV 2023 - OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	euro / h		31,67	MDO/RU
Nr. 83 A.04.002.a	RV 2023 - OPERAIO ELETTRICISTA SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	euro / h		30,39	MDO/RU
Nr. 84 A.05.002.a	RV 2023 - OPERAIO IMPIANTISTICO TERMOIDRAULICO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	euro / h		30,39	MDO/RU
Nr. 85 D.03.006.00	NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M	euro / h		0,14	NL/AT
Nr. 86 D.11.005.b	RV 2023 - NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20 NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	euro / h		57,30	NL/AT
Nr. 87 NM.IM.001.a	ISOLAMENTO ELASTOMERO 9x15 mm ISOLAMENTO ELASTOMERO 9x15 mm	euro / m		1,58	MAT/PR
Nr. 88 NM.IM.001.b	ISOLAMENTO ELASTOMERO 9x18 mm ISOLAMENTO ELASTOMERO 9x18 mm	euro / m		1,66	MAT/PR
Nr. 89 NM.IM.010	CALDAIA A BASAMENTO P.foc. 225 kW P.utile 220.1 kW CALDAIA A BASAMENTO P.foc. 225 kW P.utile 220.1 kW	euro / cadauno		11'285,76	MAT/PR
Nr. 90 NM.IM.011	KIT NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA N2 KIT NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA N2	euro / cadauno		333,81	MAT/PR
Nr. 91 NM.IM.015	SCAMBIATORE A PIASTRE 260 kW SCAMBIATORE A PIASTRE 260 kW	euro / cadauno		4'380,54	MAT/PR
Nr. 92 NM.IM.015a	KIT ANCORAGGIO A TERRA PER SCAMBIATORE KIT ANCORAGGIO A TERRA PER SCAMBIATORE	euro / cadauno		68,69	MAT/PR
Nr. 93 NM.IM.015b	KIT COIBENTAZIONE PER SCAMBIATORE 260 KW KIT COIBENTAZIONE PER SCAMBIATORE	euro / cadauno		1'006,26	MAT/PR
Nr. 94 NM.IM.020	CALDAIA A BASAMENTO P.foc. 150 kW P.utile 146,3 kW CALDAIA A BASAMENTO P.foc. 150 kW P.utile 146,3 kW	euro / cadauno		9'285,30	MAT/PR
Nr. 95 NM.IM.025	SCAMBIATORE A PIASTRE DA 180 kW SCAMBIATORE A PIASTRE DA 180 kW	euro / cadauno		2'928,39	MAT/PR
Nr. 96 NM.IM.030	CIRCOLATORE SINGOLO DA 350W CIRCOLATORE SINGOLO DA 350W	euro / cadauno		1'298,72	MDO/RU
	A R I P O R T A R E				


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 97 NM.IM.035	CIRCOLATORE SINGOLO DA 260W CIRCOLATORE SINGOLO DA 260W		euro / cadauno	1'209,41	MAT/PR
Nr. 98 NM.IM.040	CIRCOLATORE GEMELLARE DA 590W CIRCOLATORE GEMELLARE DA 590W		euro / cadauno	3'764,31	MAT/PR
Nr. 99 NM.IM.045	CIRCOLATORE SINGOLO DA 100 W CIRCOLATORE SINGOLO DA 100 W		euro / cadauno	540,92	MAT/PR
Nr. 100 NM.IM.049a	REGOLATORE CLIMATICO REGOLATORE CLIMATICO		euro / cadauno	346,47	MAT/PR
Nr. 101 NM.IM.049b	INTERFACCIA UTENTE PER GESTIONE REGOLAZIONI INTERFACCIA UTENTE PER GESTIONE REGOLAZIONI		euro / cadauno	174,14	MAT/PR
Nr. 102 NM.IM.049c	SONDA AD IMMERSIONE SONDA AD IMMERSIONE		euro / cadauno	46,40	MAT/PR
Nr. 103 NM.IM.049d	SONDA A BRACCIALE SONDA A BRACCIALE		euro / cadauno	51,22	MAT/PR
Nr. 104 NM.IM.049e	KIT COMUNICAZIONE BUS KIT COMUNICAZIONE BUS		euro / cadauno	372,38	MAT/PR
Nr. 105 NM.IM.050.a	VALVOLA ASFERA 2"1/2 MOTORIZZATA VALVOLA ASFERA 2"1/2 MOTORIZZATA		euro / cadauno	134,41	MAT/PR
Nr. 106 NM.IM.050.b	MOTORE 230V C/MICRO 2"1/2 MOTORE 230V C/MICRO 2"1/2		euro / cadauno	281,93	MAT/PR
Nr. 107 NM.IM.070.a	TUBO IN ACCIAIO NERO Ø 6" TUBO IN ACCIAIO NERO Ø 6"		euro / m	159,75	MAT/PR
Nr. 108 NM.IM.070.b	TUBO IN ACCIAIO NERO Ø 2"1/2 TUBO IN ACCIAIO NERO Ø 2"1/2		euro / m	47,26	MAT/PR
Nr. 109 NM.IM.075a	TUBO LISCIOFLEX D.200 TUBO LISCIOFLEX D.200		euro / ml	49,84	MAT/PR
Nr. 110 NM.IM.075b	RACCORDO A T 90° FEM. Ø 200 MONOPARETE INOX RACCORDO A T 90° FEM. Ø 200 MONOPARETE INOX		euro / cadauno	39,20	MAT/PR
Nr. 111 NM.IM.075c	ELEMENTO PRELIEVO FUMI Ø 200 MONOPARETE INOX ELEMENTO PRELIEVO FUMI Ø 200 MONOPARETE INOX		euro / cadauno	90,65	MAT/PR
Nr. 112 NM.IM.075d	ELEMENTO ISPEZIONE Ø 200 MONOPARETE INOX CON TAPPO ELEMENTO ISPEZIONE Ø 200 MONOPARETE INOX CON TAPPO		euro / cadauno	69,30	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 113 NM.IM.075e	TAPPO CON CONDENSA Ø 200 MONOPARETE INOX TAPPO CON CONDENSA Ø 200 MONOPARETE INOX	euro / cadauno		24,50	MAT/PR
Nr. 114 NM.IM.075f	TRONCO CONICO Ø 200 MONOPARETE INOX TRONCO CONICO Ø 200 MONOPARETE INOX	euro / cadauno		34,23	MAT/PR
Nr. 115 NM.IM.075g	RACCORDO CALDAIA D.200 FIG.30 RACCORDO CALDAIA D.200 FIG.30	euro / cadauno		58,45	MAT/PR
Nr. 116 NM.IM.075h	ELEMENTO LINEARE TUBO INOX 316 L=250 D.200 MM ELEMENTO LINEARE TUBO INOX 316 L=250 D.200 MM	euro / cadauno		15,33	MAT/PR
Nr. 117 NM.IM.075i	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE DI CONSUMO	euro / a corpo		200,00	MAT/PR
Nr. 118 NM.IM.076a	TUBO LISCIOFLEX Ø150 TUBO LISCIOFLEX Ø150	euro / ml		36,89	MAT/PR
Nr. 119 NM.IM.076b	RACCORDO A T 90° FEM. Ø150 MONOPARETE INOX RACCORDO A T 90° FEM. Ø150 MONOPARETE INOX	euro / cadauno		30,80	MAT/PR
Nr. 120 NM.IM.076c	ELEMENTO PRELIEVO FUMI Ø150 MONOPARETE INOX ELEMENTO PRELIEVO FUMI Ø150 MONOPARETE INOX	euro / cadauno		83,93	MAT/PR
Nr. 121 NM.IM.076d	ELEMENTO ISPEZIONE Ø150 MONOPARETE INOX CON TAPPO ELEMENTO ISPEZIONE Ø150 MONOPARETE INOX CON TAPPO	euro / cadauno		55,09	MAT/PR
Nr. 122 NM.IM.076e	TAPPO CON CONDENSA Ø150 MONOPARETE INOX TAPPO CON CONDENSA Ø150 MONOPARETE INOX	euro / cadauno		18,90	MAT/PR
Nr. 123 NM.IM.076f	TRONCO CONICO Ø150 MONOPARETE INOX TRONCO CONICO Ø150 MONOPARETE INOX	euro / cadauno		28,00	MAT/PR
Nr. 124 NM.IM.076g	RACCORDO CALDAIA Ø150 FIG.30 RACCORDO CALDAIA Ø150 FIG.30	euro / cadauno		47,60	MAT/PR
Nr. 125 NM.IM.076h	ELEMENTO LINEARE TUBO INOX 316 L=250 Ø150 ELEMENTO LINEARE TUBO INOX 316 L=250 Ø150	euro / cadauno		11,55	MAT/PR
Nr. 126 NM.IM.076i	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE DI CONSUMO	euro / a corpo		200,00	MAT/PR
Nr. 127 NM.IM.10a	KIT INTERFACCIA KIT INTERFACCIA	euro / cadauno		608,58	MAT/PR
Nr. 128 NM.IM.10b	KIT PRIMARIO DA INTERNO KIT PRIMARIO DA INTERNO	euro / cadauno		498,31	MAT/PR
Nr. 129	KIT SICUREZZE INAIL				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
NM.IM.10c	KIT SICUREZZE INAIL euro / cadauno			91,59	MAT/PR
Nr. 130 NM.IM.200a	CALDAIA A CONDENSAZIONE P.foc. 57,00 kW P.utile 55,7 kW CALDAIA A CONDENSAZIONE P.foc. 57,00 kW P.utile 55,7 kW euro / cadauno			3'982,85	MAT/PR
Nr. 131 NM.IM.200b	SONDA ESTERNA SONDA ESTERNA euro / cadauno			30,13	MAT/PR
Nr. 132 NM.IM.200c	SONDA PRIMARIO SONDA PRIMARIO euro / cadauno			36,15	MAT/PR
Nr. 133 NM.IM.200d	KIT SCARICO CONDENSA PER CALDAIE A CASCATA KIT SCARICO CONDENSA PER CALDAIE A CASCATA euro / cadauno			24,70	MAT/PR
Nr. 134 NM.IM.200e	KIT TELAIO PER CASCATE IN LINEA KIT TELAIO PER CASCATE IN LINEA euro / cadauno			203,66	MAT/PR
Nr. 135 NM.IM.200f	KIT RAMPE CON INTERCETTAZINI INAIL KIT RAMPE CON INTERCETTAZINI INAIL euro / cadauno			285,00	MAT/PR
Nr. 136 NM.IM.200g	KIT COLLETTORI 3" PER CASCATE IN 2CALDAIE KIT COLLETTORI 3" PER CASCATE IN 2CALDAIE euro / cadauno			891,77	MAT/PR
Nr. 137 NM.IM.200h	KIT TAPPI DI CHIUSURA DA 3" KIT TAPPI DI CHIUSURA DA 3" euro / cadauno			72,91	MAT/PR
Nr. 138 NM.IM.200i	KIT FLANGE PASSANTI DA 3" KIT FLANGE PASSANTI DA 3" euro / cadauno			35,55	MAT/PR
Nr. 139 NM.IM.200l	KIT TRONCHETTO INAIL KIT TRONCHETTO INAIL euro / cadauno			365,15	MAT/PR
Nr. 140 NM.IM.200m	SONDA AD IMMERSIONE PER CIRCUITO SECONDARIO SONDA AD IMMERSIONE PER CIRCUITO SECONDARIO euro / cadauno			19,28	MAT/PR
Nr. 141 NM.IM.200n	ADATTATORE FUMI DA Ø80 A Ø110 MM ADATTATORE FUMI DA Ø80 A Ø110 MM euro / cadauno			13,86	MAT/PR
Nr. 142 NM.IM.200o	TERMINALE DI CASCATA Ø160 CON SCARICO CONDENSA TERMINALE DI CASCATA Ø160 CON SCARICO CONDENSA euro / cadauno			144,01	MAT/PR
Nr. 143 NM.IM.200p	COLLETTORE FUMI Ø160 PER 1 CALDAIA COLLETTORE FUMI Ø160 PER 1 CALDAIA euro / cadauno			133,76	MAT/PR
Nr. 144 NM.IM.200q	KIT NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA N2 KIT NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA N2 euro / cadauno			333,81	MAT/PR
Nr. 145 NM.IM.201a	SCAMBIATORE A PIASTRE 120 kW SCAMBIATORE A PIASTRE 120 kW				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
		euro / cadauno		2'368,02	MAT/PR
Nr. 146 NM.IM.201b	KIT RACCORDO SCAMBIATORE A PIASTRE (telaio e raccrodi idraulici) KIT RACCORDO SCAMBIATORE A PIASTRE (telaio e raccrodi idraulici)				
		euro / cadauno		692,93	MAT/PR
Nr. 147 NM.IM.201c	KIT ANCORAGGIO SCAMBIATORE KIT ANCORAGGIO SCAMBIATORE				
		euro / cadauno		68,69	MAT/PR
Nr. 148 NM.IM.201d	KIT COIBENTAZIONE SCAMBIATORE A PIASTRE KIT COIBENTAZIONE SCAMBIATORE A PIASTRE				
		euro / cadauno		392,26	MAT/PR
Nr. 149 NM.IM.202	CIRCOLATORE SINGOLO DA 610W CIRCOLATORE SINGOLO DA 610W				
		euro / cadauno		1'390,57	MDO/RU
Nr. 150 NM.IM.20a	KIT INTERFACCIA KIT INTERFACCIA				
		euro / cadauno		608,58	MAT/PR
Nr. 151 NM.IM.20b	KIT PRIMARIO DA INTERNO KIT PRIMARIO DA INTERNO				
		euro / cadauno		498,31	MAT/PR
Nr. 152 NM.IM.20c	KIT SICUREZZE INAIL KIT SICUREZZE INAIL				
		euro / cadauno		91,59	MAT/PR
Nr. 153 NM.IM.25a	KIT ANCORAGGIO SCAMBIATORE KIT ANCORAGGIO SCAMBIATORE				
		euro / cadauno		68,69	MAT/PR
Nr. 154 NM.IM.25b	KIT COIBENTAZIONE PER SCAMBIATORE 180 KW KIT COIBENTAZIONE PER SCAMBIATORE 150KW				
		euro / a corpo		392,26	MAT/PR
Nr. 155 NM.IM.500	GIUNTO ANTIVIBRANTE DN 65 GIUNTO ANTIVIBRANTE DN 65				
		euro / cadauno		81,96	MAT/PR
Nr. 156 NM.IM.505	FILTRO GAS METANO DN 65 FILTRO GAS METANO DN 65				
		euro / cadauno		183,19	MAT/PR
Nr. 157 NM.IM.510	MANOMETRO PER GAS D.80 3/8" MANOMETRO PER GAS D.80 3/8"				
		euro / cadauno		56,86	MAT/PR
Nr. 158 NM.IM.515	VALVOLA DI SFOGO DA 1/2" VALVOLA DI SFOGO DA 1/2"				
		euro / cadauno		13,76	MAT/PR
Nr. 159 NM.IM.520	DOSATORE POLIFOSFATI DOSATORE POLIFOSFATI				
		euro / cadauno		77,69	MAT/PR
Nr. 160 NM.IM.525	RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO DA 1/2" RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO DA 1/2"				
		euro / cadauno		56,77	MAT/PR
Nr. 161 NM.IM.530	ANTI-INCROSTANTE ANTI-INCROSTANTE				
		euro / cadauno		52,75	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 162 NM.IM.535	DEFANGATORE DN80 DEFANGATORE DN80		euro / cadauno	2'240,44	MAT/PR
Nr. 163 NM.IM.540	TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA		euro / mc	55,36	TR/AT
Nr. 164 NM.IM.545	COMPENSO ALLE DISCARICHE COMPENSO ALLE DISCARICHE		euro / t	12,65	TR/AT
Nr. 165 NM.IM.550	DEFANGATORE DN50 DEFANGATORE DN50		euro / cadauno	1'345,83	MAT/PR
Nr. 166 NM.IM.560a	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 15x1,2 mm TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 15x1,2 mm		euro / m	4,58	MAT/PR
Nr. 167 NM.IM.560b	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 18x1,2 mm TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 18x1,2 mm		euro / m	4,99	MAT/PR
Nr. 168 NM.IM.560c	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 22x1,5 mm TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 22x1,5 mm		euro / m	6,50	MAT/PR
Nr. 169 NM.IM.560d	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 28x1,5 mm TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 28x1,5 mm		euro / m	8,65	MAT/PR
Nr. 170 NM.IM.560e	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 35x1,5 mm TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 35x1,5 mm		euro / m	10,82	MAT/PR
Nr. 171 NM.IM.560f	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 42x1,5 mm TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 42x1,5 mm		euro / m	13,93	MAT/PR
Nr. 172 NM.IM.560g	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 54x1,5 mm TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 54x1,5 mm		euro / m	17,94	MAT/PR
Nr. 173 NM.IM.560h	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 76,1x2 mm TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO Ø 76,1x2 mm		euro / m	37,35	MAT/PR
Nr. 174 NM.IM.565	CANALA IN PVC CANALA IN PVC		euro / m	22,02	MAT/PR
Nr. 175 NM.IM.5670a	COLLARE PESANTE 3/8" CON GOMMA COLLARE PESANTE 3/8" CON GOMMA		euro / cadauno	2,41	MAT/PR
Nr. 176 NM.IM.5670b	COLLARE PESANTE 1/2" CON GOMMA COLLARE PESANTE 1/2" CON GOMMA		euro / cadauno	2,41	MAT/PR
Nr. 177 NM.IM.5670c	COLLARE PESANTE 3/4" CON GOMMA COLLARE PESANTE 3/4" CON GOMMA		euro / cadauno	2,68	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 178 NM.IM.5670d	COLLARE PESANTE 1" CON GOMMA COLLARE PESANTE 1" CON GOMMA		euro / cadauno	3,12	MAT/PR
Nr. 179 NM.IM.5670e	COLLARE PESANTE 1"1/4 CON GOMMA COLLARE PESANTE 1"1/4 CON GOMMA		euro / cadauno	3,42	MAT/PR
Nr. 180 NM.IM.5670f	COLLARE PESANTE 1"1/2 CON GOMMA COLLARE PESANTE 1"1/2 CON GOMMA		euro / cadauno	3,84	MAT/PR
Nr. 181 NM.IM.5670g	COLLARE PESANTE 2" CON GOMMA COLLARE PESANTE 2" CON GOMMA		euro / cadauno	4,33	MAT/PR
Nr. 182 NM.IM.5670h	COLLARE PESANTE 2"1/2 CON GOMMA COLLARE PESANTE 2"1/2 CON GOMMA		euro / cadauno	7,38	MAT/PR
	Padova, 27/11/2023				
	Il Tecnico				
					
	A R I P O R T A R E				

GIUSTIFICATIVI

**OFFERTA FORNITORE VOCI:
 NM.IM.010 CALDAIA A BASAMENTO Pf 225 kW
 NM.IM.10a KIT INTERFACCIA
 NM.IM.10b KIT PRIMARIO DA INTERNO
 NM.IM.10c SICUREZZE INAIL
 NM.IM.011 KIT NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA N2**

CRIVELLARI CLAUDIO

Via Pietro Bembo, 63/E 35124 Padova (PD)
 Via Bruno Buozzi, 916 30015 Chioggia (VE)
 Tel. 049 / 684963 Padova
 Tel. 041 / 491039 Chioggia
 Fax 049 / 684930

commerciale@crivellariclaudio.it
agenziariello.crivellariclaudio@gmail.com

Member of CISQ Federation



Spett. Ditta
 SER SOLUTIONS
 Via Irpinia 52/54
 Saonara - Pd

PREV. N° 673

Data 21/11/2023

Alla cortese attenzione

**RIFERIMENTO:
 COMUNE DI PADOVA**

FRANCESCO MOROSIN

A seguito di Vs. pregiata richiesta, inviamo la ns. migliore offerta per la fornitura del materiale sottodescritto:

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE COMMERCIALE	LISTINO UNITARIO €	Q.TA'	TOTALE NETTO €
	ALU 225 PRO POWER + SCAMBIATORE A PIASTRE			
	Gruppo termico a condensazione a gas composto da : armadio tecnico di contenimento - moduli termici da 75 kw focolare - collettori di mandata / ritorno / gas / scarico condensa - pannello comandi climatico - sonda esterna			
20020844	potenza utile 80° / 60° kw 220,1 - potenza focolare kw 225,0	18.730,00	1	11.285,76
	RIELLO tipo ALU 225 PRO POWER			
20021753	Kit interfaccia fino a 375 Kw	1.010,00	1	608,58
20021751	Kit primario da interno fino a 300 Kw, comprende : raccorderia - tronchetto INAIL	827,00	1	498,31
4030091	Kit Sicurezze INAIL	152,00	1	91,59
20023104	Valvola di sicurezza	146,00	1	87,97
20009482	Valvola Intercettazione Combustibile (V.I.C.)	861,00	1	518,80
20183650	Pompa Circuito Primario	3.280,00	1	1.976,36
20200642	Scambiatore a piastre per centrali termiche	7.270,00	1	4.380,54
	RIELLO tipo SP 50-DN65 55 (22) N			
20120282	Kit ancoraggio a terra per scambiatore a piastre KIT P2	114,00	1	68,69
20201538	Kit coibentazione per scambiatore a piastre	1.670,00	1	1.006,26
4031810	Kit neutralizzatore di condensa N2	554,00	1	333,81

**OFFERTA FORNITORE VOCI:
 NM.IM.015 SCAMBIATORE A PIASTRE DA 180 kW
 NM.IM.015a KIT ANCORAGGIO A TERRA PER SCAMBIATORE
 NM.IM.015b KIT COIBENTAZIONE PER SCAMBIATORE 180 kW**

CRIVELLARI CLAUDIO

Via Pietro Bembo, 63/E 35124 Padova (PD)
 Via Bruno Buozzi, 916 30015 Chioggia (VE)
 Tel. 049 / 684963 Padova
 Tel. 041 / 491039 Chioggia
 Fax 049 / 684930

commerciale@crivellariclaudio.it
agenziariello.crivellariclaudio@gmail.com



Spett. Ditta
 SER SOLUTIONS
 Via Irpinia 52/54
 Saonara - Pd

PREV. N° 673

Data 21/11/2023

Alla cortese attenzione

**RIFERIMENTO:
 COMUNE DI PADOVA**

FRANCESCO MOROSIN

A seguito di Vs. pregiata richiesta, inviamo la ns. migliore offerta per la fornitura del materiale sottodescritto:

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE COMMERCIALE	LISTINO UNITARIO €	Q.TA'	TOTALE NETTO €
	ALU 225 PRO POWER + SCAMBIATORE A PIASTRE			
20020844	Gruppo termico a condensazione a gas composto da : armadio tecnico di contenimento - moduli termici da 75 kw focolare - collettori di mandata / ritorno / gas / scarico condensa - pannello comandi climatico - sonda esterna potenza utile 80° / 60° kw 220,1 - potenza focolare kw 225,0 RIELLO tipo ALU 225 PRO POWER	18.730,00	1	11.285,76
20021753	Kit interfaccia fino a 375 Kw	1.010,00	1	608,58
20021751	Kit primario da interno fino a 300 Kw, comprende : raccorderia - tronchetto INAIL	827,00	1	498,31
4030091	Kit Sicurezze INAIL	152,00	1	91,59
20023104	Valvola di sicurezza	146,00	1	87,97
20009482	Valvola Intercettazione Combustibile (V.I.C.)	861,00	1	518,80
20183650	Pompa Circuito Primario	3.280,00	1	1.976,36
20200642	Scambiatore a piastre per centrali termiche RIELLO tipo SP 50-DN65 55 (22) N	7.270,00	1	4.380,54
20120282	Kit ancoraggio a terra per scambiatore a piastre KIT P2	114,00	1	68,69
20201538	Kit coibentazione per scambiatore a piastre	1.670,00	1	1.006,26
4031810	Kit neutralizzatore di condensa N2	554,00	1	333,81

**OFFERTA FORNITORE VOCI:
 NM.IM.020 CALDAIA A BASAMENTO Pf 150 kW
 NM.IM.20a KIT INTERFACCIA
 NM.IM.20b KIT PRIMARIO DA INTERNO
 NM.IM.20c SICUREZZE INAIL
 NM.IM.011 KIT NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA N2**

CRIVELLARI CLAUDIO

Via Pietro Bembo, 63/E 35124 Padova (PD)
 Via Bruno Buozzi, 916 30015 Chioggia (VE)
 Tel. 049 / 684963 Padova
 Tel. 041 / 491039 Chioggia
 Fax 049 / 684930

commerciale@crivellariaudio.it
agenziariello.crivellariaudio@gmail.com



Spett. Ditta
 SER SOLUTIONS
 Via Irpinia 52/54
 Saonara - Pd

PREV. N° 673

Data 21/11/2023

Alla cortese attenzione

**RIFERIMENTO:
 COMUNE DI PADOVA**

FRANCESCO MOROSIN

A seguito di Vs. pregiata richiesta, inviamo la ns. migliore offerta per la fornitura del materiale sottodescritto:

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE COMMERCIALE	LISTINO UNITARIO €	Q.TA'	TOTALE NETTO €
ALU 225 PRO POWER + SCAMBIATORE A PIASTRE				
20020844	Gruppo termico a condensazione a gas composto da : armadio tecnico di contenimento - moduli termici da 75 kw focolare - collettori di mandata / ritorno / gas / scarico condensa - pannello comandi climatico - sonda esterna potenza utile 80° / 60° kw 220,1 - potenza focolare kw 225,0 RIELLO tipo ALU 225 PRO POWER	18.730,00	1	11.285,76
20021753	Kit interfaccia fino a 375 Kw	1.010,00	1	608,58
20021751	Kit primario da interno fino a 300 Kw, comprende : raccorderia - tronchetto INAIL	827,00	1	498,31
4030091	Kit Sicurezze INAIL	152,00	1	91,59
20023104	Valvola di sicurezza	146,00	1	87,97
20009482	Valvola Intercettazione Combustibile (V.I.C.)	861,00	1	518,80
20183650	Pompa Circuito Primario	3.280,00	1	1.976,36
20200642	Scambiatore a piastre per centrali termiche RIELLO tipo SP 50-DN65 55 (22) N	7.270,00	1	4.380,54
20120282	Kit ancoraggio a terra per scambiatore a piastre KIT P2	114,00	1	68,69
20201538	Kit coibentazione per scambiatore a piastre	1.670,00	1	1.006,26
4031810	Kit neutralizzatore di condensa N2	554,00	1	333,81
ALU 150 PRO POWER + SCAMBIATORE A PIASTRE				
20020843	Gruppo termico a condensazione a gas composto da : armadio tecnico di contenimento - moduli termici da 75 kw focolare - collettori di mandata / ritorno / gas / scarico condensa - pannello comandi climatico - sonda esterna potenza utile 80° / 60° kw 146,6 - potenza focolare kw 150,0 RIELLO tipo ALU 150 PRO POWER	15.410,00	1	9.285,30
20021753	Kit interfaccia fino a 375 Kw	1.010,00	1	608,58
20021751	Kit primario da interno fino a 300 Kw, comprende : raccorderia - tronchetto INAIL	827,00	1	498,31
4030091	Kit Sicurezze INAIL	152,00	1	91,59
20023104	Valvola di sicurezza	146,00	1	87,97
20009482	Valvola Intercettazione Combustibile (V.I.C.)	861,00	1	518,80
20183650	Pompa Circuito Primario	3.280,00	1	1.976,36
20200620	Scambiatore a piastre per centrali termiche RIELLO tipo SP 35-DN50 71 (71) N	4.860,00	1	2.928,39
20120282	Kit ancoraggio a terra per scambiatore a piastre KIT P2	114,00	1	68,69
20140443	Kit coibentazione per scambiatore a piastre	651,00	1	392,26
4031810	Kit neutralizzatore di condensa N2	554,00	1	333,81

OFFERTA FORNITORE VOCI:
NM.IM.025 SCAMBIATORE A PIASTRE DA 260 kW
NM.IM.025a KIT ANCORAGGIO A TERRA PER SCAMBIATORE
NM.IM.025b KIT COIBENTAZIONE PER SCAMBIATORE 260 kW

CRIVELLARI CLAUDIO

Via Pietro Bembo, 63/E 35124 Padova (PD)
 Via Bruno Buozzi, 916 30015 Chioggia (VE)
 Tel. 049 / 684963 Padova
 Tel. 041 / 491039 Chioggia
 Fax 049 / 684930

commerciale@crivellariclaudio.it
agenziariello.crivellariclaudio@gmail.com



Spett. Ditta
 SER SOLUTIONS
 Via Irpinia 52/54
 Saonara - Pd

PREV. N* 673

Data 21/11/2023

Alla cortese attenzione

RIFERIMENTO:
COMUNE DI PADOVA

FRANCESCO MOROSIN

A seguito di Vs. pregiata richiesta, inviamo la ns. migliore offerta per la fornitura del materiale sottodescritto:

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE COMMERCIALE	LISTINO UNITARIO €	Q.TA'	TOTALE NETTO €
ALU 225 PRO POWER + SCAMBIATORE A PIASTRE				
20020844	Gruppo termico a condensazione a gas composto da : armadio tecnico di contenimento - moduli termici da 75 kw focolare - collettori di mandata / ritorno / gas / scarico condensa - pannello comandi climatico - sonda esterna potenza utile 80° / 60° kw 220,1 - potenza focolare kw 225,0 RIELLO tipo ALU 225 PRO POWER	18.730,00	1	11.285,76
20021753	Kit interfaccia fino a 375 Kw	1.010,00	1	608,58
20021751	Kit primario da interno fino a 300 Kw, comprende : raccorderia - tronchetto INAIL	827,00	1	498,31
4030091	Kit Sicurezze INAIL	152,00	1	91,59
20023104	Valvola di sicurezza	146,00	1	87,97
20009482	Valvola Intercettazione Combustibile (V.I.C.)	861,00	1	518,80
20183650	Pompa Circuito Primario	3.280,00	1	1.976,36
20200642	Scambiatore a piastre per centrali termiche RIELLO tipo SP 50-DN65 55 (22) N	7.270,00	1	4.380,54
20120282	Kit ancoraggio a terra per scambiatore a piastre KIT P2	114,00	1	68,69
20201538	Kit coibentazione per scambiatore a piastre	1.670,00	1	1.006,26
4031810	Kit neutralizzatore di condensa N2	554,00	1	333,81
ALU 150 PRO POWER + SCAMBIATORE A PIASTRE				
20020843	Gruppo termico a condensazione a gas composto da : armadio tecnico di contenimento - moduli termici da 75 kw focolare - collettori di mandata / ritorno / gas / scarico condensa - pannello comandi climatico - sonda esterna potenza utile 80° / 60° kw 146,6 - potenza focolare kw 150,0 RIELLO tipo ALU 150 PRO POWER	15.410,00	1	9.285,30
20021753	Kit interfaccia fino a 375 Kw	1.010,00	1	608,58
20021751	Kit primario da interno fino a 300 Kw, comprende : raccorderia - tronchetto INAIL	827,00	1	498,31
4030091	Kit Sicurezze INAIL	152,00	1	91,59
20023104	Valvola di sicurezza	146,00	1	87,97
20009482	Valvola Intercettazione Combustibile (V.I.C.)	861,00	1	518,80
20183650	Pompa Circuito Primario	3.280,00	1	1.976,36
20200620	Scambiatore a piastre per centrali termiche RIELLO tipo SP 35-DN50 71 (71) N	4.860,00	1	2.928,39
20120282	Kit ancoraggio a terra per scambiatore a piastre KIT P2	114,00	1	68,69
20140443	Kit coibentazione per scambiatore a piastre	651,00	1	392,26
4031810	Kit neutralizzatore di condensa N2	554,00	1	333,81

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.030
CIRCOLATORE EVOPLUS B 100/220.40 M

DB-NOVABASE	BASE DRENANTE NOVA	PZ	79
DB-NOVASALT	CIRC. DAB NOVA SALT W M-A	PZ	365,72
DB-NOVAUP300	CIRC. DAB NOVA UP 300 M-NA	PZ	245,43
DB-NOVAUP300E	CIRC. DAB NOVA UP 300 M-AE	PZ	315,9
DB-NOVAUP300M	CIRC. DAB NOVA UP 300 M-A	PZ	256,37
DB-NOVAUP600	CIRC. DAB NOVA UP 600 M-A	PZ	309,83
DB-NOVAUP600M	CIRC. DAB NOVA UP 600 M-AE	PZ	407,03
DB-PLB1002204	CIRC. EVOPLUS B 100/220.40 M	PZ	1855,31
DB-PLB1002805	CIRC. EVOPLUS B 100/280.50 M	PZ	2466,45
DB-PLB100280S	CIRC. EVOPLUS B 100/280.50 SAN	PZ	3844,26
DB-PLB1003406	CIRC. EVOPLUS B 100/340.65 M	PZ	2926,94
DB-PLB100346S	CIRC. EVOPLUS B 100/340.65 SAN	PZ	4528,31
DB-PLB1003608	CIRC. EVOPLUS B 100/360.80 M	PZ	3540,51
DB-PLB1004501	CIRC. EVOPLUS B 100/450.100 M	PZ	4064,18
DB-PLB1102203	CIRC. EVOPLUS B 110/220.32 M	PZ	1066,77

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.035
CIRCOLATORE EVOPLUS B 80/220.40 M

DB-PLB6025040	CIRC. EVOPLUS B 60/250.40 M	PZ	944,06
DB-PLB602504S	CIRC. EVOPLUS B 60/250.40 SAN	PZ	1425,2
DB-PLB6034065	CIRC. EVOPLUS B 60/340.65 M	PZ	2620,76
DB-PLB6036080	CIRC. EVOPLUS B 60/360.80 M	PZ	2960,96
DB-PLB6045010	CIRC. EVOPLUS B 60/450.100 M	PZ	3460,32
DB-PLB8022032	CIRC. EVOPLUS B 80/220.32 M	PZ	964,71
DB-PLB802203S	CIRC. EVOPLUS B 80/220.32 SAN	PZ	1438,56
DB-PLB8022040	CIRC. EVOPLUS B 80/220.40 M	PZ	1727,73
DB-PLB8024050	CIRC. EVOPLUS B 80/240.50 M	PZ	2289,06
DB-PLB8025040	CIRC. EVOPLUS B 80/250.40 M	PZ	1042,47
DB-PLB8034065	CIRC. EVOPLUS B 80/340.65 M	PZ	2784,78
DB-PLB8036080	CIRC. EVOPLUS B 80/360.80 M	PZ	3194,24
DB-PLB8045010	CIRC. EVOPLUS B 80/450.100 M	PZ	3895,29
DB-PLD1002204	CIRC. EVOPLUS D 100/220.40 M	PZ	3279,29
DB-PLD1002805	CIRC. EVOPLUS D 100/280.50 M	PZ	4429,89

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.040
CIRCOLATORE EVOPLUS D 100/340.65 M

DB-PLB8024050	CIRC. EVOPLUS B 80/240.50 M	PZ	2289,06
DB-PLB8025040	CIRC. EVOPLUS B 80/250.40 M	PZ	1042,47
DB-PLB8034065	CIRC. EVOPLUS B 80/340.65 M	PZ	2784,78
DB-PLB8036080	CIRC. EVOPLUS B 80/360.80 M	PZ	3194,24
DB-PLB8045010	CIRC. EVOPLUS B 80/450.100 M	PZ	3895,29
DB-PLD1002204	CIRC. EVOPLUS D 100/220.40 M	PZ	3279,29
DB-PLD1002805	CIRC. EVOPLUS D 100/280.50 M	PZ	4429,89
DB-PLD1003406	CIRC. EVOPLUS D 100/340.65 M	PZ	5377,59
DB-PLD1003608	CIRC. EVOPLUS D 100/360.80 M	PZ	6512,4
DB-PLD1004501	CIRC. EVOPLUS D 100/450.100 M	PZ	7542,72
DB-PLD1102203	CIRC. EVOPLUS D 110/220.32 M	PZ	2439,72
DB-PLD1102504	CIRC. EVOPLUS D 110/250.40 M	PZ	2570,94
DB-PLD1202203	CIRC. EVOPLUS D 120/220.32 M	PZ	3049,65
DB-PLD1202504	CIRC. EVOPLUS D 120/250.40 M	PZ	3653,51
DB-PLD1202805	CIRC. EVOPLUS D 120/280.50 M	PZ	4782,24
DB-PLD1203406	CIRC. EVOPLUS D 120/340.65 M	PZ	5824,71

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.045
CIRCOLATORE EVOPLUS 60/180 M

DB-PLD8045010	CIRC. EVOPLUS D 80/450.100 M	PZ	6926,72
DB-PLU110180M	CIRCOLATORE EVOPLUS 110/180 M	PZ	967,14
DB-PLU110180S	CIRC. EVOPLUS 110/180 SAN M	PZ	1303,7
DB-PLU110180X	CIRCOLATORE EVOPLUS 110/180 XM	PZ	1019,39
DB-PLUS40180M	CIRCOLATORE EVOPLUS 40/180 M	PZ	686,48
DB-PLUS40180S	CIRC. EVOPLUS 40/180 SAN M	PZ	1021,82
DB-PLUS40180X	CIRCOLATORE EVOPLUS 40/180 XM	PZ	744,8
DB-PLUS60180M	CIRCOLATORE EVOPLUS 60/180 M	PZ	772,74
DB-PLUS60180S	CIRC. EVOPLUS 60/180 SAN M	PZ	1104,44
DB-PLUS60180X	CIRCOLATORE EVOPLUS 60/180 XM	PZ	832,28
DB-PLUS80180M	CIRCOLATORE EVOPLUS 80/180 M	PZ	868,73
DB-PLUS80180S	CIRC. EVOPLUS 80/180 SAN M	PZ	1200,42
DB-PLUS80180X	CIRCOLATORE EVOPLUS 80/180 XM	PZ	927,05
DB-PULS4080MN	CIRC. DAB PULSAR 40/80 M-NA	PZ	860,22
DB-PULSAR3050	CIRC. DAB PULSAR 30/50 M-A	PZ	792,18
DB-PULSAR5050	CIRC. DAB PULSAR 50/50 TNA	PZ	842

**OFFERTA FORNITORE VOCI:
 NM.IM.049a REGOLATORE CLIMATICO
 NM.IM.049b INTERFACCIA UTENTE
 NM.IM.049c SONDA AD IMMERSIONE
 NM.IM.049d SONDA A BRACCIALE
 NM.IM.049e KIT COMUNICAZIONE BAS**

CRIVELLARI CLAUDIO

Via Pietro Bembo, 63/E 35124 Padova (PD)
 Via Bruno Buozzi, 916 30015 Chioggia (VE)
 Tel. 049 / 684963 Padova
 Tel. 041 / 491039 Chioggia
 Fax 049 / 684930

commerciale@crivellariclaudio.it
agenziariello.crivellariclaudio@gmail.com



Spett. Ditta
 SER SOLUTIONS
 Via Irpinia 52/54
 Saonara - Pd

PREV. N° 673
 Data 21/11/2023

**RIFERIMENTO:
 COMUNE DI PADOVA**

Alla cortese attenzione

FRANCESCO MOROSIN

A seguito di Vs. pregiata richiesta, inviamo la ns. migliore offerta per la fornitura del materiale sottodescritto:

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE COMMERCIALE	LISTINO UNITARIO €	Q.TA'	TOTALE NETTO €
ALU 225 PRO POWER + SCAMBIATORE A PIASTRE				
20020844	Gruppo termico a condensazione a gas composto da : armadio tecnico di contenimento - moduli termici da 75 kw focolare - collettori di mandata / ritorno / gas / scarico condensa - pannello comandi climatico - sonda esterna potenza utile 80° / 60° kw 220,1 - potenza focolare kw 225,0 RIELLO tipo ALU 225 PRO POWER	18.730,00	1	11.285,76
20021753	Kit interfaccia fino a 375 Kw	1.010,00	1	608,58
20021751	Kit primario da interno fino a 300 Kw, comprende : raccorderia - tronchetto INAIL	827,00	1	498,31
4030091	Kit Sicurezze INAIL	152,00	1	91,59
20023104	Valvola di sicurezza	146,00	1	87,97
20009482	Valvola Intercettazione Combustibile (V.I.C.)	861,00	1	518,80
20183650	Pompa Circuito Primario	3.280,00	1	1.976,36
20200642	Scambiatore a piastre per centrali termiche RIELLO tipo SP 50-DN65 55 (22) N	7.270,00	1	4.380,54
20120282	Kit ancoraggio a terra per scambiatore a piastre KIT P2	114,00	1	68,69
20201538	Kit coibentazione per scambiatore a piastre	1.670,00	1	1.006,26
4031810	Kit neutralizzatore di condensa N2	554,00	1	333,81
ALU 150 PRO POWER + SCAMBIATORE A PIASTRE				
20020843	Gruppo termico a condensazione a gas composto da : armadio tecnico di contenimento - moduli termici da 75 kw focolare - collettori di mandata / ritorno / gas / scarico condensa - pannello comandi climatico - sonda esterna potenza utile 80° / 60° kw 146,6 - potenza focolare kw 150,0 RIELLO tipo ALU 150 PRO POWER	15.410,00	1	9.285,30
20021753	Kit interfaccia fino a 375 Kw	1.010,00	1	608,58
20021751	Kit primario da interno fino a 300 Kw, comprende : raccorderia - tronchetto INAIL	827,00	1	498,31
4030091	Kit Sicurezze INAIL	152,00	1	91,59
20023104	Valvola di sicurezza	146,00	1	87,97
20009482	Valvola Intercettazione Combustibile (V.I.C.)	861,00	1	518,80
20183650	Pompa Circuito Primario	3.280,00	1	1.976,36
20200620	Scambiatore a piastre per centrali termiche RIELLO tipo SP 35-DN50 71 (71) N	4.860,00	1	2.928,39
20120282	Kit ancoraggio a terra per scambiatore a piastre KIT P2	114,00	1	68,69
20140443	Kit coibentazione per scambiatore a piastre	651,00	1	392,26
4031810	Kit neutralizzatore di condensa N2	554,00	1	333,81
ACCESSORI GESTIONE CASCATA CALDAIE				
20010903	Regolatore Climatico da quadro per gestione cascata caldaie RIELLO tipo CLIMA COMFORT	575,00	1	346,47
20010906	Interfaccia utente per gestione regolazioni CLIMA COMFORT	289,00	1	174,14
20010068	Sonda ad immersione	77,00	1	46,40
20168680	Sonda a Bracciale	85,00	1	51,22
20021674	Kit comunicazione Bus tra Alu Pro Power e Riello Tech Clima Comfort	309,00	2	372,38

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.050.a
VALVOLA A 3 VIE MOTORIZZATA DN65

V-9006	VALV.SFERA ACQUA 1"1/2 FF LEVA	PZ	41,24
V-9006M	VALV.SFERA 1"1/2 F/F MOTORIZZ.	PZ	68,9
V-9006S	VALVOLA SFERA SOLARE 1"1/2 F/F	PZ	52,62
V-9006T	VALV.SFERA ACQUA 1"1/2 FF PN50	PZ	53,65
V-9007	VALV.SFERA ACQUA 2" FF LEVA	PZ	62,68
V-9007M	VALV.SFERA 2" F/F MOTORIZZ.	PZ	71,15
V-9007S	VALVOLA SFERA SOLARE 2" F/F	PZ	75,47
V-9007T	VALV.SFERA ACQUA 2" FF PN50	PZ	82,88
V-9008	VALV.SFERA ACQUA 2"1/2 FF LEVA	PZ	125,76
V-9008M	VALV.SFERA 2"1/2 F/F MOTORIZZ.	PZ	192,01
V-9008T	VALV.SFERA ACQUA 2"1/2 FF PN50	PZ	161,64
V-9009	VALV.SFERA ACQUA 3" FF LEVA	PZ	209,78
V-9009M	VALV.SFERA 3" F/F MOTORIZZ.	PZ	322,14
V-9009T	VALV.SFERA ACQUA 3" FF PN50	PZ	284,47
V-9010	VALV.SFERA ACQUA 4" FF LEVA	PZ	344,37
V-9010T	VALV.SFERA ACQUA 4" FF PN50	PZ	472,5
V-9050	VALV.SFERA ACQUA 1/4" FF FARF.	PZ	7,02
V-9051	VALV.SFERA ACQUA 3/8" FF FARF.	PZ	7,15
V-9052	VALV.SFERA ACQUA 1/2" FF FARF.	PZ	7,03

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.050.b
ATTUATORE ELETTRICO

M-9000230	MOTORE 230V C/MICRO 1/2"-1"1/4	PZ	111,17
M-9000230/2	MOTORE 230V 2F 2MICRO 60"	PZ	163,3
M-9000230/M	MOTORE 230V C/MICRO X COND.	PZ	211,97
M-900024	MOTORE 24V C/MICRO 1/2"-1"1/4	PZ	111,17
M-900024/10	MOTORE 24V 0-10 1/2"-1"	PZ	228,06
M-900024/2	ATTUATORE 2 MICRO 24V	PZ	227,43
M-900024CC	MOTORE ELETTRICO 24VCC	PZ	215,85
M-9007230	MOTORE 230V C/MICRO 1"1/2-2"	PZ	151,46
M-900724	MOTORE 24V C/MICRO 1"1/2-2"	PZ	156,92
M-9008230	MOTORE 230V C/MICRO 2"1/2-3"	PZ	402,75
M-900824	MOTORE 24V C/MICRO 2"1/2-3"	PZ	402,75
M-E720	E720 MOLLA ROSSA 23-70 MBAR	PZ	4,18
M-EXTFSSET	STAFFA UNIVERSALE PER VALVOLE	PZ	132,18
M-KIT	KIT DISTANZIATORE	PZ	77,05
M-MA202DG	MICROMANOMETRO MA202DG	PZ	479,4
M-MV100	MOTORE X VALVOLA 125-150 230V	PZ	1286,3
M-MV400	MOTORE X VALVOLA 250-300 230V	PZ	1993,24
M-MV50	MOTORE PER VALVOLA 50-100	PZ	655,89
M-MV80	SERVOMOTORE MV80	PZ	1010,9

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.070.a
TUBO IN ACCIAIO NERO Ø 6"



Area Web : Catalogo/Giacenze

Catalogo / Giacenze

Area Prodotti, esegui una ricerca per visualizzare i prodotti

- ▼ Area Web
 - ▶ **Catalogo/Giacenze**
 - ▶ Stampa BarCode
 - ▶ Ordine Standard
 - ▶ Ordine Express
 - ▶ Preventivi
 - ▶ Liste Prodotti
 - ▶ Ordini in Evasione
 - ▶ Fatture
 - ▶ Bolle B2B
 - ▶ Incentivi
 - ▶ (logout)

Sfera Termoidraulica Sas

Cod: 31484

amm.sfera@gmail.com

Utente: Sfera

Lista Prodotti	Codice Beltrame	Codice Fornitore	Descrizione	Marca	
---tutti---	086173				Cerca

DALMIN - DALMINE SPA / DALMINE SPA

	Codice Beltrame	Codice Fornitore	Descrizione	UM	Gia. SMS	Prezzo Listino	Prezzo Vostro
	086173	 SVEN102S195T0V0040	 TUBO SS THERMO NERO 6" -5,0 V.ROSSO MT.42 *	MT	0	228,21	Calcola

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.070.b
TUBO IN ACCIAIO NERO Ø 2"1/2



Area Web : Catalogo/Giacenze

Catalogo / Giacenze

Area Prodotti, esegui una ricerca per visualizzare i prodotti

- ▼ Area Web
 - ▶ [Catalogo/Giacenze](#)
 - ▶ [Stampa BarCode](#)
 - ▶ [Ordine Standard](#)
 - ▶ [Ordine Express](#)
 - ▶ [Preventivi](#)
 - ▶ [Liste Prodotti](#)
 - ▶ [Ordini in Evasione](#)
 - ▶ [Fatture](#)
 - ▶ [Bolle B2B](#)
 - ▶ [Incentivi](#)
 - ▶ [\(logout\)](#)

Sfera Termoidraulica Sas




Cod: 31484

amm.sfera@gmail.com

Utente: Sfera

Lista Prodotti	Codice Beltrame	Codice Fornitore	Descrizione	Marca	
---tutti---	072211				Cerca

DALMIN - DALMINE SPA / DALMINE SPA

	Codice Beltrame	Codice Fornitore	Descrizione	UM	Gia. SMS	Prezzo Listino	Prezzo Vostro
	072211	 SVEN102S195T0V0066	 TUBO SS THERMO NERO 2"1/2-3,6 V.ROSSO MT.114 *	MT	0	67,52	Calcola

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.075a
TUBO LISCIOFLEX D.200

C-0405PL	TUBO FLEX D.125 PP prezzo al m	MT	14,7
C-0406	TUBO LISCIOFLEX 316 D.130	MT	45,7
C-0407	TUBO LISCIOFLEX 316 D.140	MT	50,1
C-0407PL	TUBO FLEX D.140 PPH	MT	43,91
C-0408	TUBO LISCIOFLEX 316 D.150	MT	52,7
C-0409	TUBO LISCIOFLEX 316 D.160	MT	55,2
C-0409PL	TUBO FLEX D.160 PP prezzo al m	MT	27,6
C-0411	TUBO LISCIOFLEX 316 D.180	MT	64,2
C-0412	TUBO LISCIOFLEX 316 D.200	MT	71,2
C-0412PL	TUBO FLEX D.200 PP prezzo al m	PZ	69
C-0413	TUBO LISCIOFLEX 316 D.220	MT	77,2
C-0414	TUBO LISCIOFLEX 316 D.250	MT	90,2
C-0416	TUBO LISCIOFLEX 316 D.300	MT	127,5
C-0481	MANICOTTO M\M D.80 INOX	PZ	14,5
C-0482	MANICOTTO M\M D. 100 INOX	PZ	17,5
C-0483	MANICOTTO M/M D.120 INOX	PZ	18
C-0484	MANICOTTO M\M D.130 INOX	PZ	19

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.075b
RACCORDO A T 90° D.200

C-4280/60	RACCORDO a T 90° FEM. D.60 MM	PZ	45
C-4281	RACCORDO a T 90° FEM. D.100 MM	PZ	37
C-4282	RACCORDO a T 90° FEM. D.120 MM	PZ	39,5
C-4283	RACCORDO a T 90° FEM. D.130 MM	PZ	41,5
C-4284	RACCORDO a T 90° FEM. D.140 MM	PZ	42,5
C-4285	RACCORDO a T 90° FEM. D.150 MM	PZ	44
C-4286	RACCORDO a T 90° FEM. D.160 MM	PZ	45,5
C-4287	RACCORDO a T 90° FEM. D.180 MM	PZ	54
C-4288	RACCORDO a T 90° FEM. D.200 MM	PZ	56
C-4289	RACCORDO a T 90° FEM. D.220 MM	PZ	60,5
C-4290	RACCORDO a T 90° FEM. D.250 MM	PZ	65
C-4291	RACCORDO a T 90° FEM. D.300 MM	PZ	75
C-4292	RACCORDO a T 90° FEM. D.350 MM	PZ	107
C-4293	RACCORDO a T 90° FEM. D.400 MM	PZ	121,5
C-4294	RACCORDO a T 90° FEM. D.450 MM	PZ	132,5
C-4295	RACCORDO a T 90° FEM. D.500 MM	PZ	140
C-4300	RACCORDO A TEE 135° 316 D.80MM	PZ	64
C-4301	RACCORDO A TEE 135° 316 D100MM	PZ	66

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.075c
ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.200

C-5102	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.120	PZ	111,9
C-5103	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.130	PZ	114
C-5103PL	ELEMENTO PREL.FUMI D.125 PPS	PZ	44,1
C-5104	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.140	PZ	117,7
C-5105	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.150	PZ	119,9
C-5106	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.160	PZ	123,6
C-5106PL	ELEMENTO PREL.FUMI D.160 PPS	PZ	55,1
C-5107	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.180	PZ	125,8
C-5108	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.200	PZ	129,5
C-5108PL	ELEMENTO PREL.FUMI D.200 PPS	PZ	91,8
C-5109	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.220	PZ	136,5
C-5110	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.250	PZ	141,3
C-5111	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.300	PZ	153,1
C-5112	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.350	PZ	164,8
C-5113	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.400	PZ	200,1
C-5114	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.450	PZ	211,9
C-5115	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.500	PZ	223,7

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.075d
ELEMENTO ISPEZIONE D.200

C-4352	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.120MM	PZ	66,9
C-4353	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.130MM	PZ	70,7
C-4353PL	ELEMENTO ISPEZIONE PPS D.125	PZ	88,2
C-4354	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.140MM	PZ	74,4
C-4355	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.150MM	PZ	78,7
C-4356	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.160MM	PZ	84,6
C-4356PL	ELEMENTO ISPEZIONE PPS D.160	PZ	110,2
C-4357	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.180MM	PZ	94,2
C-4358	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.200MM	PZ	99
C-4358PL	ELEMENTO ISPEZIONE PPS D.200	PZ	132,2
C-4359	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.220MM	PZ	106
C-4360	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.250MM	PZ	111,9
C-4361	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.300MM	PZ	117,7
C-4362	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.350MM	PZ	153,1
C-4363	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.400MM	PZ	176,6
C-4364	ELEMENTO D'ISPEZIONE D.450	PZ	188,4
C-4365	ELEMENTO D'ISPEZIONE D.500	PZ	200,1

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.075e
TAPPO CON CONDENZA D.200

C-4502	TAPPO S/CONDENZA INOX D.120 MM	PZ	24
C-4503	TAPPO S/CONDENZA INOX D.130 MM	PZ	25
C-4503PL	TAPPO SCARICO PPS D.125	PZ	23
C-4504	TAPPO S/CONDENZA INOX D.140 MM	PZ	26
C-4505	TAPPO S/CONDENZA INOX D.150 MM	PZ	27
C-4506	TAPPO S/CONDENZA INOX D.160 MM	PZ	28,5
C-4506PL	TAPPO SCARICO PPS D.160	PZ	38,6
C-4507	TAPPO S/CONDENZA INOX D.180 MM	PZ	29,5
C-4508	TAPPO S/CONDENZA INOX D.200 MM	PZ	35
C-4508PL	TAPPO SCARICO PPS D.200	PZ	57,9
C-4509	TAPPO S/CONDENZA INOX D.220 MM	PZ	35
C-4510	TAPPO S/CONDENZA INOX D.250 MM	PZ	37,5
C-4511	TAPPO S/CONDENZA INOX D.300 MM	PZ	46
C-4512	TAPPO S/CONDENZA INOX D.350 MM	PZ	86,6
C-4513	TAPPO S/CONDENZA INOX D.400 MM	PZ	92,1
C-4514	TAPPO S/CONDENZA INOX D.450 MM	PZ	106,7
C-4515	TAPPO S/CONDENZA INOX D.500 MM	PZ	130,3

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.075f
TERMINALE TRONCOCONICO D.200

C-4821	TRONCO CONICO D.100	PZ	35,3
C-4822	TRONCO CONICO D.120	PZ	36,5
C-4823	TRONCO CONICO D.130	PZ	38
C-4824	TRONCO CONICO D.140	PZ	39
C-4825	TRONCO CONICO D.150	PZ	40
C-4826	TRONCO CONICO D.160	PZ	43
C-4827	TRONCO CONICO D.180	PZ	43,9
C-4828	TRONCO CONICO D.200	PZ	48,9
C-4829	TRONCO CONICO D.220	PZ	52,3
C-4830	TRONCO CONICO D.250	PZ	55,3
C-4831	TRONCO CONICO D.300	PZ	61,2
C-4832	TRONCO CONICO D.350	PZ	71,3
C-4833	TRONCO CONICO D.400	PZ	91,9
C-4834	TRONCO CONICO D.450	PZ	101,4
C-4835	TRONCO CONICO D.500	PZ	105,6

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.075g
RACCORDO CALDAIA D.200

C-P1604/30	RACCORDO CALDAIA D.150 FIG.30	PZ	68
C-P1604/31	RACC. DOPPIA/MONO D.150 FIG.31	PZ	68
C-P1604R	RACCORDO D.P. A MONO D.150 RAM	PZ	115
C-P1605/29	RACC. MONO/DOPPIA D.180 FIG.29	PZ	75
C-P1605/30	RACCORDO CALDAIA D.180 FIG.30	PZ	75
C-P1605/31	RACC. DOPPIA/MONO D.180 FIG.31	PZ	75
C-P1605R	RACCORDO D.P. A MONO D.180 RAM	PZ	127
C-P1606/29	RACC. MONO/DOPPIA D.200 FIG.29	PZ	83,5
C-P1606/30	RACCORDO CALDAIA D.200 FIG.30	PZ	83,5
C-P1606/31	RACC. DOPPIA/MONO D.200 FIG.31	PZ	83,5
C-P1606R	RACCORDO D.P. A MONO D.200 RAM	PZ	141
C-P1607/29	RACC. MONO/DOPPIA D.250 FIG.29	PZ	105,5
C-P1607/30	RACCORDO CALDAIA D.250 FIG.30	PZ	105,5
C-P1607/31	RACC. DOPPIA/MONO D.250 FIG.31	PZ	105,5
C-P1607/32	AUMENTO DP/DP FIG.32 D.250	PZ	137,7
C-P1607R	RACCORDO D.P. A MONO D.250 RAM	PZ	180
C-P1608/29	RACC. MONO/DOPPIA D.300 FIG.29	PZ	114,5

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.075h
ELEMENTO LINEARE D.200

C-4102	TUBO INOX 316 L=250 D.120 MM	PZ	13
C-4103	TUBO INOX 316 L=250 D.130 MM	PZ	14,5
C-4103PL	ELEMENTO PPS L.250 D.125	PZ	6,5
C-4104	TUBO INOX 316 L=250 D.140 MM	PZ	16
C-4105	TUBO INOX 316 L=250 D.150 MM	PZ	16,5
C-4106	TUBO INOX 316 L=250 D.160 MM	PZ	19,9
C-4106PL	ELEMENTO PPS L.250 D.160	PZ	12,4
C-4107	TUBO INOX 316 L=250 D.180 MM	PZ	18,5
C-4108	TUBO INOX 316 L=250 D.200 MM	PZ	21,9
C-4108PL	ELEMENTO PPS L.250 D.200	PZ	31,2
C-4108SER	ELEMENTO L.250 D.200 C/SERRAND	PZ	132
C-4109	TUBO INOX 316 L=250 D.220 MM	PZ	24,1
C-4110	TUBO INOX 316 L=250 D.250 MM	PZ	27
C-4111	TUBO INOX 316 L=250 D.300 MM	PZ	32
C-4112	TUBO INOX 316 L=250 D.350 MM	PZ	48,6
C-4113	TUBO INOX 316 L=250 D.400 MM	PZ	55,9
C-4114	TUBO INOX 316 L=250 D. 450 MM	PZ	62,4
C-4115	TUBO INOX 316 L= 250 D. 500 MM	PZ	69,6

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.076a
TUBO LISCIOFLEX D.150

C-0402PL	TUBO FLEX PP D.100 prezzo al m	MT	16,07
C-0404	TUBO LISCIOFLEX 316 D.120	MT	41,7
C-0405/PPH	TUBO FLEX D.125 PPH	PZ	41
C-0405PL	TUBO FLEX D.125 PP prezzo al m	MT	14,7
C-0406	TUBO LISCIOFLEX 316 D.130	MT	45,7
C-0407	TUBO LISCIOFLEX 316 D.140	MT	50,1
C-0407PL	TUBO FLEX D.140 PPH	MT	43,91
C-0408	TUBO LISCIOFLEX 316 D.150	MT	52,7
C-0409	TUBO LISCIOFLEX 316 D.160	MT	55,2
C-0409PL	TUBO FLEX D.160 PP prezzo al m	MT	27,6
C-0411	TUBO LISCIOFLEX 316 D.180	MT	64,2
C-0412	TUBO LISCIOFLEX 316 D.200	MT	71,2
C-0412PL	TUBO FLEX D.200 PP prezzo al m	PZ	69
C-0413	TUBO LISCIOFLEX 316 D.220	MT	77,2
C-0414	TUBO LISCIOFLEX 316 D.250	MT	90,2
C-0416	TUBO LISCIOFLEX 316 D.300	MT	127,5

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.076b
RACCORDO A T 90° D.150

C-4263	RACCORDO A TEE 90^ 316 D.400MM	PZ	121,5
C-4264	RACCORDO A TEE 90^ 316 D.450MM	PZ	132,5
C-4265	RACCORDO A TEE 90^ 316 D.500MM	PZ	140
C-4280	RACCORDO a T 90^ FEM. D. 80 MM	PZ	34,5
C-4280/60	RACCORDO a T 90^ FEM. D.60 MM	PZ	45
C-4281	RACCORDO a T 90^ FEM. D.100 MM	PZ	37
C-4282	RACCORDO a T 90^ FEM. D.120 MM	PZ	39,5
C-4283	RACCORDO a T 90^ FEM. D.130 MM	PZ	41,5
C-4284	RACCORDO a T 90^ FEM. D.140 MM	PZ	42,5
C-4285	RACCORDO a T 90^ FEM. D.150 MM	PZ	44
C-4286	RACCORDO a T 90^ FEM. D.160 MM	PZ	45,5
C-4287	RACCORDO a T 90^ FEM. D.180 MM	PZ	54
C-4288	RACCORDO a T 90^ FEM. D.200 MM	PZ	56
C-4289	RACCORDO a T 90^ FEM. D.220 MM	PZ	60,5
C-4290	RACCORDO a T 90^ FEM. D.250 MM	PZ	65
C-4291	RACCORDO a T 90^ FEM. D.300 MM	PZ	75
C-4292	RACCORDO a T 90^ FEM. D.350 MM	PZ	107
C-4293	RACCORDO a T 90^ FEM. D.400 MM	PZ	121,5
C-4294	RACCORDO a T 90^ FEM. D.450 MM	PZ	132,5

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.076c
ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.150

C-5100/60PL	ELEMENTO PREL.FUMI D.60 PPS	PZ	17
C-5100PL	ELEMENTO PREL.FUMI D.80 PPS	PZ	19,3
C-5101	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.100	PZ	106
C-5101PL	ELEMENTO PREL.FUMI D.100 PPS	PZ	25,7
C-5102	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.120	PZ	111,9
C-5103	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.130	PZ	114
C-5103PL	ELEMENTO PREL.FUMI D.125 PPS	PZ	44,1
C-5104	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.140	PZ	117,7
C-5105	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.150	PZ	119,9
C-5106	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.160	PZ	123,6
C-5106PL	ELEMENTO PREL.FUMI D.160 PPS	PZ	55,1
C-5107	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.180	PZ	125,8
C-5108	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.200	PZ	129,5
C-5108PL	ELEMENTO PREL.FUMI D.200 PPS	PZ	91,8
C-5109	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.220	PZ	136,5
C-5110	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.250	PZ	141,3
C-5111	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.300	PZ	153,1
C-5112	ELEMENTO PRELIEVO FUMI D.350	PZ	164,8

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.076d
ELEMENTO ISPEZIONE D.150

C-4350/60PL	ELEMENTO ISPEZIONE D.60 PPS	PZ	21,1
C-4350PL	ELEMENTO ISPEZIONE D.80 PPS	PZ	21,11
C-4351	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.100MM	PZ	62,6
C-4351PL	ELEMENTO ISPEZIONE PPS D.100	PZ	31,7
C-4352	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.120MM	PZ	66,9
C-4353	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.130MM	PZ	70,7
C-4353PL	ELEMENTO ISPEZIONE PPS D.125	PZ	88,2
C-4354	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.140MM	PZ	74,4
C-4355	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.150MM	PZ	78,7
C-4356	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.160MM	PZ	84,6
C-4356PL	ELEMENTO ISPEZIONE PPS D.160	PZ	110,2
C-4357	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.180MM	PZ	94,2
C-4358	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.200MM	PZ	99
C-4358PL	ELEMENTO ISPEZIONE PPS D.200	PZ	132,2
C-4359	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.220MM	PZ	106
C-4360	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.250MM	PZ	111,9
C-4361	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.300MM	PZ	117,7
C-4362	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.350MM	PZ	153,1
C-4363	ELEMENTO 316 ISPEZIONE D.400MM	PZ	176,6

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.076e
TAPPO CON CONDENZA D.150

C-4500PL	TAPPO S/CONDENZA D.80 PPS	PZ	5,1
C-4501	TAPPO S/CONDENZA INOX D.100 MM	PZ	23
C-4501PL	TAPPO SCARICO PPS D.100	PZ	7,8
C-4502	TAPPO S/CONDENZA INOX D.120 MM	PZ	24
C-4503	TAPPO S/CONDENZA INOX D.130 MM	PZ	25
C-4503PL	TAPPO SCARICO PPS D.125	PZ	23
C-4504	TAPPO S/CONDENZA INOX D.140 MM	PZ	26
C-4505	TAPPO S/CONDENZA INOX D.150 MM	PZ	27
C-4506	TAPPO S/CONDENZA INOX D.160 MM	PZ	28,5
C-4506PL	TAPPO SCARICO PPS D.160	PZ	38,6
C-4507	TAPPO S/CONDENZA INOX D.180 MM	PZ	29,5
C-4508	TAPPO S/CONDENZA INOX D.200 MM	PZ	35
C-4508PL	TAPPO SCARICO PPS D.200	PZ	57,9
C-4509	TAPPO S/CONDENZA INOX D.220 MM	PZ	35
C-4510	TAPPO S/CONDENZA INOX D.250 MM	PZ	37,5
C-4511	TAPPO S/CONDENZA INOX D.300 MM	PZ	46
C-4512	TAPPO S/CONDENZA INOX D.350 MM	PZ	86,6
C-4513	TAPPO S/CONDENZA INOX D.400 MM	PZ	92,1

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.076f
TERMINALE TRONCOCONICO D.150

C-4813	O-RING DI TENUTA D.400 MM	PZ	17,5
C-4814	O-RING DI TENUTA D.450 MM	PZ	20
C-4815	O-RING DI TENUTA D.500 MM	PZ	22
C-4820	TRONCO CONICO D.80	PZ	33,5
C-4821	TRONCO CONICO D.100	PZ	35,3
C-4822	TRONCO CONICO D.120	PZ	36,5
C-4823	TRONCO CONICO D.130	PZ	38
C-4824	TRONCO CONICO D.140	PZ	39
C-4825	TRONCO CONICO D.150	PZ	40
C-4826	TRONCO CONICO D.160	PZ	43
C-4827	TRONCO CONICO D.180	PZ	43,9
C-4828	TRONCO CONICO D.200	PZ	48,9
C-4829	TRONCO CONICO D.220	PZ	52,3
C-4830	TRONCO CONICO D.250	PZ	55,3
C-4831	TRONCO CONICO D.300	PZ	61,2
C-4832	TRONCO CONICO D.350	PZ	71,3
C-4833	TRONCO CONICO D.400	PZ	91,9

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.076g
RACCORDO CALDAIA D.150

C-P1602/30	RACCORDO CALDAIA D.100 FIG.30	PZ	59,5
C-P1602/31	RACC. DOPPIA/MONO D.100 FIG.31	PZ	59,5
C-P1602R	RACCORDO D.P. A MONO D.100 RAM	PZ	98
C-P1603/29	RACC. MONO/DOPPIA D.130 FIG.29	PZ	66
C-P1603/30	RACCORDO CALDAIA D.130 FIG.30	PZ	66
C-P1603/31	RACC. DOPPIA/MONO D.130 FIG.31	PZ	66
C-P1603R	RACCORDO D.P. A MONO D.130 RAM	PZ	112
C-P1604/29	RACC. MONO/DOPPIA D.150 FIG.29	PZ	68
C-P1604/30	RACCORDO CALDAIA D.150 FIG.30	PZ	68
C-P1604/31	RACC. DOPPIA/MONO D.150 FIG.31	PZ	68
C-P1604R	RACCORDO D.P. A MONO D.150 RAM	PZ	115
C-P1605/29	RACC. MONO/DOPPIA D.180 FIG.29	PZ	75
C-P1605/30	RACCORDO CALDAIA D.180 FIG.30	PZ	75
C-P1605/31	RACC. DOPPIA/MONO D.180 FIG.31	PZ	75
C-P1605R	RACCORDO D.P. A MONO D.180 RAM	PZ	127
C-P1606/29	RACC. MONO/DOPPIA D.200 FIG.29	PZ	83,5
C-P1606/30	RACCORDO CALDAIA D.200 FIG.30	PZ	83,5
C-P1606/31	RACC. DOPPIA/MONO D.200 FIG.31	PZ	83,5

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.076h
ELEMENTO LINEARE D.150

C-4100PL	ELEMENTO PPS L.250 D.80	PZ	4,2
C-4101	TUBO INOX 316 L=250 D.100 MM	PZ	11,5
C-4101PL	ELEMENTO PPS L.250 D.100	PZ	6
C-4102	TUBO INOX 316 L=250 D.120 MM	PZ	13
C-4103	TUBO INOX 316 L=250 D.130 MM	PZ	14,5
C-4103PL	ELEMENTO PPS L.250 D.125	PZ	6,5
C-4104	TUBO INOX 316 L=250 D.140 MM	PZ	16
C-4105	TUBO INOX 316 L=250 D.150 MM	PZ	16,5
C-4106	TUBO INOX 316 L=250 D.160 MM	PZ	19,9
C-4106PL	ELEMENTO PPS L.250 D.160	PZ	12,4
C-4107	TUBO INOX 316 L=250 D.180 MM	PZ	18,5
C-4108	TUBO INOX 316 L=250 D.200 MM	PZ	21,9
C-4108PL	ELEMENTO PPS L.250 D.200	PZ	31,2
C-4108SER	ELEMENTO L.250 D.200 C/SERRAND	PZ	132
C-4109	TUBO INOX 316 L=250 D.220 MM	PZ	24,1

OFFERTA FORNITORE VOCI:
 NM.IM.200a CALDAIA A CONDENSAZIONE Pf 57,00 kW
 NM.IM.200b SONDA ESTERNA
 NM.IM.200c SONSA PRIMARIO
 NM.IM.200d KIT SCARICO CONDENSA
 NM.IM.200e KIT TELAIO PER CASCATE IN LINEA
 NM.IM.200f KIT RAMPE CON INTERCETTAZIONI INAIL
 NM.IM.200g KIT COLLETTORI 3° PER CASCATE
 NM.IM.200h KIT TAPPI DI CHIUSURA DA 3"
 NM.IM.200i KIT FLANGE PASSANTI DA 3"
 NM.IM.200l KIT TRONCHETTO INAIL
 NM.IM.200m SONDA AD IMMERSIONE
 NM.IM.200n ADATTATORE FUMI
 NM.IM.200o TERMINALE DI CASCATA
 NM.IM.200p COLLETTORE FUMI
 NM.IM.200q KIT NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA N2

CRIVELLARI CLAUDIO

Via Pietro Bembo, 63/E
 35124 Padova
 Tel. 049 / 684963
 Fax 049 / 684930

agenziariello.crivellariclaudio@gmail.com
commerciale@crivellariclaudio.it

PREV. N° 625
 Data 25/10/2023

Alla cortese attenzione



Spett. Ditta
 SER SOLUTIONS
 Via Irpinia 52/54
 Saonara- Pd

RIFERIMENTO:
 COMUNE DI PADOVA
 C.T. 1

FRANCESCO MOROSIN



A seguito di Vs. pregiata richiesta, inviamo la ns. migliore offerta per la fornitura del materiale sottodescritto:

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE COMMERCIALE	LISTINO UNITARIO €	Q.TA'	TOTALE NETTO €
N° 2 CALDAIE CONDEXA PRO DA 57 KW IN CASCATA				
20115223	Modulo termico a condensazione premiscelato in acciaio inox. Il modulo è costituito da: scambiatore di calore in acciaio inox HELIX a geometrie brevettate con possibilità di lavorare con alti ΔT fino a 40°C - Bruciatore a premiscelazione con rapporto aria-gas costante - funzione antigelo - gestione e controllo a microprocessore - possibilità di gestire un circuito di riscaldamento ed un circuito per la produzione ACS - circolatore ad alta efficienza e ad alta prevalenza residua. Potenza Focolare 57 KW. RIELLO tipo CONDEXA PRO 57P	6.610,00	2	7.965,71
20132778	Sonda Esterna	50,00	1	30,13
20175714	Sonda Primario	60,00	1	36,15
20131267	Kit scarico condensa per caldaie in cascata	41,00	2	49,41
20131663	Kit telaio per cascate in linea	338,00	2	407,32
20131122	Kit rampe con intercettazioni INAIL	473,00	2	570,01
20130220	Kit collettori 3° per cascate di 2 caldaie (comprende collettori mandata-ritorno da 3" flangiati DN 80 - collettore gas da 2" filettato - collettore scarico condensa)	1.480,00	1	891,77
20070903	Kit tappi di chiusura da 3"	121,00	1	72,91
20082190	Kit flange passanti da 3"	59,00	2	71,10
20070910	Kit tronchetto INAIL	606,00	1	365,15
20071190	Kit sicurezze INAIL (NON include valvola di sicurezza e VIC)	215,00	1	129,55
20023104	Valvola di Sicurezza INAIL	146,00	1	87,97
20009482	Valvola di Intercettazione Combustibile (VIC)	681,00	1	410,34
1220599	Sonda ad immersione per circuito secondario	32,00	1	19,28
20131238	Adattatore fumi da Ø80 a Ø110 mm	23,00	2	27,72
20062338	Terminale di cascata Ø160 con scarico condensa	239,00	1	144,01
20131266	Collettori Fumi Ø160 per 1 caldaia	222,00	2	267,53
20200616	Scambiatore a piastre ispezionabili per centrali termiche RIELLO tipo SP 35-DN50 49 (49) N	3.930,00	1	2.368,02
20132373	Kit raccordo scambiatore a piastre (DN 80 lato collettori e 3"/DN 50 lato scambiatore, comprende telaio di sostegno scambiatore, e raccordi idraulici mandata ritorno lato primario)	1.150,00	1	692,93
20120282	Kit ancoraggio scambiatore	114,00	1	68,69
20140443	Kit colibentazione scambiatore a piastre	651,00	1	392,26
4031810	Kit neutralizzatore di condensa N2	554,00	1	333,81



OFFERTA FORNITORE VOCI:
NM.IM.201a SCAMBIATORE A PIASTRE 120 kW
NM.IM.201b KIT RACCORDO SCAMBIATORE A PIASTRE
NM.IM.201c KIT ANCORAGGIO SCAMBIATORE
NM.IM.201d KIT COIBENTZIONE SCAMBIATORE A PIASTRE

CRIVELLARI CLAUDIO

Via Pietro Bembo, 63/E
 35124 Padova
 Tel. 049 / 684963
 Fax 049 / 684930

agenziariello.crivellariclaudio@gmail.com
commerciale@crivellariclaudio.it



Spett. Ditta
 SER SOLUTIONS
 Via Irpinia 52/54
 Saonara- Pd

PREV. N° 625

Data 25/10/2023

Alla cortese attenzione

RIFERIMENTO:
COMUNE DI PADOVA
C.T. 1

FRANCESCO MOROSIN

A seguito di Vs. pregiata richiesta, inviamo la ns. migliore offerta per la fornitura del materiale sottodescritto:

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE COMMERCIALE	LISTINO UNITARIO €	Q.TA'	TOTALE NETTO €
N° 2 CALDAIE CONDEXA PRO DA 57 KW IN CASCATA				
20115223	Modulo termico a condensazione premiscelato in acciaio inox. Il modulo è costituito da: scambiatore di calore in acciaio inox HELIX a geometrie brevettate con possibilità di lavorare con alti ΔT fino a 40°C - Bruciatore a premiscelazione con rapporto aria-gas costante - funzione antigelo - gestione e controllo a microprocessore - possibilità di gestire un circuito di riscaldamento ed un circuito per la produzione ACS - circolatore ad alta efficienza e ad alta prevalenza residua. Potenza Focolare 57 KW. RIELLO tipo CONDEXA PRO 57P	6.610,00	2	7.965,71
20132778	Sonda Esterna	50,00	1	30,13
20175714	Sonda Primario	60,00	1	36,15
20131267	Kit scarico condensa per caldaie in cascata	41,00	2	49,41
20131663	Kit telaio per cascate in linea	338,00	2	407,32
20131122	Kit rampe con intercettazioni INAIL	473,00	2	570,01
20130220	Kit collettori 3" per cascate di 2 caldaie (comprende collettori mandata-ritorno da 3" flangiati DN 80 - collettore gas da 2" filettato - collettore scarico condensa)	1.480,00	1	891,77
20070903	Kit tappi di chiusura da 3"	121,00	1	72,91
20082190	Kit flange passanti da 3"	59,00	2	71,10
20070910	Kit tronchetto INAIL	606,00	1	365,15
20071190	Kit sicurezze INAIL (NON include valvola di sicurezza e VIC)	215,00	1	129,55
20023104	Valvola di Sicurezza INAIL	146,00	1	87,97
20009482	Valvola di Intercettazione Combustibile (VIC)	681,00	1	410,34
1220599	Sonda ad immersione per circuito secondario	32,00	1	19,28
20131238	Adattatore fumi da Ø80 a Ø110 mm	23,00	2	27,72
20062338	Terminale di cascata Ø160 con scarico condensa	239,00	1	144,01
20131266	Collettori Fumi Ø160 per 1 caldaia	222,00	2	267,53
20200616	Scambiatore a piastre ispezionabili per centrali termiche RIELLO tipo SP 35-DN50 49 (49) N	3.930,00	1	2.368,02
20132373	Kit raccordo scambiatore a piastre (DN 80 lato collettori e 3" /DN 50 lato scambiatore, comprende telaio di sostegno scambiatore, e raccordi idraulici mandata ritorno lato primario)	1.150,00	1	692,93
20120282	Kit ancoraggio scambiatore	114,00	1	68,69
20140443	Kit coibentazione scambiatore a piastre	651,00	1	392,26
4031810	Kit neutralizzatore di condensa N2	554,00	1	333,81

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.202
CIRCOLATORE EVOPLUS B 120/250.40 M

DB-PLB1003608	CIRC. EVOPLUS B 100/360.80 M	PZ	3540,51
DB-PLB1004501	CIRC. EVOPLUS B 100/450.100 M	PZ	4064,18
DB-PLB1102203	CIRC. EVOPLUS B 110/220.32 M	PZ	1066,77
DB-PLB110220S	CIRC. EVOPLUS B 110/220.32 SAN	PZ	1552,77
DB-PLB1102504	CIRC. EVOPLUS B 110/250.40 M	PZ	1149,39
DB-PLB1202203	CIRC. EVOPLUS B 120/220.32 M	PZ	1686,42
DB-PLB120220S	CIRC. EVOPLUS B 120/220.32 SAN	PZ	2833,38
DB-PLB1202504	CIRC. EVOPLUS B 120/250.40 M	PZ	1986,53
DB-PLB120254S	CIRC. EVOPLUS B 120/250.40M SAN	PZ	3157,79
DB-PLB120280S	CIRC. EVOPLUS B 120/280.50 M	PZ	2657,21
DB-PLB120285S	CIRC. EVOPLUS B 120/280.50 SAN	PZ	4059,32
DB-PLB1203406	CIRC. EVOPLUS B 120/340.65 M	PZ	3194,24
DB-PLB120346S	CIRC. EVOPLUS B 120/340.65 SAN	PZ	4827,2
DB-PLB1203608	CIRC. EVOPLUS B 120/360.80 M	PZ	3928,1
DB-PLB1204501	CIRC. EVOPLUS B 120/450.100 M	PZ	4652,24
DB-PLB1502504	CIRC. EVOPLUS B 150/250.40 M	PZ	2466,45
DB-PLB150280S	CIRC. EVOPLUS B 150/280.50 M	PZ	2926,94

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.500
GIUNTO ANTIVIBRANTE DN65

G-0207	GIUNTO ECONFLEX FLANG. DN200	PZ	197,2
G-0207/PN10	GIUNTO PN 10 DN200 ECONFLEX	PZ	179,43
G-0207/PN10NB	GIUNTO FLANG. DN200 PN10 NBR	PZ	191
G-0208	GIUNTO ECONFLEX FLANG. DN 250	PZ	298,8
G-0209	GIUNTO ECONFLEX FLANG. DN 300	PZ	378,42
G-0210	GIUNTO GOMMA SILENZIATO DN20	PZ	58,91
G-0211	GIUNTO GOMMA SILENZIATO DN25	PZ	66,5
G-0212	GIUNTO GOMMA SILENZIATO DN32	PZ	84,53
G-0213	GIUNTO GOMMA SILENZIATO DN40	PZ	90,26
G-0214	GIUNTO GOMMA SILENZIATO DN50	PZ	104,07
G-0215	GIUNTO GOMMA SILENZIATO DN65	PZ	117,08
G-0216	GIUNTO GOMMA SILENZIATO DN80	PZ	135,77
G-0217	GIUNTO GOMMA SILENZIATO DN100	PZ	180,11
G-0218	GIUNTO GOMMA SILENZIATO DN125	PZ	214,51
G-0219	GIUNTO GOMMA SILENZIATO DN150	PZ	277,22
G-0220	GIUNTO GOMMA SILENZIATO DN200	PZ	362,65
G-0260	GIUNTO KAPPA SALDARE 3/4"	PZ	61,6

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.505
FILTRO GAS DN65

F-0050	FILTRO GAS MADAS 1/2" 2 BAR	PZ	33,9
F-0050/12	FILTRO COMPATTO GAS MADAS 1/2"	PZ	16,95
F-0050/34	FILTRO COMPATTO GAS MADAS 3/4"	PZ	16,95
F-0051/1	FILTRO GAS MADAS 1" 2 BAR	PZ	33,9
F-0051/34	FILTRO GAS MADAS 3/4" 2 BAR	PZ	33,9
F-0052	FILTRO GAS MADAS 1"1/4 2 BAR	PZ	55,47
F-0052/20	FILTRO GAS MADAS 1"1/4 2BAR 20	PZ	55,47
F-0060	FILTRO GAS MADAS 1"1/2 2 BAR	PZ	55,47
F-0061	FILTRO GAS MADAS 2" 2 BAR	PZ	65,51
F-0061/F	FILTRO MADAS DN50 2BAR 50m	PZ	152,74
F-0062	FILTRO GAS MADAS DN65 2 BAR	PZ	261,7
F-0063	FILTRO GAS MADAS DN80 2 BAR	PZ	268,29
F-0064	FILTRO GAS MADAS DN100 2 BAR	PZ	469,09
F-0066	FILTRO GAS MADAS DN-125 2 BAR	PZ	1129,21
F-0067	FILTRO GAS MADAS DN150 2BAR	PZ	1129,21
F-0068	FILTRO GAS MADAS D. 1/2 6 BAR	PZ	37,37
F-0069	FILTRO GAS MADAS D. 3/4 6 BAR	PZ	37,37
F-0069/50	FILTRO MADAS 3/4 COMP.6BAR 50M	PZ	18,59
F-0070	FILTRO GAS MADAS 1" 6 BAR	PZ	37,37
F-0071	FILTRO GAS MADAS 1"1/4 6 BAR	PZ	58,76

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.510
MANOMETRO PER GAS D.80 3/8"

M-00200100	MANOMETRO GAS D. 63 RAD. 0-100 mbar	PZ	60,64
M-002001000	MANOMETRO RAD. D.63 0-1000mbar563/060/01000/14	PZ	52,79
M-00200250	MANOMETRO GAS D. 63 RAD. 0-250 mbar	PZ	60,64
M-00200400	MANOMETRO GAS D. 63 RAD. scala 0-400 mbar	PZ	60,64
M-0020060	MANOMETRO GAS D. 63 RAD. 0-60 mbar	PZ	60,64
M-00200600	MANOMETRO GAS D. 63 RAD. 0-600 mbar	PZ	57,21
M-00210100	MANOMETRO GAS D. 80 RAD. 0-100 mbar	PZ	81,23
M-002101000	MANOMETRO GAS D.80 RAD. 0-1000 mbar	PZ	76,49
M-00210250	MANOMETRO GAS D. 80 RAD. 0-250 mbar	PZ	81,23
M-00210400	MANOMETRO GAS D. 80 RAD. scala 0-400 mbar	PZ	81,23
M-0021060	MANOMETRO GAS D. 80 RAD. 0-60 mbar	PZ	81,23
M-00210600	MANOMETRO GAS D. 80 RAD. 0-600 mbar	PZ	81,23
M-002106000	MANOMETRO GAS D.80 RAD. 0-6000	PZ	76,49
M-00220100	MANOMETRO GAS D. 100 RAD. 0-100 mbar	PZ	84,65
M-00220250	MANOMETRO GAS D. 100 RAD. 0-250 mbar	PZ	84,65
M-00220400	MANOMETRO GAS D. 100 RAD. scala 0-400 mbar	PZ	84,65

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.515
VALVOLA PER LO SFOGO Ø 1/2"

CA-447015	RACCORDO CALEFFI 447015 D. 15	PZ	3,97
CA-447016	RACCORDO MONOBLOCCO 23P.1,5-16	PZ	3,97
CA-450150	VALVOLA CALEFFI MONOTUBO 3/4"	PZ	48,81
CA-455400	VALVOLA TERMOST.ART.455 MONOT.	PZ	63,71
CA-455500	VALV.MONO/BITUBO TERMOST. 3/4	PZ	63,71
CA-472000	COMANDO TERMOSTATICO ART.472	PZ	154,01
CA-475001	SUPPORTO DI CONTATTO PER SONDA	PZ	30,93
CA-475002	POZZETTO X SERIE 203	PZ	23,47
CA-501500	VALVOLA MAXICAL CALEFFI 3/4"	PZ	471,96
CA-502030	VALVOLA SFOGO 502030 3/8"	PZ	16,98
CA-502031	VALVOLA SFOGO 502031 3/8"	PZ	30,68
CA-502040	VALVOLA SFOGO 502040 1/2"	PZ	19,66
CA-502041	VALV. AUT. SFOGO ARIA NICH 1/2	PZ	34,16
CA-502050	VALVOLA SFOGO 502050 3/4"	PZ	31,3
CA-502051	JOLLY SFIATO 3/4"	PZ	35,65
CA-502060	VALVOLA SFOGO 502060 1"	PZ	33,78
CA-502061	VALVOLA SFIATO CALEFFI 1"	PZ	37,01
CA-502130	VALVOLA SFIATO 3/8" CALEFFI	PZ	32,54
CA-502140	VALVOLA SFIATO 1/2" CALEFFI	PZ	40,24
CA-502221	VALVOLA SFOGO 502221 1/4	PZ	36,51
CA-502231	VALVOLA SFIATO 3/8 502231	PZ	36,51
CA-502241	VALVOLA SFOGO ARIA 502241 1/2"	PZ	39,99

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.520
DOSATORE POLIFOSFATI DA 1/2"

F-0339	FLEX ESTENS.1"1/2 MF 100/200mm	PZ	77,73
F-0340	FLEX ESTENS. 2" M/F 100-200mm	PZ	150,76
F-0341	FLEX ESTENS.1/2" M/F 200-400mm	PZ	10,36
F-0342	FLEX ESTENS.3/4" M/F 200-400mm	PZ	15,29
F-0343	FLEX ESTENS.1" M/F 200-400mm	PZ	28,34
F-0344	FLEX ESTENS.1"1/4 MF 200-400mm	PZ	84,67
F-0375	FILTRO RETE LAVABILE DA 5 60	PZ	14,92
F-0377	FILTRO RETE LAVAB.INOX DA 5 90	PZ	69,95
F-0392	FILTRO RETE LAVAB.INOX 90 DA 7	PZ	90,05
F-0399	RETE LAVABILE X 3000	PZ	22,19
F-0420E	DOSATORE POLIFOSFATI 1/2"	PZ	94,55
F-0422E	DOSATORE POLIFOSFATI 1/2" DIMA	PZ	110,99
F-0428E	POLIFOSFATO KG.1	PZ	21,92
F-0430E	POLIFOSFATO PRONTO 5 RICARICHE	PZ	23,29
F-0437	VASO RICAMBIO PER FILTRO GEL ** IN ESAURIMENTO **	PZ	19,95
F-0440	DOSATORE A CRISTALLO 1"	PZ	194,58
F-0441	DOSATORE A CRISTALLI 1"1/2	PZ	441,22
F-0442	DOSATORE A CRISTALLI 2"	PZ	452,18
F-0443	CRISTALLI DI RICAMBIO 1 Kg	PZ	21,92
F-0444	CRISTALLI DI RICAMBIO 25Kg	PZ	390,52
F-0455	FLUSSOSTATO DBSF-1K 1"	PZ	105
F-0456	FLUSSOSTATO 3/4" SF4E	PZ	150
F-0458	FLUSSOSTATO X ARIA DBSL-1E	PZ	93

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.525
RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO DA 1/2"

CA-531410	VALVOLA DI SIC. 1/2" X 3/4" 10	PZ	46,7
CA-531510	VALVOLA SICUREZZA 3/4" 10BAR	PZ	71,79
CA-531610	VALVOLA SICUREZZA 1" 10BAR	PZ	187,54
CA-531710	VALVOLA SICUREZZA 1"1/4 10BAR	PZ	315,47
CA-533041	RIDUTTORE DI PRESSIONE DA 1/2"	PZ	57,01
CA-533051	RIDUTTORE DI PRESSIONE 3/4	PZ	65,45
CA-533151	RIDUT. DI PRESS. 3/4M X 3/4F	PZ	74,4
CA-533230H	RIDUTTORE C/MANOM. 3/8"	PZ	71,17
CA-533241	RIDUTTORE CALEFFI 5332 1/2"	PZ	81,1
CA-533251	RIDUTTORE CALEFFI 5332 3/4"	PZ	90,42
CA-533451	RIDUTTORE DI PRESSIONE DA 3/4"	PZ	72,04
CA-533461	RIDUTT.PRESS.C/ATT. MAN.1"	PZ	90,54
CA-534102	LIMITATORE FLUSSO	PZ	34,16
CA-534105	REGOLATORE DI FLUSSO LT 5 MF	PZ	34,16
CA-534106	REGOLATORE DI FLUSSO LT 6 MF	PZ	34,16
CA-534108	REGOLATORE DI FLUSSO LT 8 MF	PZ	34,16
CA-534112	REGOLATORE DI FLUSSO LT 12 MF	PZ	34,16
CA-534116	REGOLATORE DI FLUSSO LT 16 MF	PZ	34,16
CA-534118	REGOLATORE DI FLUSSO LT 18 MF	PZ	34,16
CA-534205	LIMITATORE DI FLUSSO 1/2" 5L	PZ	34,16

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.530
ANTI-INCROSTANTE

P-EURO20	POMPA LAVAGGIO 2600 LT/H	PZ	644,02
P-EURO20T	POMPA LAVAGGIO 5400 LT/H 20LT	PZ	719,38
P-EURO4080T	POMPA EURO 40/80 T	PZ	592,92
P-EURO45	DEOSSIGENANTE SANITARIO 25KG	PZ	265,83
P-EURO50	DEOSSIGENANTE EURO 50 25KG	PZ	230,2
P-EURO60	ANTICORROSIVO EURO60 KG.25	PZ	252,13
P-EURO800	DISINCROSTANTE NON FUMIG.	PZ	65,77
P-EURO801	DISINCROSTANTE EURO801	PZ	31,81
P-EURO805	DISINCROSTANTE ALLUMINIO KG.10	PZ	75,36
P-EURO808	DISINCROSTANTE X ZINCO KG.10	PZ	87,7
P-EUROIN4080T	POMPA DAB EUROINOX 40/80 T	PZ	626,94
P-EUROOXI18	PRODOTTO ANTILEGIONELLA KG.25 ** DICHIARAZIONE **	PZ	219,24
P-EUROOXI50	SANIT. ANTILEG. 5-25 PPM 25 Kg** DICHIARAZIONE **	PZ	324,75
P-EURORAPID	SANIFICANTE EURORAPID 10KG	PZ	105,51
P-EUROSIL18	ANTICORR. EUROSIL 18/1 DOS ** IN ESAURIMENTO **	PZ	18,22
P-EUROSIL525	ANTICORROSIVO EUROSIL 5/25	PZ	112,36
P-EUROSOLAR	EUROSPEED SOLAR 25KG	PZ	184,98
P-EUROSPEED10	DEFANGANTE EUROSPEED 10LT.	PZ	465,89

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.535
DEFANGATORE DN80

CA-546005	DISAERATORE-DEFANG. 3/4" FIL.	PZ	231,01
CA-546006	DISAERATORE-DEFANG. 1" FIL	PZ	240,95
CA-546007	DEGASATORE - DEFANGATORE 1"1/4	PZ	265,79
CA-546050	DISAERATORE DEFANGATORE DN-50 COIBENTATO	PZ	1922,62
CA-546051	DISAERATORE DEFANGATORE DN-50 SALD. COIB.	PZ	1633,23
CA-546060	DISAERATORE-DEFANGATORE DN-65 COIBENTATO	PZ	1967,33
CA-546061	DISAERATORE DEFANGATORE DN-65 SALD. COIB.	PZ	1672,97
CA-546080	DISAERATORE -DEFANGATORE DN-80COIBENTATO	PZ	3200,63
CA-546100	DISAERATORE-DEFANGATORE DN-100COIBENTATO	PZ	3333,53
CA-546101	DISAERATORE DEFANGATORE 546103SALD. COIB.	PZ	2833
CA-546107	DISAER.DEFAG.MAGNETICO 1"1/4	PZ	303,05
CA-546118	DISAER/DEFAN 1"1/2 C/MAGN+COIB	PZ	1201,01
CA-546119	DISAERATORE-DEFANGATORE 2"	PZ	1327,7
CA-546120	DISAERATORE-DEFANGATORE DN-125COIBENTATO	PZ	5191,56
CA-546150	DESAERATORE-DEFANGATORE DN-150COIBENTATO	PZ	5516,96

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.550
DEFANGATORE DN50

CA-542880	VALVOLA SCARICO 542 1"1/2X11/2	PZ	901,69
CA-543513	VALVOLA SCARICO TERMICO CALEFF	PZ	258,34
CA-544400	VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA	PZ	501,77
CA-545306	DEFANG.TECNOP. 1F C/MAGN.	PZ	176,36
CA-545900	FILTRO DEFANGATORE CALEFFI 3/4	PZ	104,2
CA-546005	DISAERATORE-DEFANG. 3/4" FIL.	PZ	231,01
CA-546006	DISAERATORE-DEFANG. 1" FIL	PZ	240,95
CA-546007	DEGASATORE - DEFANGATORE 1"1/4	PZ	265,79
CA-546050	DISAERATORE DEFANGATORE DN-50 COIBENTATO	PZ	1922,62
CA-546051	DISAERATORE DEFANGATORE DN-50 SALD. COIB.	PZ	1633,23
CA-546060	DISAERATORE-DEFANGATORE DN-65 COIBENTATO	PZ	1967,33
CA-546061	DISAERATORE DEFANGATORE DN-65 SALD. COIB.	PZ	1672,97
CA-546080	DISAERATORE -DEFANGATORE DN-80COIBENTATO	PZ	3200,63
CA-546100	DISAERATORE-DEFANGATORE DN-100COIBENTATO	PZ	3333,53
CA-546101	DISAERATORE DEFANGATORE 546103SALD. COIB.	PZ	2833
CA-546107	DISAER.DEFAG.MAGNETICO 1"1/4	PZ	303,05
CA-546118	DISAER/DEFAN 1"1/2 C/MAGN+COIB	PZ	1201,01

LISTINO FORNITORI VOCI:

NM.IM.560a TUBAZIONE ACCIAIO AL CARBONIO Ø 15
 NM.IM.560b TUBAZIONE ACCIAIO AL CARBONIO Ø 18
 NM.IM.560c TUBAZIONE ACCIAIO AL CARBONIO Ø 22
 NM.IM.560d TUBAZIONE ACCIAIO AL CARBONIO Ø 28
 NM.IM.560e TUBAZIONE ACCIAIO AL CARBONIO Ø 35
 NM.IM.560f TUBAZIONE ACCIAIO AL CARBONIO Ø 42
 NM.IM.560g TUBAZIONE ACCIAIO AL CARBONIO Ø 54
 NM.IM.560h TUBAZIONE ACCIAIO AL CARBONIO Ø 76,1



Area Web : Catalogo/Giacenze

Catalogo / Giacenze

Area Prodotti, esegui una ricerca per visualizzare i prodotti

- ▼ Area Web
 - ▶ [Catalogo/Giacenze](#)
 - ▶ [Stampa BarCode](#)
 - ▶ [Ordine Standard](#)
 - ▶ [Ordine Express](#)
 - ▶ [Preventivi](#)
 - ▶ [Liste Prodotti](#)
 - ▶ [Ordini in Evasione](#)
 - ▶ [Fatture](#)
 - ▶ [Bolle B2B](#)
 - ▶ [Incentivi](#)
 - ▶ [\(logout\)](#)
- Sfera Termoidraulica Sas
 Cod: 31484
 amm.sfera@gmail.com
 Utente: Sfera

Lista Prodotti	Codice Beltrame	Codice Fornitore	Descrizione	Marca	
---tutti---	<input type="text"/>	<input type="text"/>	tubo acc.carbonio	<input type="text"/>	Cerca

MANNES - GEBERIT MARKETING E DISTR / MANNESMANN - MAPRESS GMBH

	Codice Beltrame	Codice Fornitore	Descrizione	UM	Gia. SMS	Prezzo Listino	Prezzo Vostro
	750276	19409	TUBO ACC.CARBONIO ZINCATO 19409 D.76X2 *	MT	0	72,39	Calcola

	Codice Beltrame	Codice Fornitore	Descrizione	UM	Gia. SMS	Prezzo Listino	Prezzo Vostro
	187616	29101	TUBO ACC.CARBONIO ZINC.EST.D 12X1,2 FASCI 546 *	MT	0	5,72	Calcola
	187619	29104	TUBO ACC.CARBONIO ZINC.EST.D 22X1,5 CF60/840 *	MT	42	9,29	Calcola
	187620	29105	TUBO ACC.CARBONIO ZINC.EST.D 28X1,5 CF60/420 *	MT	54	12,36	Calcola
	187621	29106	TUBO ACC.CARBONIO ZINC.EST.D 35X1,5 CF30/420 *	MT	48	15,46	Calcola
	187622	29107	TUBO ACC.CARBONIO ZINC.EST.D 42X1,5 CF30/420 *	MT	42	19,90	Calcola
	187623	29108	TUBO ACC.CARBONIO ZINC.EST.D 54X1,5 CF30/420 *	MT	0	25,63	Calcola
	187617	29102	TUBO.CARBONIO ZINC.EST.DE 15X1,2 CF120/840 *	MT	18	6,54	Calcola
	187618	29103	TUBO.CARBONIO ZINC.EST.DE 18X1,2 CF120/840 *	MT	138	7,13	Calcola

	Codice Beltrame	Codice Fornitore	Descrizione	UM	Gia. SMS	Prezzo Listino	Prezzo Vostro
	156630	29161	TUBO ACC.CARBONIO ZINC.EST.DE 108X2 CF6/78 *	MT	0	70,55	Calcola
	156628	29159	TUBO ACC.CARBONIO ZINC.EST.DE 76,1X2 CF6/144 *	MT	0	53,36	Calcola
	156629	29160	TUBO ACC.CARBONIO ZINC.EST.DE 88,9X2 CF6/96 *	MT	0	60,75	Calcola

LISTINO FORNITORI VOCE:
NM.IM.565
CANALA IN PVC



Area Web : Catalogo/Giacenze

Catalogo / Giacenze

Area Prodotti, esegui una ricerca per visualizzare i prodotti

- ▼ Area Web
 - ▶ [Catalogo/Giacenze](#)
 - ▶ [Stampa BarCode](#)
 - ▶ [Ordine Standard](#)
 - ▶ [Ordine Express](#)
 - ▶ [Preventivi](#)
 - ▶ [Liste Prodotti](#)
 - ▶ [Ordini in Evasione](#)
 - ▶ [Fatture](#)
 - ▶ [Bolle B2B](#)
 - ▶ [Incentivi](#)
 - ▶ [\(logout\)](#)
-
- Sfera Termoidraulica Sas
- Cod: 31484
- amm.sfera@gmail.com
- Utente: Sfera

Lista Prodotti	Codice Beltrame	Codice Fornitore	Descrizione	Marca	
---tutti---	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CANALINA OPTIMA	<input type="text"/>	<input type="button" value="Cerca"/>

TECNOS - TECNOSYSTEMI SPA / TECNOSYSTEMI SPA

	Codice Beltrame	Codice Fornitore	Descrizione	UM	Gia. SMS	Prezzo Listino	Prezzo Vostro
	774652	11106034	RID.PER CANALINA OPTIMA PVC RC 75/62 OPT *	NR	2	20,28	<input type="button" value="Calcola"/>
	774653	11106044	RID.PER CANALINA OPTIMA PVC RC 102/75 OPT *	NR	4	25,17	<input type="button" value="Calcola"/>
	650007	11130062	CANALINA OPTIMA T 62-OPT CF18 = MT 36 *	MT	82	20,22	<input type="button" value="Calcola"/>
	774601	11130075	CANALINA OPTIMA T 75-OPT CF14 = MT 28 *	MT	50	24,78	<input type="button" value="Calcola"/>
	774602	11130100	CANALINA OPTIMA T102-OPT CF 8 = MT 16 *	MT	56	31,46	<input type="button" value="Calcola"/>

LISTINO FORNITORI VOCI:

NM.IM.570a COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 3/8"
 NM.IM.570b COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 1/2"
 NM.IM.570c COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 3/4"
 NM.IM.570d COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 1"
 NM.IM.570e COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 1"1/4
 NM.IM.570f COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 1"1/2
 NM.IM.570g COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 2"
 NM.IM.570h COLLARE PESANTE CON GOMMA Ø 2"1/2

F-082100I	COLLARE INOX 1/2" C/TASSELLO	PZ	6,65
F-082108	COLLARE PESANTE 3/8" C/GOMMA	PZ	3,44
F-082109	COLLARE PESANTE 1/2" C/GOMMA	PZ	3,44
F-082200	COLLARE PESANTE ZN C/TASS 3/4"	PZ	1,45
F-082200I	COLLARE INOX 3/4" C/TASSELLO	PZ	6,81
F-082209	COLLARE PESANTE 3/4" C/GOMMA	PZ	3,83
F-082300	COLLARE PESANTE ZN C/TASS 1"	PZ	1,5
F-082300I	COLLARE INOX 1" C/TASSELLO	PZ	6,98
F-082309	COLLARE PESANTE 1" C/GOMMA	PZ	4,46
F-082400	COLLARE PESANTE ZN C/TAS 1"1/4	PZ	1,68
F-082400I	COLLARE INOX 1"1/4 C/TASSELLO	PZ	7,32
F-082409	COLLARE PESANTE 1"1/4 C/GOMMA	PZ	4,89
F-082500	COLLARE PESANTE ZN C/TAS 1"1/2	PZ	1,74
F-082500I	COLLARE INOX 1"1/2 C/TASSELLO	PZ	7,66
F-082509	COLLARE PESANTE 1"1/2 C/GOMMA	PZ	5,49
F-082559	COLLARE PESANTE 54 C/GOMMA S/TASSELLO	PZ	3,13
F-082600	COLLARE PESANTE ZN C/TASS 2"	PZ	1,99
F-082600I	COLLARE INOX 2" C/TASSELLO	PZ	8,36
F-082609	COLLARE PESANTE 2" C/GOMMA	PZ	6,18
F-082700	COLLARE PESANTE ZN C/TAS 2"1/2	PZ	3,98
F-082700I	COLLARE INOX 2"1/2 C/TASSELLO	PZ	16,62
F-082709	COLLARE PESANTE 2"1/2 C/GOMMA	PZ	10,54
F-082800	COLLARE PESANTE ZN C/TASS 3"	PZ	4,31