



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
delle Infrastrutture  
e dei Trasporti



**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



COMUNE  
DI PADOVA

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO INVESTIMENTO 2.3  
"PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE"

# RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO EX CONFIGLIACHI IN VIA GUIDO RENI

CUP: H97H21000330008

## PROGETTO ESECUTIVO

CODICE OPERA	DATA
LLPP EDP 2021/137	GIUGNO 2023
DESCRIZIONE ELABORATO	NUMERO
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA OPERE EDILI	<b>APPR_016</b>
	CODICE ELABORATO
	<b>IM_ED</b>
I PROGETTISTI	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
<i>coordinamento e progettazione architettonica:</i> STUDIOMAS ARCHITETTI 35125 Padova via Falloppio 39 - +39 049 8764030 - www.studiomas.com - info@studiomas.com	
<i>progetto strutturale e sicurezza:</i> VENICE PLAN INGEGNERIA srl 30172 Venezia Rampa Cavalcavia 26/A - +390415314590 - www.ingegneriavenezia.it - info@veniceplan.com	
<i>progetto impiantistico:</i> STUDIO CASSUTTI sas 35133 Padova via Cortivo 2 - +39 049 8936020 - www.studiocassutti.com - tecnico@studiocassutti.com	
<i>modellazione BIM:</i> BIM DESIGN GROUP srl 30135 Venezia Santa Croce 466/G - +39 3472585835 - info@bdgroup.it	Arch. Domenico Lo Bosco
<i>BIM manager:</i> arch. Matteo Nativo 800118 Mugnano di Napoli via Meucci 17 - +39 3386311076 - arch.matteonativo@gmail.com	IL CAPO SETTORE
<i>esperto energetico:</i> arch. Massimo Righetto 35030 Rubano Piazza Aldo Moro 18 - +39 3484717069 - massimo@architetturarighetto.com	
<i>progettista architettonico:</i> arch. Riccardo Bettin 35100 Padova via Fornasari 6ter - +39 3462438440 - bettinriccardo@gmail.com	
<i>progetto acustico:</i> ing. Robis Camata 30016 Jesolo via Pazienti 2c - +39 3489029223 - www.protecno.com - camata@protecno.info	Ing. Matteo Banfi

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	<b>VOCI A MISURA</b>					
1 ED.43 (M)	SUPERCAPITOLO : <b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b> CAPITOLO : <b>ADEGUAMENTO CAM</b> SOTTOCAPITOLO : Apprestamenti per l'adeguamento del cantiere ai criteri CAM e alle prescrizioni del PAC.	59,2975	€ 2.257,57	1,00	3807,2	€ 2.257,57
2 I.03.04.00 (M)	SUPERCAPITOLO : <b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b> CAPITOLO : <b>PULIZIA AREA</b> SOTTOCAPITOLO : Disboscamento e decespugliamento dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO	82,0000	€ 1,52	1101,53	1,85	€ 1.674,33
3 I.03.06.00 (M)	SOTTOCAPITOLO : Abbattimento di alberi da 5 a 15 cm di diametro, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche	81,0000	€ 86,99	13,00	107,4	€ 1.130,87
4 ED.004 (M)	SUPERCAPITOLO : <b>BONIFICHE</b> CAPITOLO : <b>BONIFICA CISTERNA</b> SOTTOCAPITOLO : Esecuzione di bonifica di cisterna contenente idrocarburi dimensione circa m 5,00x1,50. Sono esclusi lo scavo, il rinterro, lo smaltimento del serbatoio o l'eventuale riempimento con materiale inerte.	40,0025	€ 1.920,34	1,00	4800,56	€ 1.920,34
5 P.01.02.00 (M)	SUPERCAPITOLO : <b>BONIFICHE</b> CAPITOLO : <b>BONIFICA BELLICA</b> SOTTOCAPITOLO : Le attività consistono nelle operazioni di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni ... cuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre" del Ministero della Difesa. BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI PROFONDITA'	78,0000	€ 0,49	602,72	0,63	€ 295,33
6 P.01.01.00 (M)	SOTTOCAPITOLO : Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, ... te necessarie le attività descritte per poter accedere alle aree ed effettuare le attività di bonifica bellica vera e propria. PREPARAZIONE DELLE AREE	72,0000	€ 0,26	602,72	0,36	€ 156,71
7 P.01.03.b (M)	SOTTOCAPITOLO : Bonifica bellica di profondità mediante trivellazione svolta per ricercare, individuare e localizzar ... parere favorevole degli organi preposti. BONIFICA BELLICA PROFONDA ESTESA FINO A 5,00 m DI PROFONDITA' DAL PIANO CAMPAGNA (O DAL PIANO DI SBANCAMENTO)	54,0000	€ 1,91	602,72	3,54	€ 1.151,20
8 P.02.01.00 (M)	SUPERCAPITOLO : <b>BONIFICHE</b> CAPITOLO : <b>BONIFICA AMIANTO</b> SOTTOCAPITOLO : Preparazione piano di lavoro comprensivo del piano operativo di sicurezza, da presentare alla ASL Servizio SISP ed al Servizio SPISAL competenti per territorio, comprensivo degli oneri di concessione da versare agli ENTI PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO	74,0000	€ 603,25	1,00	815,2	€ 603,25
9 P.02.02.00 (M)	SOTTOCAPITOLO : Interventi che interessano intenzionalmente zone limitate con materiale contenente amianto. Oneri ri ... M ove occorre (MOCF > 20), compreso gli oneri relativi ad opere provvisionali e apparecchiature speciali. ONERI INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA.	87,0000	€ 753,55	1,00	866,15	€ 753,55
10 P.02.03.00 (M)	SOTTOCAPITOLO : Perimetrazione delle aree di intervento, con il montaggio di recinzione costituita da rete elettrosa ... sse impiegati a condizione che garantiscano un livello di sicurezza almeno equivalente, previo assenso D.LL. PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO	68,0000	€ 17,88	25,00	26,29	€ 447,00
11 P.02.04.00 (M)	SOTTOCAPITOLO : Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di ... o dalla legislazione vigente in materia compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori. COLLOCAZIONE DI UNITA' DI DECONTAMINAZIONE	77,0000	€ 1.333,87	1,00	1732,3	€ 1.333,87
	<b>A RIPORTARE</b>					€ 11.724,02

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 11.724,02
12 1C.01.800.0250 (M)	Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto. Compreso l'incapsulamento del materiale ... nto dei locali, le opere murarie per apertura cassonetti, tracce o scavi. Superficie riferita allo sviluppo esterno delle pareti della canalizzazione.	67,2900	€ 37,15	128,62	55,21	€ 4.778,23
13 P.02.08.00 (M)	Oneri di conferimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso contenente amianto, compreso ... vigenti in materia. Esclusi oneri di trasporto compensati con prezzo a parte. Al chilogrammo. SMALTIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO	0,0000	€ 0,00	5144,80	0,47	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b> <b>CAPITOLO : DEMOLIZIONI DI FINITURE</b> <b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
14 ED.01 (M)	RIMOZIONI DELLE COMPONENTI IMPIANTISTICHE INATTIVE compreso sistemi di fissaggio (fascette, mensole, chiodi, tasselli ecc.), smuratura delle tubazioni sottotraccia, conferimento e trasporto in discarica, indennità di discarica. Escluso amianto.	77,7793	€ 1.648,70	1,00	2119,71	€ 1.648,70
15 E.05.07.a (M)	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si ... , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni in legnoSerramenti esterni in legno	73,0000	€ 27,31	288,53	37,41	€ 7.879,75
16 E.05.07.b (M)	Demolizione di serramenti interni in legno di ogni genere, forma e dimensione. Compresi oneri per opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.	73,0000	€ 24,17	36,12	33,11	€ 873,02
17 E.05.07.c (M)	Demolizione di serramenti esterni metallici di ogni genere, forma e dimensione. Compreso rimozione falso telaio, ante di oscurio e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, il trasporto, l'indennità di discarica e quanto altro necessario.	78,0000	€ 25,13	20,79	32,22	€ 522,45
18 ED.001 (M)	Rimozione delle cornici in legno di serramenti interni, compreso eventuale falso telaio o cassamorta ... trasporto in discarica del materiale, indennità di discarica. Per varchi con muratura di spessore fino a cm 30, misura massima del varco m 1,20x3,00.	78,7192	€ 25,03	55,00	31,8	€ 1.376,65
19 E.05.25.a (M)	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compr ... n eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari	79,0000	€ 11,47	114,28	14,52	€ 1.310,79
20 ED.002 (M)	Rimozione di vegetazione rampicante compreso conferimento in discarica e indennità di smaltimento dei rifiuti. Misurazione della superficie effettiva di sviluppo della vegetazione sulla facciata.	61,6103	€ 6,68	317,10	10,85	€ 2.118,23
21 E.05.14.a (M)	Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore com ... torizzata del materiale di risulta,l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio	69,0000	€ 18,75	270,50	27,18	€ 5.071,88
	<b>SUPERCAPITOLO : DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b> <b>CAPITOLO : DEMOLIZIONI DI MURATURE</b> <b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
22 E.05.10.f (M)	Demolizione di strutture verticali in laterizio con spessore superiore a 20 cm, eseguita in breccia, compresi intonaci, rivestimenti, opere provvisionali, conferimenti indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.	69,0000	€ 142,35	105,34	206,31	€ 14.995,15
23 E.05.10.e (M)	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, compreso opere provvisionali, trasporto, conferimento, l'indennità di discarica e quanto altro necessario. Struttura in muratura di laterizio	69,0000	€ 96,25	101,87	139,49	€ 9.804,99
24 E.05.10.c (M)	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm compreso opere provvisionali, trasporto e conferimento, l'indennità di discarica e quanto altro necessario. Strutture in conglomerato cementizio armato	71,0000	€ 283,12	8,83	398,76	€ 2.499,95
25 E.05.12.b (M)	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e gli ... discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato	74,0000	€ 48,14	12,50	65,06	€ 601,75
	A R I P O R T A R E					€ 65.205,56

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 65.205,56
	<b>SUPERCAPITOLO : DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : DEMOLIZIONI DI FINITURE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
26 E.05.27.00 (M)	Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli o ... le di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI	88,0000	€ 20,13	67,00	22,88	€ 1.348,71
27 E.05.26.00 (M)	Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli on ... le di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI	88,0000	€ 33,34	37,00	37,89	€ 1.233,58
28 E.05.21.c (M)	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e rela ... a autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti freddi	69,8800	€ 23,68	1056,67	33,88	€ 25.021,95
29 E.05.15.00 (M)	Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche d ... , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI	71,0300	€ 11,02	497,47	15,51	€ 5.482,12
30 1C.01.130.0010 .a (M)	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed ... arico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - zoccolature e rivestimenti	76,9200	€ 16,93	18,10	22,01	€ 306,43
31 1C.01.120.0010 .c (M)	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o ... ; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili	78,1800	€ 3,87	162,03	4,95	€ 627,06
32 E.05.09.00 (M)	Smontaggio e rimozione di contorni,bancali,soglie,zoccolini,battiscopa,pedate ed alzate in marmo o pi ... quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI BANCALI E SOGLIE SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI BANCALI E SOGLIE	77,8900	€ 16,58	66,90	21,29	€ 1.109,20
33 E.05.13.00 (M)	Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione realizzate in vista fuori ... i risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE	79,5800	€ 56,06	1,76	70,44	€ 98,67
	<b>SUPERCAPITOLO : DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : DEMOLIZIONI DI MURATURE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
34 ED.003 (M)	Rimozione del rivestimento murario di canalizzazioni pluviali scarichi fognari o canne fumarie incassate nella muratura, con successiva risarcitura della continuità della sezione muraria. Sezioni massime delle tubazioni incassate cm 20x30.	59,5204	€ 36,74	108,20	61,72	€ 3.975,27
	<b>SUPERCAPITOLO : DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : DEMOLIZIONI DI FINITURE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
35 E.05.16.a (M)	Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo s ... le di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intonaci interni su muratura in laterizio	69,8700	€ 20,32	3388,42	29,08	€ 68.852,69
36 E.05.16.c (M)	Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo s ... le di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intonaci esterni su muratura in laterizio	71,5800	€ 19,35	611,47	27,03	€ 11.831,94
37 B01.031.010 (M)	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti	80,0000	€ 3,83	957,90	4,79	€ 3.668,76
	A R I P O R T A R E					€ 188.761,94

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 188.761,94
	<b>SUPERCAPITOLO : SCAVI E RINTERRI</b>					
	<b>CAPITOLO : SCAVI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : SBANCAMENTI E SCAVI IN GENERE</b>					
38 11.7.CP1.04.A (M)	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO ALL'INTERNO DI EDIFICI Esecuzione di sca ... iego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	18,5700	€ 5,17	587,30	27,86	€ 3.036,34
39 E.02.01.00 (M)	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza ... trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20	18,5800	€ 0,71	181,20	3,83	€ 128,65
40 E.02.04.a (M)	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, ... carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m	28,0000	€ 3,82	68,90	13,63	€ 263,20
41 E.02.03.00 (M)	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escl ... zione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO	18,1900	€ 1,85	143,20	10,19	€ 264,92
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE FOGNARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : SCAVI E RINTERRI PER SOTTOSERVIZI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : PER IMPIANTI IN GENERE</b>					
42 E.02.04.a (M)	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, ... carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m	28,0000	€ 3,82	35,89	13,63	€ 137,10
43 H.01.07.b (M)	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza ... e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 4,00m di profondità	18,0600	€ 2,83	114,24	15,69	€ 323,30
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE FOGNARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : SCAVI E RINTERRI PER SOTTOSERVIZI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : PER OPERE FOGNARIE</b>					
44 H.01.07.b (M)	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza ... e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 4,00m di profondità	18,0600	€ 2,83	116,88	15,69	€ 330,77
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE FOGNARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : SCAVI E RINTERRI PER SOTTOSERVIZI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : PER IMPIANTI IN GENERE</b>					
45 H.01.31.a (M)	Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate ... lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA	22,1200	€ 7,41	99,39	33,48	€ 736,48
46 H.01.30.00 (M)	Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate ... ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	21,9800	€ 1,05	72,65	4,79	€ 76,28
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE FOGNARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : SCAVI E RINTERRI PER SOTTOSERVIZI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : PER OPERE FOGNARIE</b>					
47 H.01.31.a (M)	Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate ... lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA	22,1200	€ 7,41	63,74	33,48	€ 472,31
48 H.01.30.00 (M)	Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate ... ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	21,9800	€ 1,05	58,44	4,79	€ 61,36
	A R I P O R T A R E					€ 194.592,65

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 194.592,65
	<b>SUPERCAPITOLO : TRASPORTI E CONFERIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : TRASPORTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
49 E.06.05.00 (M)	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,0000	€ 0,00	42089,40	0,26	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : TRASPORTI E CONFERIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : CONFERIMENTI IN DISCARICA</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
50 E.06.07.f (M)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano in "T Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)	0,0000	€ 0,00	818,44	10,49	€ 0,00
51 E.06.07.a (M)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano in "T Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)	0,0000	€ 0,00	5,51	17,77	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE MURARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : CHIUSURA DI VARCHI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
52 1C.06.740.0020 (M)	Chiusura di vani di porte, finestre, aperture in genere, nicchie, con muratura in mattoni pieni, compresa la preparazione del vano, scrostamento intonaco, immorsature, piani di lavoro interni.	23,3100	€ 142,90	49,39	613,05	€ 7.057,83
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE MURARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : SPALLE E SISTEMAZIONI VARIE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
53 1C.06.740.0030 (M)	Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature esistenti, con muratura in mattoni pieni, alle caratteristiche di quella originale. Compresa rifilatura, immorsature, piani di lavoro interni. Per l'effettivo volume di muratura realizzato.	30,9300	€ 219,63	14,01	710,09	€ 3.077,02
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE MURARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : CHIUSURA DI VARCHI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
54 E.12.04.00 (M)	Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio UNI (bimattoni) a due o più teste, in opera con malta bastarda, per opere in fondazione o elevazione, di spessore cm 25 MURATURA IN BIMATTONI	29,7600	€ 127,51	9,15	428,46	€ 1.166,72
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE MURARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : ARCHITRAVI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
55 25.2.FG2.03.B (M)	ARCHITRAVE IN MATTONI PIENI AD ARCO Esecuzione di architravi ad arco in mattoni pieni comuni su portali, isolarco, stilatura delle fughe, taglio dei mattoni, sfridi, ponteggi di lavoro, puntelli, pulizia delle superfici in vista. Con superfici da intonacare	39,6600	€ 375,49	1,60	946,78	€ 600,78
56 B02.007.010.b (M)	Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato medianamente oggi laterali di profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm	47,0000	€ 82,27	68,30	175,04	€ 5.619,04
57 B02.007.015.b (M)	Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante puntellamento, rimozione ... ali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm	47,0000	€ 96,29	65,90	204,88	€ 6.345,51
58 B02.007.015.c (M)	Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante puntellamento, rimozione ... ali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore superiore a 30 cm	43,0000	€ 135,02	9,70	314,01	€ 1.309,69
	A R I P O R T A R E					€ 219.769,24



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 219.769,24
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE MURARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : SPALLE E SISTEMAZIONI VARIE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
59 E.08.11.00 (M)	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe ... piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE	19,8200	€ 63,29	12,66	319,34	€ 801,25
60 E.08.14.00 (M)	E.8.14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 CM Fornitura e posa in opera di c ... esene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARAMTO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 CM	16,2800	€ 75,77	2,45	465,4	€ 185,64
61 E.08.19.b (M)	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe ... nto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE pilastri	15,9900	€ 115,52	1,73	722,48	€ 199,85
	<b>SUPERCAPITOLO : VESPAI, DRENAGGI E MASSETTI</b>					
	<b>CAPITOLO : VESPAI E MASSICCIAE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
62 E.13.01.a (M)	Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a live ... del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA fino a cm 25	18,5500	€ 2,98	1046,87	16,09	€ 3.119,67
	<b>SUPERCAPITOLO : VESPAI, DRENAGGI E MASSETTI</b>					
	<b>CAPITOLO : MASSETTI E SOTTOFONDI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
63 E.08.02.f (M)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie ... il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35	19,6700	€ 31,02	107,67	157,71	€ 3.339,92
	<b>SUPERCAPITOLO : ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
64 E.16.11.00 (M)	Fornitura e posa in opera di fogli sottozavorra costituiti da teli nerofumo o trasparenti in polietil ... frido, il sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN FOGLI SOTTOZAVORRA POLIETILENE	52,1300	€ 2,74	1046,87	5,25	€ 2.868,42
	<b>SUPERCAPITOLO : ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : ISOLAMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
65 E.16.10.b (M)	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di s ... q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 40÷45 e di spessore cm 2	18,3200	€ 1,31	1046,87	7,14	€ 1.371,40
66 E.16.10.e (M)	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di s ... assetto compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 40÷45 per ogni centimetro di spesso	0,0000	€ 0,00	3140,61	3,63	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : VESPAI, DRENAGGI E MASSETTI</b>					
	<b>CAPITOLO : MASSETTI E SOTTOFONDI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
67 E.13.12.00 (M)	Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento ... o, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA ALLEGGERITO	16,5600	€ 3,23	2059,61	19,5	€ 6.652,54
68 E.13.13.00 (M)	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO	0,0000	€ 0,00	8238,44	2,5	€ 0,00
	A R I P O R T A R E					€ 238.307,93

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 238.307,93
	<b>SUPERCAPITOLO : PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : PAVIMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
69 E.14.11.a (M)	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato ... nto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIURTO spessore 10 cm	22,4500	€ 12,50	999,94	55,67	€ 12.499,25
	<b>SUPERCAPITOLO : VESPAI, DRENAGGI E MASSETTI</b>					
	<b>CAPITOLO : MASSETTI E SOTTOFONDI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
70 E.13.20.a (M)	Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 4 cm per sottofondo di pavime ... o necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato base cementizia	21,9500	€ 4,16	1012,74	18,97	€ 4.213,00
	<b>SUPERCAPITOLO : ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
71 E.16.12.c (M)	Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a ... e il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.4 VAPORE PE/BD spessore mm 0.4	38,8100	€ 1,14	56,49	2,94	€ 64,40
72 E.16.04.00 (M)	Impermeabilizzazione di terrazze e poggiosi con doppio strato di guaina armata con poliesteri di pes ... ima, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)	26,4000	€ 8,53	73,16	32,31	€ 624,05
73 ED.005 (M)	Fornitura e posa di membrana traspirante freno al vapore da posare al di sotto dello strato isolante in copertura.	57,0784	€ 8,01	1203,92	14,03	€ 9.643,40
	<b>SUPERCAPITOLO : ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : ISOLAMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
74 ED.048 (M)	Fornitura e posa, per coperture piane o inclinate ad una o più falde di isolante con pannelli in lana di roccia rispondente ai CAM di trasmittanza $\lambda D = 0,035 \text{ W/mK}$ , doppia densità; spessore mm 80	43,3120	€ 28,22	1203,92	65,16	€ 33.974,62
75 E-CAM.05.01.b (M)	ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 8	16,3200	€ 12,77	56,49	78,26	€ 721,38
76 E-CAM.05.01.a (M)	ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 6	13,5600	€ 9,77	45,88	72,08	€ 448,25
	<b>SUPERCAPITOLO : COPERTURE E LATTONERIE</b>					
	<b>CAPITOLO : COPERTURE A FALDE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
77 E.20.14.00 (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati con fibre orien ... a nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO	22,3300	€ 4,33	1203,92	19,41	€ 5.212,97
	<b>SUPERCAPITOLO : ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
78 ED.006 (M)	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile traspirante in PP-composite da posare al di sotto del manto di copertura	53,9642	€ 8,01	1203,92	14,84	€ 9.643,40
	A R I P O R T A R E					€ 315.352,65



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 315.352,65
	<b>SUPERCAPITOLO : COPERTURE E LATTONERIE</b>					
	<b>CAPITOLO : COPERTURE A FALDE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
79 1C.11.020.0010 .b (M)	Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. ... a (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto: - in tegole a canale (coppi)	50,5800	€ 6,57	1013,72	12,99	€ 6.660,14
80 E.21.02.a (M)	Fornitura e posa in opera di copertura di coppi in laterizio ancorata a secco senza l'utilizzo di ma ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore rosso	28,0000	€ 14,78	1013,72	52,78	€ 14.982,78
	<b>SUPERCAPITOLO : COPERTURE E LATTONERIE</b>					
	<b>CAPITOLO : LATTONERIE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
81 1C.12.360.0010 .e (M)	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in ... nze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 250 mm	5,4100	€ 14,55	3,00	268,88	€ 43,65
82 1C.12.360.0040 .d (M)	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno ... per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	12,4700	€ 29,10	2,00	233,33	€ 58,20
	<b>SUPERCAPITOLO : COPERTURE E LATTONERIE</b>					
	<b>CAPITOLO : COPERTURE A FALDE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
83 ED.007 (M)	Fornitura e posa del pacchetto di protezione certificato EI 30 dei moduli fotovoltaici installati in copertura. Struttura di base in profilati di acciaio zincato e pannelli in cemento fibrorinforzato.	26,5567	€ 33,40	190,20	125,75	€ 6.352,68
84 A07.019.035 (M)	Sistema di copertura fotovoltaico integrato composta da: lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato spessore 0,6 mm. Il tutto in opera comprese lattonerie, anche microforate per consentire la	18,0000	€ 11,50	275,07	63,91	€ 3.163,31
	<b>SUPERCAPITOLO : COPERTURE E LATTONERIE</b>					
	<b>CAPITOLO : LATTONERIE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
85 E.21.23.04 (M)	Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio indipendente dal ma ... tive vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm	27,0000	€ 25,34	140,83	93,87	€ 3.568,63
86 E.21.21.12 (M)	Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto ... e normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm	27,0000	€ 21,67	61,77	80,25	€ 1.338,56
87 E.21.21.09 (M)	Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto ... e normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm	27,0000	€ 14,50	293,49	53,69	€ 4.255,61
88 E.29.02.03 (M)	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 6/10 di mm con s ... le normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 40 cm	27,0000	€ 25,22	120,12	93,42	€ 3.029,43
89 E.29.05.02 (M)	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello s ... nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 100 mm	23,8700	€ 18,00	110,40	75,4	€ 1.987,20
90 E.21.26.02 (M)	Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio aggraffato continuo ... scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI laminato di rame	26,8200	€ 83,35	6,00	310,79	€ 500,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>					€ 361.292,94

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 361.292,94
	<b>SUPERCAPITOLO : COPERTURE E LATTONERIE</b>					
	<b>CAPITOLO : DISPOSITIVI ANTICADUTA</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
91 A07.025.025.c (M)	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute d ... ta di accesso alla copertura in alluminio:dispositivi in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m	23,0000	€ 538,33	2,00	2340,58	€ 1.076,66
92 A07.025.025.a (M)	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute d ... ta di accesso alla copertura in alluminio:dispositivi in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m	29,0000	€ 485,59	2,00	1674,44	€ 971,18
93 A07.025.025.b (M)	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute d ... ta di accesso alla copertura in alluminio:dispositivi in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m	24,0000	€ 536,07	2,00	2233,64	€ 1.072,14
94 A07.025.080.c (M)	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 1 ... ate:gancio verticale: in acciaio inox AISI 304 formato da piastra 150 x 150 mm e paletto verticale altezza 250 mm con occhiello per l'aggancio del DPI	8,0000	€ 15,64	2,00	195,53	€ 31,28
95 A07.025.075.a (M)	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 1 ... 15 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate:gancio sottotegola: in acciaio inox AISI 304 per punto di ancoraggio fisso	16,0000	€ 15,18	6,00	94,89	€ 91,08
	<b>SUPERCAPITOLO : ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : RIVESTIMENTO A CAPPOTTO</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
96 E-CAM.04.06.d (M)	CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 12 cm	25,4800	€ 29,26	580,48	114,85	€ 16.984,84
97 E-CAM.04.02.c (M)	CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 10, densità 28/33 kg/mc	26,3100	€ 23,61	33,71	89,75	€ 795,89
98 B.33.25.0060.0 05 (M)	SOVRAPPREZZO IDROPITTURE MURARIE E RIVESTIMENTI PER TINTE MEDIO-FORTI Sovrapprezzo alle tinteggiatur ... d ai rivestimenti a cappotto di qualsiasi tipo per l'utilizzo di colori con pigmenti coloranti a tinte medio-forti nell'aspetto a scelta della D.L. .	0,0000	€ 0,00	580,48	0,6	€ 0,00
99 E-CAM.04.09.c (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 90/120 MM	38,2800	€ 6,54	67,40	17,09	€ 440,80
100 E-CAM.04.09.e (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI IN ALLUMINIO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI ... ACCORDATO CON L'ISOLAMENTO E PER QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE L'IMPERMEABILIZZAZIONE, SIGILLATURA, RIFINITURA E RINFORZO DEGLI ANGOLI DELL'ISOLANTE	27,0900	€ 3,38	43,55	12,48	€ 147,20
	<b>SUPERCAPITOLO : ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : ISOLAMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
101 1C.10.250.0030 .a (M)	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene espans ... re relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - 30 mm	24,2700	€ 2,33	129,50	9,6	€ 301,74
102 1C.10.250.0030 .b (M)	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene espans ... ttamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più	6,3700	€ 0,13	289,80	2,04	€ 37,67
	A R I P O R T A R E					€ 383.243,42

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 383.243,42
	<b>SUPERCAPITOLO : SERRAMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : SERRAMENTI ESTERNI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : IN ACCIAIO</b>					
103 1C.22.150.0030 .d (M)	Serramenti in ferro per finestre realizzati con profili in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. - a due battenti e superficie oltre 2,00 m². Profili tipo Secc	4,9600	€ 54,86	48,32	1106,03	€ 2.650,84
104 1C.22.150.0030 .i (M)	Serramenti in ferro per finestre realizzati con profili in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza: - a uno o più battenti; con telai laterali e sopra luce fissi. Profili ti	3,1200	€ 37,78	62,70	1210,97	€ 2.368,81
105 1C.22.150.0030 .g (M)	Serramenti in ferro per finestre realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza: - a telaio fisso e superficie fino a 2,00 m². Profili tip	17,2300	€ 78,52	17,55	455,69	€ 1.378,03
106 1C.22.150.0040 .d (M)	Serramenti in ferro per porte realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza: - a due battenti e superficie oltre 4,00 m². Profili tipo Se	3,7500	€ 38,65	18,45	1030,79	€ 713,09
107 1C.22.150.0040 .c (M)	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza: - a due battenti e superficie fi	5,1400	€ 54,04	5,70	1051,33	€ 308,03
108 1C.22.150.0030 .c (M)	Serramenti in ferro per finestre realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza: - a due battenti e superficie fino a 2,00 m². a due	6,0300	€ 73,35	3,80	1216,37	€ 278,73
109 31.1.XH2.06.C (M)	SERRAMENTO FISSO IN ACCIAIO ZINCATO. Sovrapprezzo per curvatura dei profili	7,0900	€ 4,66	13,20	65,78	€ 61,51
110 ED.010 (M)	Sovrapprezzo ai serramenti in acciaio zincato e verniciato per applicazione di profili dividi-vetro del tipo a "inglesina" interni ed esterni.	6,6622	€ 10,02	40,00	150,38	€ 400,80
111 1C.22.150.0045 (M)	Sovrapprezzo ai serramenti in ferro per verniciatura a forno con polveri termoindurenti specifiche per esterni, colori a scelta della D.L.	0,0000	€ 0,00	151,86	78,6	€ 0,00
112 ED.38 (M)	Fornitura e posa di imbotti di raccordo tra i serramenti in acciaio e le contropareti isolanti; in lamiera di acciaio zincato e verniciato di spessore mm 1,5 con piegatura terminale a U.	24,5987	€ 6,01	53,20	24,43	€ 319,73
113 ED.37 (M)	Fornitura e posa di bancalini coibentati per serramenti esterni in acciaio costituiti da spessore isolante in XPS ad alta densità di spessore mm 20 su cui viene incollata una lamiera piegata in acciaio di spessore mm 1,5 zincata e verniciata	44,2195	€ 40,06	63,70	90,6	€ 2.551,82
114 1C.23.190.0010 .a (M)	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine mm 16.	23,2100	€ 8,32	148,48	35,85	€ 1.235,35
115 1C.23.190.0020 (M)	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)	10,5000	€ 0,90	148,48	8,57	€ 133,63
116 MC.23.155.002 0.b (M)	Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	0,0000	€ 0,00	148,48	107,75	€ 0,00
117 MC.23.180.001 0.e (M)	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo magnetronico	0,0000	€ 0,00	148,48	51,68	€ 0,00
118 ED.011 (M)	Fornitura e posa di bussola di ingresso coibentata con struttura in profilati di acciaio e rivestimento in lamiera di acciaio. Misura cm 210x160, altezza cm 310	33,7754	€ 2.471,30	1,00	7316,87	€ 2.471,30
	A R I P O R T A R E					€ 398.115,09

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 398.115,09
	<b>SUPERCAPITOLO : SERRAMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : SERRAMENTI ESTERNI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : IN ALLUMINIO</b>					
119 31.1.XH4.04.A (M)	SERRAMENTO FISSO IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili i ... enuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Finestra vetrata ad una anta fissa	20,8300	€ 76,06	5,00	365,14	€ 380,30
120 31.1.XH4.04.F (M)	SERRAMENTO FISSO IN ALLUMINIO. Sovrapprezzo per profili a taglio termico/profondità telaio 65/75	0,0000	€ 0,00	5,00	151,14	€ 0,00
121 31.2.XH4.01.A (M)	SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerni ... e di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Finestra vetrata ad una anta	19,6000	€ 76,08	60,54	388,17	€ 4.605,88
122 31.2.XH4.01.C (M)	SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerni ... amento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile	18,6800	€ 76,06	17,01	407,2	€ 1.293,78
123 31.2.XH4.01.B (M)	SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerni ... di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Finestra vetrata con due ante	19,0100	€ 76,09	5,70	400,27	€ 433,71
124 31.2.XH4.01.D (M)	SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerni ... lamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Finestra vetrata con anta fissa e due apribili	18,0700	€ 76,08	5,52	421,04	€ 419,96
125 31.2.XH4.01.I (M)	SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA. Sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondità 65/75 mm	0,0000	€ 0,00	88,77	181,77	€ 0,00
126 31.2.XH4.01.K (M)	SERRAMENTO IN ALLUMINIO. Sovrapprezzo per verniciatura a forno	67,4200	€ 9,13	93,77	13,54	€ 856,12
127 1C.23.190.0010 .a (M)	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziato ... mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia	23,2100	€ 8,32	93,77	35,85	€ 780,17
128 1C.23.190.0020 (M)	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)	10,5000	€ 0,90	93,77	8,57	€ 84,39
129 MC.23.155.002 0.b (M)	Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	0,0000	€ 0,00	93,77	107,75	€ 0,00
130 MC.23.180.001 0.e (M)	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo magnetronico	0,0000	€ 0,00	93,77	51,68	€ 0,00
131 31.1.XH4.03.B (M)	GRIGLIATO FISSO DI AERAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di grigliato fisso di ... , compreso telaio, controtelaio, rete antitipo interna in acciaio zincato, assistenze murarie, tagli sfridi, sigillature. In alluminio elettrocolorato	13,0700	€ 2,43	69,27	18,62	€ 168,33
	<b>SUPERCAPITOLO : SERRAMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : SERRAMENTI REI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
132 1C.09.350.0010 .c (M)	Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituita da: - telaio ... tura a fuoco delle parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 60, due battenti, sup. da 3,0 a 5,0 m², vetro spess. 21 mm	25,9500	€ 321,09	4,50	1237,35	€ 1.444,91
133 1C.09.350.0050 .b (M)	Vetrate o serramenti fissi con vetri stratificati tagliafuoco, conformi alle norme UNI EN ISO 12543, ... zioni termoespandenti e antifumo, con verniciatura a fuoco delle parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa, nei tipi: - REI 60	21,7600	€ 219,95	2,40	1010,79	€ 527,88
	A R I P O R T A R E					€ 409.110,52

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 409.110,52
134 E.26.09.a (M)	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in acciaio con telaio isolato ad un battente ... dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq	0,0000	€ 0,00	1,00	1965,31	€ 0,00
135 E.26.01.b (M)	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione i ... avoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL	12,9200	€ 64,44	4,00	498,76	€ 257,76
136 E.26.04.b (M)	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione i ... voro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL	12,9400	€ 80,71	3,00	623,73	€ 242,13
137 E.26.01.d (M)	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione i ... voro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte RAL	12,0000	€ 69,27	3,00	577,22	€ 207,81
138 E.26.02.d (M)	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione i ... inito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL	11,3200	€ 126,73	3,00	1119,54	€ 380,19
139 E.26.24.a (M)	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico, con basculante in acciaio o tipo push bar per porta ad un battente	6,0000	€ 11,74	3,00	195,65	€ 35,22
140 E.26.24.b (M)	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico, con basculante in acciaio o tipo push bar per porta due battenti	6,0500	€ 23,47	12,00	387,97	€ 281,64
141 ED.008 (M)	Sovrapprezzo per maniglione antipanico integralmente in acciaio inox satinato	0,0000	€ 0,00	7,00	158,13	€ 0,00
142 E.26.24.d (M)	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico, con basculante in acciaio o tipo push bar sovrapprezzo per placca esterna con maniglia e foro chiave	6,8500	€ 5,01	2,00	73,21	€ 10,02
	<b>SUPERCAPITOLO : SERRAMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : SERRAMENTI ESTERNI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : IN ACCIAIO</b>					
143 IC.22.350.0030 .d (M)	Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integra ... iusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con: - slitta con leva	5,7900	€ 10,50	9,00	181,37	€ 94,50
144 ED.013 (M)	Fornitura e posa di maniglione in acciaio inox AISI 316 satinato verticale rettilineo per serramenti esterni, lunghezza mm 1800, diametro mm 30-40, compreso fissaggi, predisposizioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto.	6,5712	€ 8,01	3,00	121,86	€ 24,03
	<b>SUPERCAPITOLO : PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : PAVIMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
145 ED.009 (M)	Fornitura e posa in opera di pavimento multistrato pigmentato a base di resina epossidica specifico per locali cucine e servizi igienici.	34,4514	€ 21,57	107,00	62,6	€ 2.307,99
146 E.15.21.b (M)	Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato, calandrato su supporto in ju ... caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2,5 mm marmorizzato	12,9500	€ 7,65	444,17	59,06	€ 3.397,90
147 ED.10 (M)	Fornitura e posa di pavimento continuo sottile in microcemento costituito da composto di quarzi sferoidali di prima qualità in perfetta curva granulometrica, cemento Portland e ossidi di ferro legati da additivi resinosi.	33,3649	€ 40,06	209,96	120,08	€ 8.411,00
	A R I P O R T A R E					€ 424.760,71

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 424.760,71
	<b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b>					
	<b>CAPITOLO : DIVISORI IN CARTONGESSO</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
148 E-CAM.03.01.b (M)	PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete compreso materassino di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di densità kg/mc 22 di spessore cm 5.	27,6200	€ 23,63	315,83	85,56	€ 7.463,06
149 E-CAM.03.01.a (M)	PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete. Compreso materassino di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di densità kg/mc 22 di spessore cm 5.	28,3700	€ 18,59	64,05	65,51	€ 1.190,69
	<b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b>					
	<b>CAPITOLO : CONTROPARETI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
150 E-CAM.03.02.b (M)	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con doppia lastra di cartongesso compreso materassino di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di densità kg/mc 22 di spessore cm 5.	28,1200	€ 19,20	732,74	68,28	€ 14.068,61
	<b>SUPERCAPITOLO : ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : ISOLAMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
151 ED.0012 (M)	Sovrapprezzo per incremento di spessore e delle prestazioni isolanti del pannello in lana di roccia inserito nelle contropareti: spessore mm 70, $\lambda D = 0,035$ W/mK, densità 40 kg/mc.	0,0000	€ 0,00	496,71	5,15	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b>					
	<b>CAPITOLO : CONTROPARETI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
152 E.19.08.00 (M)	Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di intonaco a secco coibentato per interni in gesso rivestito di qualsiasi spessore complessivo per l'uso di lastre con barriera al vapore. SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI BARRIERA PER VAPORE	0,0000	€ 0,00	496,71	1,66	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b>					
	<b>CAPITOLO : DIVISORI IN CARTONGESSO</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
153 E.19.06.a (M)	Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm	0,0000	€ 0,00	266,63	15,77	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b>					
	<b>CAPITOLO : CONTROPARETI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
154 A10.019.030.a (M)	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale is ... resina termoindurente conducibilità termica $\lambda D$ 0,034 W/mK, Euroclasse di reazione al fuoco A2-s1,d0, delle dimensioni di 600 x 1200 mm: spessore 40 mm	25,0000	€ 14,46	761,10	57,85	€ 11.005,51
155 A10.019.030.b (M)	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale is ... ità termica $\lambda D$ 0,034 W/mK, Euroclasse di reazione al fuoco A2-s1,d0, delle dimensioni di 600 x 1200 mm: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	1,0000	€ 0,06	761,10	6,35	€ 45,67
	<b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b>					
	<b>CAPITOLO : DIVISORI IN CARTONGESSO</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
156 E.19.05.a (M)	Fornitura e posa in opera di supporti completi di accessori per il sostegno di apparecchi idrosanita ... sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI tazza WC	9,1000	€ 9,36	13,00	102,86	€ 121,68
	A R I P O R T A R E					€ 458.655,93



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 458.655,93
157 E.19.05.c (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : CONTROPARETI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di supporti completi di accessori per il sostegno di apparecchi idrosanita ... o sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI lavabo</p>	9,0000	€ 7,47	23,00	83,01	€ 171,81
158 1C.09.070.0030 .a (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : PARTIZIONI REI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con monta ... 60 kg/m³; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60, con una lastra per lato ed isolante, spessori 10+50+10 mm</p>	27,3000	€ 28,80	69,51	105,51	€ 2.001,89
159 E- CAM.03.03.00 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM, spessore lastra in cartongesso mm 12,5</p>	28,0000	€ 13,25	587,22	47,32	€ 7.780,67
160 E.19.06.a (M)	<p>Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm</p>	0,0000	€ 0,00	99,79	15,77	€ 0,00
161 ED.021 (M)	<p>Sovrapprezzo ai controsoffitti per lavorazione ad altezza superiore a m 5, ogni onere compreso.</p>	55,6818	€ 3,72	105,13	6,68	€ 391,08
162 E.19.11.00 (M)	<p>Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di ... ro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA INFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO GESSO RIVESTITO</p>	29,3100	€ 13,66	75,55	46,59	€ 1.032,01
163 35.5.SQ9.01.A (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : PARTIZIONI REI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>CONTROSOFFITTO ANTINCENDIO CON LASTRE IN CALCIO SILICATO CLASSE 0 Esecuzione di controsoffitto antin ... n opera da parte della Ditta esecutrice, pezzi speciali, fori, nicchie, sigillature, stuccature, rasature, materiale di consumo. Controsoffitto REI 60</p>	15,9500	€ 15,21	199,36	95,38	€ 3.032,27
164 ED.014 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Fornitura e posa di controsoffitto curvilineo per interni, a botte o a semicupola con curvatura singola continua. Misurazione per mq della superficie in pianta moltiplicata 1,3.</p>	62,9495	€ 96,55	22,62	153,37	€ 2.183,96
165 ED.015 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : CONTROPARETI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Fornitura e posa di controsoffitto curvilineo per ESTERNI, a botte o a semicupola con curvatura singola continua. Misurazione per mq della superficie in pianta moltiplicata 1,3.</p>	56,4205	€ 96,55	6,58	171,12	€ 635,30
166 ED.016 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Fornitura e posa di controsoffitto continuo rettilineo per ESTERNI con orditura in profili di supporto in acciaio zincato e lastre in fibrocemento, compresa rasatura.</p>	37,5985	€ 38,62	19,87	102,72	€ 767,38
	A R I P O R T A R E					€ 476.652,30

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 476.652,30
167 A10.013.001.b (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b></p> <p><b>CAPITOLO : ISOLAMENTI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b> Isolamento termico in estradosso di sottotetti non praticabili, eseguito mediante rotoli in lana di ... 0 W/mK, classe reazione al fuoco NPD, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione e materiale di incollaggio, realizzato con: spessore 80 mm</p>	40,0000	€ 7,41	792,25	18,53	€ 5.870,57
168 ED.017 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : DIVISORI IN CARTONGESSO</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b> Fornitura e posa di colonne controparete per occultamento tubi pluviali interni. Orditura id profili a C in acciaio zincato, doppie latre di cartongesso 12,5mm. Base 40x40cm.</p>	38,2208	€ 25,49	30,30	66,69	€ 772,35
169 B.15.50.0100.0 20 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : DIVISORI IN CARTONGESSO</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b> BOTOLE DI ISPEZIONE Fornitura e posa in opera, a completamento di tavolati verticali e/o controsoff ... piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 600x600 mm .</p>	35,3700	€ 38,64	4,00	109,25	€ 154,56
170 ED.018 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : CONTROPARETI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b> Fornitura e posa di botole di ispezione per pareti o controsoffitti in cartongesso. Misura mm 600x1100.</p>	14,7563	€ 40,06	26,00	271,49	€ 1.041,56
171 ED.019 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b> Sovrapprezzo ai controsoffitti in cartongesso per la realizzazione di gole per incasso di tende a rullo o di strip led per illuminazione indiretta, della misura in sezione di cm 15x15-20.</p>	80,1366	€ 40,07	88,20	50	€ 3.534,17
172 ED.20 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : DIVISORI IN CARTONGESSO</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b> Sovrapprezzo alle contropareti in cartongesso a lastra doppia o singola o ai controsoffitti per predisposizione alloggiamento bocchette lineari per la diffusione aria, altezza come da progetto, misurazione per metro lineare di bocchetta installata.</p>	66,3317	€ 10,02	121,50	15,1	€ 1.217,43
173 ED.42 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : DIVISORI E CONTROSOFFITTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : CONTROPARETI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b> Fornitura e posa di griglie di ripresa alla base delle contropareti, in lamiera microforata di spessore mm 1,5 avvitata ai montanti, compreso filtro. Altezza mm 120-150.</p>	29,4781	€ 13,22	68,85	44,85	€ 910,20
174 ED.022 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI FABBRO E DI FALEGNAME</b></p> <p><b>CAPITOLO : OPERE DI FALEGNAME</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b> Fornitura e posa di bancalini interni per serramenti: in MDF di spessore mm 25, con finitura laccata. Misurato a ml per larghezza fino a cm 25.</p>	29,1491	€ 14,87	54,00	51	€ 802,98
175 ED.023 (M)	<p><b>SOTTOCAPITOLO :</b> Fornitura e posa di bancalini interni per serramenti: in MDF di spessore mm 25, con finitura laccata. Misurato a ml per larghezza fino a cm 40.</p>	20,5599	€ 14,86	25,80	72,29	€ 383,39
	A R I P O R T A R E					€ 491.339,51

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 491.339,51
	<b>SUPERCAPITOLO : SERRAMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : SERRAMENTI INTERNI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
176 E.23.03.a (M)	Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico ... Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60	11,6000	€ 53,77	24,00	463,53	€ 1.290,48
177 E.23.15.b (M)	Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce laccate, composte dai seguenti elementi ... 1 lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente oltre i mq 1,60	9,9000	€ 47,81	7,35	482,95	€ 351,40
178 E.23.15.d (M)	Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce laccate, composte dai seguenti elementi ... 1 lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti oltre i mq 2,40	9,4000	€ 46,09	22,21	490,3	€ 1.023,66
179 E.23.19.00 (M)	Sovrapprezzo alle porte interne di qualunque tipo per fornitura delle stesse con falso telaio e tela ... ntende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE I 15 cm	0,0000	€ 0,00	591,00	1,62	€ 0,00
180 31.2.XH2.02.D (M)	SERRAMENTO IN ACCIAIO APRIBILE A CERNIERA CON PROFILI CON PORTA GUARNIZIONI Fornitura e posa in oper ... lamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Finestra vetrata con anta fissa e due apribili	16,2200	€ 76,06	18,61	468,9	€ 1.415,48
181 31.2.XH2.02.B (M)	SERRAMENTO IN ACCIAIO APRIBILE A CERNIERA CON PROFILI CON PORTA GUARNIZIONI Fornitura e posa in oper ... di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1,2 mq. Finestra vetrata con due ante	16,9000	€ 76,09	2,84	450,23	€ 216,10
	<b>SUPERCAPITOLO : PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : PAVIMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
182 ED.024 (M)	Finitura di pedate e alzate della scala in calcestruzzo armato con ciclo decorativo in microcemento legato con resine epossidiche. Misura gradini cm 150x30x 16 circa.	34,3603	€ 60,10	11,00	174,91	€ 661,10
183 ED.025 (M)	Finitura di massetto con ciclo decorativo con finitura nuvolata per pavimento, in microcemento legato con resine epossidiche di spessore mm 3-5.	30,8081	€ 30,04	7,48	97,52	€ 224,70
	<b>SUPERCAPITOLO : PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : RIVESTIMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
184 ED.026 (M)	Finitura di gradini a vaschetta in acciaio con massetto in resina di riempimento e ciclo decorativo con finitura nuvolata in microcemento legato con resina epossidica, di spessore 3-5mm.	30,4988	€ 80,12	11,00	262,71	€ 881,32
185 ED.0251 (M)	Finitura di rivestimento su superfici verticali con ciclo decorativo con finitura nuvolata, in microcemento legato con resine epossidiche di spessore mm 2-3.	39,2807	€ 60,10	9,87	153	€ 593,19
	<b>SUPERCAPITOLO : INTONACI</b>					
	<b>CAPITOLO : INTONACI INTERNI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
186 1C.07.740.0010 (M)	Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a risalita capillare, eseguito con ma ... ero della Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.	17,4000	€ 10,36	815,83	59,55	€ 8.452,00
187 ED.17 (M)	Preparazione del paramento murario all'applicazione di tonachino di finitura a basso spessore, tramite risarcitura e integrazione delle malte.	74,6699	€ 19,32	458,90	25,87	€ 8.865,95
188 ED.18 (M)	Fornitura e posa in opera di rivestimento INTERNO a basso spessore in malta di calce aerea e inerti espressamente formulati su paramenti di mattoni pieni	63,2037	€ 19,32	458,90	30,56	€ 8.865,95
	A R I P O R T A R E					€ 524.180,84

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 524.180,84
189 E.18.09.00 (M)	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque ... isulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA CIVILE PER INTERNI	45,0000	€ 12,33	2435,72	27,4	€ 30.032,43
190 E.18.10.00 (M)	Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque ... l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI	48,0000	€ 10,90	441,03	22,7	€ 4.807,23
191 1C.07.710.0010 (M)	Irruvimento di supporti lisci o poco assorbenti con primer aggrappante a base di resine ed inerti silicei, applicato a pennello o rullo per promuovere l'adesione di intonaci	57,5900	€ 1,86	1090,50	3,23	€ 2.028,33
192 1C.07.760.0030 (M)	Rasatura liscia eseguita su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, ... nati e controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm. Applicato su preesistente intonaco in due strati da mm. 1. Compreso piani di lavoro.	56,8400	€ 6,15	1090,50	10,82	€ 6.706,58
193 1C.07.710.0060 .b (M)	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo scrostamento de ... amenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. Per finitura con: - intonaco civile	72,0400	€ 33,65	50,00	46,71	€ 1.682,50
	<b>SUPERCAPITOLO : INTONACI</b>					
	<b>CAPITOLO : INTONACI ESTERNI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
194 1C.07.760.0030 (M)	Rasatura liscia eseguita su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, ... nati e controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm. Applicato su preesistente intonaco in due strati da mm. 1. Compreso piani di lavoro.	56,8400	€ 6,15	97,77	10,82	€ 601,29
195 E.18.20.00 (M)	Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni dato a mano a qualunque altezza su par ... rica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PER PREMISCELATO FINO DI CALCE ESTERNI	46,3800	€ 2,16	97,77	4,65	€ 211,18
196 1C.07.710.0150 .b (M)	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresa l'ispezione dell ... iori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini: - con rappezzati a rustico fino al 20% della superficie	64,8100	€ 7,81	373,81	12,05	€ 2.919,46
197 1C.07.710.0020 (M)	Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina poliuretanic in soluzione, applicato a pennello o rullo	49,2900	€ 1,39	373,81	2,82	€ 519,60
198 E.18.15.a (M)	Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che per esterni, dato con macchina in ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti esterne	49,3200	€ 11,61	255,65	23,55	€ 2.968,10
199 E.40.024.00 (M)	FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI	52,4100	€ 23,34	528,30	44,54	€ 12.330,52
	<b>SUPERCAPITOLO : VERNCIATURE E TINTEGGIATURE</b>					
	<b>CAPITOLO : TINTEGGIATURE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
200 A20.010.005.b (M)	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante. Bianca o colorata con colori di cartella a scelta della DL.	66,0000	€ 5,08	5251,92	7,69	€ 26.679,75
201 A20.007.005.a (M)	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire	67,0000	€ 3,33	139,03	4,97	€ 462,97
202 A20.013.005.b (M)	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato	60,0000	€ 8,55	615,38	14,25	€ 5.261,50
	A R I P O R T A R E					€ 621.392,28

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 621.392,28
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI RESTAURO</b>					
	<b>CAPITOLO : RESTAURI LAPIDEI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
203 B03.010.005.a (M)	Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne per superfici poco lavorate	71,0000	€ 63,65	356,10	89,65	€ 22.665,77
204 B03.010.020.a (M)	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante ... ubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione	70,0000	€ 159,31	1,19	227,59	€ 189,58
205 B03.007.020.a (M)	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e ... delle superfici circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni	55,0000	€ 72,77	43,61	132,31	€ 3.173,50
206 B03.016.015.a (M)	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatu ... lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%	59,0000	€ 57,79	66,62	97,95	€ 3.849,97
207 B03.004.035.a (M)	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da eseguire a seguito della pulitura ... vorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto: nei casi di disgregazione	56,0000	€ 71,55	6,60	127,76	€ 472,23
208 B03.004.095 (M)	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili di materiale lapideo mediant ... ssiva saturazione della fessurazione/fratturazione mediante infiltrazione di malta idraulica, su tutti i tipi pietra; da valutare al decimetro lineare	36,0000	€ 14,33	63,00	39,81	€ 902,79
209 B03.013.010.c (M)	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali c ... d alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti: in malta con additivi resinosi o in compositi solubili: di superficie da 5 a 20 dmq	74,0000	€ 30,58	16,00	41,33	€ 489,28
210 B03.013.020.a (M)	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, etc. che per condi ... vento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: fissati con gesso o malta: fino ad una lunghezza massima di 15 cm	45,0000	€ 14,36	10,00	31,9	€ 143,60
211 B03.016.015.c (M)	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatu ... lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: su un mq interessato dal fenomeno entro il 70%	62,0000	€ 128,74	1,98	207,65	€ 254,91
212 B03.016.020 (M)	Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri ... interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla velatura delle stuccature e all' abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo	46,0000	€ 29,38	1,98	63,86	€ 58,17
213 B03.019.005.a (M)	Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ... ale circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite: con malta lavorata sul posto	76,0000	€ 92,83	35,60	122,15	€ 3.304,75
214 B03.025.010.b (M)	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con polisilossano o con altro protettivo idoneo: a pennello per due applicazioni su superfici poco lavorate	26,0000	€ 8,05	356,10	30,97	€ 2.866,61
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI RESTAURO</b>					
	<b>CAPITOLO : RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
215 E.40.012.b (M)	RIMOZIONE DI INTONACI esterni su murature verticali	88,0000	€ 26,61	85,83	30,24	€ 2.283,94
216 B03.130.005.b (M)	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morf ... l consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: stuccature comprese tra 20 dmq e 50 dmq	37,0000	€ 1,01	145,00	2,74	€ 146,45
	A R I P O R T A R E					€ 662.193,83

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 662.193,83
217 B03.127.005.a (M)	Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne per superfici poco lavorate	71,0000	€ 63,65	31,22	89,65	€ 1.987,15
218 B03.124.005.b (M)	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento:vegetazione poco radicata: al mq di intervento	59,0000	€ 35,68	31,22	60,48	€ 1.113,93
219 B03.121.030.a (M)	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempiti ... pericolo di caduta e puntellatura:per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20%, da valutare al mq, con: malta idraulica	78,0000	€ 119,76	31,22	153,54	€ 3.738,91
220 ED.12 (M)	Integrazione delle porzioni d'intonaco mancanti o rimosse mediante fornitura e posa in opera di malta da intonaco preconfezionata, in polvere, minerale, traspirante, composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate ed aggregati calcareo-silic	85,0140	€ 42,35	49,32	49,81	€ 2.088,70
221 ED.028 (M)	Fornitura e posa in opera di malta da intonaco di fondo preconfezionata, in polvere, minerale, traspirante, composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate ed aggregati calcareo-silic	75,6299	€ 23,16	99,45	30,62	€ 2.303,26
222 ED.16b (M)	Finitura delle superfici ESTERNE mediante fornitura e posa di tonachino di malta appositamente formulata, in polvere, minerale, traspirante, composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate, polveri di pietra, sabbie.	53,0639	€ 15,45	148,77	29,11	€ 2.298,50
223 NP.05 (M)	Formazione di risalti dell'intonaco esterno per la formazione di cornici perimetrali di fori o varchi	86,9148	€ 36,63	25,60	42,15	€ 937,73
224 ED.029 (M)	Formazione di fasce marcapiano incise non in risalto, mediante applicazione a pennello di scialbo pigmentato su tonachino di finitura, compreso incisione lineare sull'intonaco. Altezza delle fasce cm 10-20	93,1762	€ 14,52	46,00	15,58	€ 667,92
225 B03.133.030.a (M)	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo; da valutare, per ciascuna appl ... l'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie:a pennello per ogni mano di applicazione: con resine acriliche in soluzione	45,0000	€ 12,83	148,77	28,52	€ 1.908,72
226 ED.21 (M)	Ripristino della finitura della cornice di gronda, consistente nella rimozione degli intonaci ammalorati, idrolavaggio, integrazioni e risarciture, fissativo, rasatura, tinteggiatura finale.	73,5453	€ 77,23	30,90	105,01	€ 2.386,41
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI RESTAURO</b>					
	<b>CAPITOLO : RESTAURI LAPIDEI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
227 ED.030 (M)	Integrazione del rivestimento in pastina di cemento bianco e graniglia fine previa campionatura fino ad ottenere la stessa finitura. Misura per metro quadro di superficie integrata, con una minima quantità computabile di mq 0,5.	32,8519	€ 95,81	3,68	291,64	€ 352,58
228 ED.031 (M)	Rivestimento in pastina di cemento bianco e graniglia fine di marmo bianco previa campionatura fino ad ottenere la stessa finitura esistente. Misura per metro quadro di superficie, con minimo computabile di mq 1.	33,8377	€ 77,23	47,82	228,23	€ 3.693,14
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI RESTAURO</b>					
	<b>CAPITOLO : RESTAURO DI LATERIZI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
229 1C.01.090.0010 .a (M)	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi	79,4900	€ 0,62	618,13	0,78	€ 383,24
230 ED.032 (M)	Demolizione controllata di paramenti murari di rivestimento in fase di distacco, con recupero del materiale e preparazione alla successiva posa in opera. Listelli in laterizio cm 25x5,5x2,2 - 12x5,5x2,5.	85,6638	€ 36,74	146,04	42,89	€ 5.365,51
231 1C.25.200.0115 (M)	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzat ... ci circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro,la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.	65,9600	€ 8,68	483,90	13,16	€ 4.200,25
	A R I P O R T A R E					€ 695.619,78



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 695.619,78
232 1C.25.200.0210 .a (M)	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; es ... circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento murario, al m <sup>2</sup> di intervento: - per infestazioni poco diffuse e/o scarsamente radicate	65,0500	€ 33,28	112,80	51,16	€ 3.753,98
233 1C.25.200.0220 (M)	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie attraverso attrave ... si gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico ed alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario	77,4300	€ 39,31	63,87	50,77	€ 2.510,73
234 ED.033 (M)	Fornitura e posa di paramento murario di rivestimento costituito da listelli in laterizio, con superficie a vista liscia, di misura cm 25x5,5x2,5/12,5x5,5x2,5, con posa e finitura identiche all'esistente.	32,4005	€ 48,63	260,83	150,08	€ 12.684,16
235 ED.034 (M)	Integrazione puntuale di tratti limitati di paramento murario di rivestimento esistente costituito da listelli in laterizio, con laterizi nuovi, identici a quelli esistenti, oppure di recupero. Superficie minima computabile mq 0,5.	43,2212	€ 77,23	25,00	178,68	€ 1.930,75
236 1C.25.200.0530 .d (M)	Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare sulla superficie effettivamente trattata: - con polisilossano, a pennello	69,0200	€ 14,28	753,72	20,69	€ 10.763,12
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI RESTAURO</b> <b>CAPITOLO : RESTAURI LAPIDEI</b> <b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
237 ED.035 (M)	Ricostruzione dei moduli della recinzione in conglomerato cementizio armato, realizzati fuori opera, con cemento bianco e inerti di marmo bianco, con superficie acidata. Misura dei moduli: cm 103x207x5, da rilevare.	37,9722	€ 285,35	2,00	751,47	€ 570,70
238 ED.037 (M)	Integrazione di parti di elementi e membrature in pastina di cemento bianco 325 con inerti (polveri e graniglia) o di conglomerati cementizi rivestiti. Misura per decimetro cubo di superficie integrata, con una minima quantità computabile di dm 0,5	42,5150	€ 38,62	10,00	90,84	€ 386,20
239 ED.038 (M)	Ricostruzione dei bancalini della recinzione in conglomerato cementizio armato, realizzati fuori opera, con cemento bianco e inerti di marmo bianco, con superficie acidata. Altezza mm 110, larghezza mm 550, con faccia superiore in pendenza.	40,7562	€ 110,18	3,27	270,35	€ 360,29
240 ED.039 (M)	Ricostruzione dei davanzali in conglomerato cementizio armato, realizzati fuori opera, con cemento bianco e inerti di marmo bianco, con superficie acidata. Misura dei davanzali: cm 150x24x5, da rilevare.	45,3027	€ 146,89	1,00	324,25	€ 146,89
241 ED.043 (M)	Fornitura e posa di bancalini, davanzali, cornici in conglomerato cementizio armato, realizzati fuori opera, con cemento bianco e inerti di marmo bianco (polvere e graniglia) con superficie lavata o acidata. Altezza mm 110, larghezza mm 400.	37,7158	€ 83,47	29,55	221,3	€ 2.466,54
242 ED.036 (M)	Trattamento preservante e conservativo degli elementi metallici presenti - RINGHIERA BALCONE EX VILLA misure cm 140+35+35, altezza cm 95.	72,9993	€ 293,79	1,00	402,45	€ 293,79
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE FOGNARIE</b> <b>CAPITOLO : TUBAZIONI</b> <b>SOTTOCAPITOLO : TUBAZIONI VARIE</b>					
243 N.03.33.07 (M)	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indica ... iche; sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=110 mm	0,0000	€ 0,00	81,00	24,32	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE FOGNARIE</b> <b>CAPITOLO : TUBAZIONI</b> <b>SOTTOCAPITOLO : TUBAZIONI PER FOGNATURE</b>					
244 H.02.38.c (M)	Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a triplo strato per fognature e scari ... oni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 160 mm	12,0000	€ 3,05	227,00	25,44	€ 692,35
	A R I P O R T A R E					€ 732.179,28

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 732.179,28
245 H.02.38.d (M)	Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a triplo strato per fognature e scari ... oni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 200 mm	11,0600	€ 4,02	122,00	36,36	€ 490,44
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE FOGNARIE</b> <b>CAPITOLO : POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI</b> <b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
246 F.10.14.a (M)	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà esser ... regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm	6,0000	€ 6,16	44,00	102,61	€ 271,04
247 F.10.14.b (M)	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà esser ... regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm	6,0000	€ 8,51	8,00	141,88	€ 68,08
248 F.10.14.d (M)	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà esser ... ntazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm	6,0000	€ 29,47	3,00	491,11	€ 88,41
249 F.10.15.a (M)	Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato del ... correnti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO	6,8500	€ 0,08	950,00	1,21	€ 76,00
250 F.10.16.i (M)	Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle ... r la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x150 cm	6,0000	€ 94,63	1,00	1577,17	€ 94,63
251 50.5.GQ4.01.B (M)	CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cl ... compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 40x40 cm	50,5800	€ 21,30	32,00	42,11	€ 681,60
252 50.5.GQ4.01.C (M)	CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cl ... compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 50x50 cm	49,5200	€ 24,34	7,00	49,16	€ 170,38
253 C02.019.135.b (M)	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zo ... reso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 12 kg circa	34,0000	€ 31,45	12,00	92,49	€ 377,40
254 C02.019.135.f (M)	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zo ... reso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 28 kg circa	18,0000	€ 30,88	4,00	171,58	€ 123,52
255 ED.040 (M)	Fornitura e posa di chiusino con telaio a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato e zincato, con riempimento in conglomerato cementizio lavato. Misure cm 60x60x5-8	9,3288	€ 18,58	3,00	199,2	€ 55,74
256 1C.12.550.0030 .a (M)	Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi e rinterrì, in opera: - capacità 1000 litri	4,0400	€ 28,46	1,00	704,36	€ 28,46
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE FOGNARIE</b> <b>CAPITOLO : TUBAZIONI</b> <b>SOTTOCAPITOLO : TUBAZIONI VARIE</b>					
257 1C.12.100.0030 .c (M)	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, ... er uso stradale, aeroporti, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfilanco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 3,2	34,7200	€ 4,16	127,75	11,98	€ 531,44
	A R I P O R T A R E					€ 735.236,42

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 735.236,42
	<b>SUPERCAPITOLO : ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
258 E.07.06.00 (M)	Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrata, sia verticali che orizzontali, cost ... urezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>PROTEZIONI DRENANTI CON ESTRUSA PE/ADPROTEZIONI DRENANTI CON ESTRUSA PE/AD</b>	24,9500	€ 2,90	130,12	11,62	€ 377,35
259 E.16.15.a (M)	Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che orizzontali, cos ... egno anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. grammatura 185 g/mqgrammatura 185 g/mq	28,0000	€ 1,05	127,75	3,75	€ 134,14
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE ESTERNE</b>					
	<b>CAPITOLO : LASTRICATI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
260 ED.53 (M)	Fornitura e posa di cordonata di contenimento in acciaio con bordo stondato per lastricati esterni costituita da piatto in acciaio di altezza mm 250x8.	31,5996	€ 13,22	341,95	41,83	€ 4.520,58
261 E.03.11.00 (M)	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la for ... apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione <b>FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b>	18,3800	€ 6,80	45,05	36,99	€ 306,34
262 E.08.02.f (M)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie ... il pompaggio. <b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA</b> classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35	19,6700	€ 31,02	16,21	157,71	€ 502,83
263 1U.06.100.0150 .b (M)	Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante ... ne di ridurre l'assorbimento di sporco superficiale ed incrementare la durabilità dell'opera realizzata. Versione: - colorata (rosso, giallo, sabbia)	23,4000	€ 16,75	162,03	71,59	€ 2.714,00
264 E.03.10.00 (M)	Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione <b>FORNITURA E STESA DI COMPATTAZIONE GHIAINE ESCLUSA COMPATTAZIONE</b>	37,0000	€ 11,94	31,95	32,26	€ 381,48
265 ED.041 (M)	Fornitura e posa in opera di ghiaio tondo lavato bianco pezzatura mm 18-25 per bordatura aiuole dello spessore non inferiore a 5 cm compreso trasporto, carico, scarico, stesa.	47,6534	€ 6,68	101,65	14,01	€ 679,02
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI FABBRO E DI FALEGNAME</b>					
	<b>CAPITOLO : OPERE DI FABBRO</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
266 C03.043.030.d (M)	Recinzione in pannelli grigliati in acciaio in tondino verticale del diametro di 12 mm e due coppie ... uali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane:in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere: altezza pannello 1.800 mm	6,0000	€ 16,28	13,70	271,39	€ 223,04
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE ESTERNE</b>					
	<b>CAPITOLO : LASTRICATI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
267 1U.06.100.0110 (M)	Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spe ... nte bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.	33,0400	€ 10,61	178,00	32,11	€ 1.888,58
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE ESTERNE</b>					
	<b>CAPITOLO : OPERE A VERDE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
268 L.02.01.00 (M)	Fornitura e stesa di terreno di medio impasto, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti; per un quantitativo minimo di 20 m³ <b>FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO</b>	8,0000	€ 2,27	72,13	28,34	€ 163,74
	<b>A R I P O R T A R E</b>					€ 747.127,52

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 747.127,52
269 L.02.02.00 (M)	Semina di miscuglio a mano, esclusi preparazione del terreno, livellamento, raccolta di pietre e trovanti vari; compresa solo la rullatura finale SEMINA DI MISCUGLIO	9,0000	€ 0,07	721,21	0,78	€ 50,48
270 L.02.03.00 (M)	FORNITURA E SPARGIMENTO DI CONCIME ORGANICO	7,2000	€ 0,05	721,21	0,65	€ 36,06
271 I.08.02.00 (M)	Piantagione di piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda, fornite e poste in opera. Sono ... razionale posa in tagliola e relativa imbozzimatura; la spuntatura delle radici. PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE NUDA	8,0000	€ 0,29	120,00	3,63	€ 34,80
	<b>SUPERCAPITOLO : PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b> <b>CAPITOLO : PAVIMENTI</b> <b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
272 ED.042 (M)	Fornitura e posa di pavimento galleggiante per esterni costituito da supporti regolabili in polipropilene e da lastre in calcestruzzo pressato mm 400x400x38, colore rosso.	33,0442	€ 46,74	22,00	141,45	€ 1.028,28
	<b>SUPERCAPITOLO : ASCENSORE</b> <b>CAPITOLO :</b> <b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
273 ED.60 (M)	Fornitura e installazione di ascensore di tipo elettrico privo di locale macchine. Misure vano architettonico m 1,60x1,75; n. fermate / accessi: 2; n.1 accesso in cabina; altezza corsa m 4,00; capienza minima 9 persone, portata minima kg 675.	0,0000	€ 0,00	1,00	33522,5	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : ASSISTENZE</b> <b>CAPITOLO : ASSISTENZE ASCENSORE</b> <b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
274 ED.61 (M)	Assistenza muraria impianto ascensore, compreso noli e piani di lavoro	75,9053	€ 1.762,70	1,00	2322,23	€ 1.762,70
	<b>SUPERCAPITOLO : VERNICIATURE E TINTEGGIATURE</b> <b>CAPITOLO : VERNICIATURE IGNIFUGHE</b> <b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
275 1C.09.200.0020 .d (M)	Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente ... , applicata a più mani, su superfici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate: - per profili con resistenza fino a R60 e massività fino a 150 s/v	36,6700	€ 8,54	54,31	23,29	€ 463,81
276 1C.09.020.0010 .a (M)	Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici ... R120; compreso il rinzafo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione: - manuale	46,9300	€ 11,94	31,63	25,44	€ 377,66
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI FABBRO E DI FALEGNAME</b> <b>CAPITOLO : OPERE DI FABBRO</b> <b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
277 1C.22.040.0020 .b (M)	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti ... o, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale	52,7700	€ 5,15	2656,39	9,76	€ 13.680,41
278 1C.22.040.0010 (M)	Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti ... lo scarico, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)	49,6600	€ 4,32	774,10	8,7	€ 3.344,11
279 1C.22.040.0040 .a (M)	Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di ... eposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) - tipo corrente	51,7600	€ 4,85	971,36	9,37	€ 4.711,10
280 E.30.23.b (M)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco f ... 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	3,0000	€ 0,04	1672,76	1,39	€ 66,91
	A R I P O R T A R E					€ 772.683,84

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 772.683,84
	<b>SUPERCAPITOLO : VERNICIATURE E TINTEGGIATURE</b>					
	<b>CAPITOLO : VERNICIATURE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
281 E.30.21.00 (M)	Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.	8,0000	€ 0,05	10081,53	0,67	€ 504,08
282 E.30.22.00 (M)	Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretano da realizzare in opera, dopo avere effettuati ... o sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron. SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.	8,0000	€ 0,08	10081,53	0,99	€ 806,52
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI FABBRO E DI FALEGNAME</b>					
	<b>CAPITOLO : OPERE DI FALEGNAME</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
283 ED.044 (M)	Fornitura e posa di ante apribili per ispezione quadri elettrici inserite all'interno di contropareti, con telaio in acciaio e pannello in MDF rasato e tinteggiato. Due ante misura minima cm 75x220.	21,9030	€ 154,46	2,00	705,19	€ 308,92
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI FABBRO E DI FALEGNAME</b>					
	<b>CAPITOLO : OPERE DI FABBRO</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
284 ED.31 (M)	Fornitura e posa di griglie di ripresa aria in ambienti interni realizzate con telaio in lamiera pressopiegata di spessore mm 4 con tamponamento in lamiera microforata di spessore mm 1,5. Misure: mm 550x3000. Verniciatura a polveri.	22,7686	€ 160,25	1,00	703,82	€ 160,25
	<b>SUPERCAPITOLO : PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : PAVIMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
285 ED.63 (M)	Fornitura e posa di zerbino tecnico da incasso per posa interna, con telaio in estruso di alluminio di spessore mm 4, tappeto di spessore mm 20 in moquette cannulata resistenza al fuoco classe Cfl-s1.	6,1933	€ 37,17	5,15	600,09	€ 191,43
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE FOGNARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
286 40.2.GQ4.01.E (M)	CANALETTE PREFABBRICATE RACCOLTA ACQUE Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calce ... griglia in ghisa o in acciaio zincato, sigillature, raccordo con la tubazione di scarico, tagli, sfridi. Classe C250 griglia in ghisa larghezza 15 cm	7,4200	€ 12,17	4,60	164,07	€ 55,98
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE ESTERNE</b>					
	<b>CAPITOLO : LASTRICATI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
287 ED.045 (M)	Opere di sistemazione dell'accesso carraio da via De Foretti, con asfaltatura dell'aiuola esistente previa realizzazione di massiciata, per un'area di circa 15 mq.	23,6897	€ 293,78	1,00	1240,13	€ 293,78
	<b>SUPERCAPITOLO : ASSISTENZE</b>					
	<b>CAPITOLO : ASSISTENZE IMPIANTI MECCANICI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
288 ED.32 (M)	Assistenza muraria per l'installazione di impianto di CLIMATIZZAZIONE E IDRICO antincendio	67,9867	€ 8.813,50	1,00	12963,57	€ 8.813,50
	<b>SUPERCAPITOLO : ASSISTENZE</b>					
	<b>CAPITOLO : ASSISTENZE IMPIANTI ELETTRICI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
289 ED.33 (M)	Assistenza muraria per l'installazione di impianti ELETTRICI E SPECIALI (rilevazione incendi, videosorveglianza, sicurezza, wi-fi)	71,0255	€ 11.751,34	1,00	16545,24	€ 11.751,34
	<b>SUPERCAPITOLO : ASSISTENZE</b>					
	<b>CAPITOLO : ASSISTENZE IMPIANTI ELETTRICI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
	A R I P O R T A R E					€ 795.569,64

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 795.569,64
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE MURARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : SPALLE E SISTEMAZIONI VARIE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
290 ED.046 (M)	Sistemazione dei profili dei varchi per installazione degli oscuranti esterni (tende a rullo e guide) e la mitigazione dei ponti termici. Misura per ml del varco.	29,6612	€ 117,51	9,00	396,17	€ 1.057,59
	<b>SUPERCAPITOLO : SISTEMI OSCURANTI</b>					
	<b>CAPITOLO : OSCURANTI ESTERNI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
291 ED.62 (M)	Fornitura e posa di tende a caduta con avvolgimento del telo su rullo, comando motorizzato, con guide laterali incassate a muro. Tessuto filtrante in poliestere spalmato PVC. TENDE A RULLO ESTERNE, cm 100x270.	8,8409	€ 160,25	9,00	1812,59	€ 1.442,25
	<b>SUPERCAPITOLO : SISTEMI OSCURANTI</b>					
	<b>CAPITOLO : OSCURANTI INTERNI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
292 ED.64 (M)	Fornitura e posa di tende a caduta con avvolgimento del telo su rullo, comando motorizzato. Tessuto filtrante in poliestere ignifugo. TENDE A RULLO INTERNE, cm 150x200.	8,3506	€ 32,06	34,00	383,87	€ 1.090,04
293 ED.65 (M)	Fornitura e posa di tende a caduta con avvolgimento del telo su rullo, comando motorizzato. Tessuto filtrante in poliestere ignifugo. TENDE A RULLO INTERNE, cm 300x300.	8,9503	€ 60,10	3,00	671,48	€ 180,30
294 ED.66 (M)	Fornitura e posa di tende a caduta con avvolgimento del telo su rullo, comando motorizzato. Tessuto filtrante in poliestere ignifugo. TENDE A RULLO INTERNE, cm 200x220.	10,1706	€ 50,08	3,00	492,42	€ 150,24
295 ED.67 (M)	Fornitura e posa di tende a caduta con avvolgimento del telo su rullo, comando motorizzato. Tessuto filtrante in poliestere ignifugo. TENDE A RULLO INTERNE, cm 100x270.	8,6888	€ 30,04	8,00	345,77	€ 240,32
	<b>SUPERCAPITOLO : PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : PAVIMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
296 IC.17.550.0010 .e (M)	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, ... la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Trachite gialla	25,7400	€ 22,90	16,40	88,98	€ 375,56
297 IC.17.550.0010 .s (M)	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, ... le e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Trachite gialla - per ogni cm in più o in meno oltre i 26 cm.	28,0000	€ 0,44	235,60	1,57	€ 103,66
	<b>SUPERCAPITOLO : ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	<b>CAPITOLO : ISOLAMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
298 IC.10.450.0030 .a (M)	Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a ... feltro bitumato, in rotoli. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Per spessori: - spessore 4 mm	27,7200	€ 1,58	913,67	5,7	€ 1.443,60
	<b>SUPERCAPITOLO : PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : PAVIMENTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
299 IC.18.600.0010 .a (M)	Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 60 x 9 mm, incollato o inchiodato	38,1900	€ 1,86	215,60	4,87	€ 401,02
	A R I P O R T A R E					€ 802.054,22



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 802.054,22
300 ED.13 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI RESTAURO</b></p> <p><b>CAPITOLO : RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Fissativo di fondo a base di acqua di calce. Trattamento del fondo per assicurare un'omogenea capacità di assorbimento e consolidare eventuali porzioni sfarinanti e/o molto assorbenti, mediante l'impiego di liquido a base di acqua di calce</p>	75,1278	€ 5,58	66,12	7,43	€ 368,95
301 ED.049 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI RESTAURO</b></p> <p><b>CAPITOLO : RESTAURO DI LATERIZI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Trattamento conservativo della pavimentazione in calcestruzzo del portale di ingresso. Misure: m 4,50x1.</p>	64,8975	€ 240,37	1,00	370,39	€ 240,37
302 ED.047 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI FABBRO E DI FALEGNAME</b></p> <p><b>CAPITOLO : OPERE DI FABBRO</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Fornitura e posa di manufatto di contenimento dei contatori ENEL, collocato in area esterna, di misura netta interna cm 275x160, profondità cm 40, dotato di sportelli frontali apribili a tutta larghezza. Acciaio zincato verniciato a polveri.</p>	6,3531	€ 74,33	1,00	1170,02	€ 74,33
303 F.04.08.a (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : OPERE ESTERNE</b></p> <p><b>CAPITOLO : LASTRICATI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo geotessil ... ntabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni. STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq</p>	9,3000	€ 0,44	387,75	4,74	€ 170,61
304 ED.050 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : PAVIMENTI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Fornitura e posa di pannelli OSB di spessore mm 9 come piano di calpestio in appoggio su piano strutturale esistente in grigliato di acciaio. Pannelli cm 250x125, spessore mm 9.</p>	48,1450	€ 7,06	65,28	14,66	€ 460,88
305 E.14.03.00 (M)	<p>Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento ... ità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DIPAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO</p>	23,0000	€ 11,76	25,00	51,12	€ 294,00
306 E.02.04.a (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : SCAVI E RINTERRI</b></p> <p><b>CAPITOLO : SCAVI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO : SCAVI PER FONDAZIONI</b></p> <p>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici...carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m</p>	28,0000	€ 3,82	12,44	13,63	€ 47,52
307 E.06.05.00 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : TRASPORTI E CONFERIMENTI</b></p> <p><b>CAPITOLO : TRASPORTI</b></p> <p><b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE</p>	0,0000	€ 0,00	671,81	0,26	€ 0,00
	A R I P O R T A R E					€ 803.710,88

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 803.710,88
	<b>SUPERCAPITOLO : TRASPORTI E CONFERIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : CONFERIMENTI IN DISCARICA</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
308 E.06.07.f (M)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano in T Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)	0,0000	€ 0,00	17,42	10,49	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : FONDAZIONI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA NORD</b>					
309 E.08.01.b (M)	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato e i eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15	28,0000	€ 35,07	2,43	125,25	€ 85,22
310 E.05.010.f (M)	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore...sulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In breccia per struttura in muratura di laterizio	78,0000	€ 160,92	0,72	206,31	€ 115,86
311 E.08.03.00 (M)	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.	0,0000	€ 0,00	5,87	19,92	€ 0,00
312 E.08.04.00 (M)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tag... opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.	8,0000	€ 0,17	410,20	2,18	€ 69,73
313 E.08.006.a (M)	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi s...no a m 4,00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane	21,4500	€ 5,74	14,82	26,76	€ 85,07
314 E.08.10.00 (M)	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO SOTTOMURAZIONI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO SOTTOMURAZIONI	8,1900	€ 27,34	5,87	333,81	€ 160,49
315 P.8.1.111 (M)	PERFORAZIONI A SECCO DI MURATURE DI MATTONI E/O PIETRAMME - LUNGHEZZA FINO A m. 1,30 - ESECUZIONE CON...isurazione: sviluppo lineare della perforazione, lavaggio e pulizia del foro per le successive operazioni (delibera n° 170 del 28/07/2022 aumento 20%)	44,2800	€ 18,25	6,00	41,21	€ 109,50
316 E.04.09.a (M)	FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di...spansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm	32,7800	€ 11,49	24,00	35,05	€ 275,76
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : OPERE IN ELEVAZIONE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA NORD</b>					
317 E.12.05.a (M)	Blocchi semipieni di laterizio comune a faccia liscia, con densità apparente (esclusi i fori) 800 kg...arallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2 MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 25 cm	28,7700	€ 103,45	27,15	359,58	€ 2.808,67
318 E.40.059.a (M)	Esecuzione di rinforzo di murature esistenti in pietrame, laterizio o c.a. per mezzo di perforazioni... e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 16 mm comprese	42,6800	€ 52,48	50,00	122,97	€ 2.624,00
319 E.30.17.00 (M)	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE	12,2700	€ 0,07	818,24	0,53	€ 57,28
	A R I P O R T A R E					€ 810.102,46

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 810.102,46
320 E.08.006.d (M)	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi s...preso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane	12,6800	€ 6,33	43,27	49,93	€ 273,90
321 P 1. 1. 8.1 (M)	Demolizione di muratura in breccia per apertura di canne fumarie e simili, compresa la profilatura d...enza criterio di recupero dei materiali rimossi a discrezione della D.L. ( aggiornamento prezzario + 20% Con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022)	78,0700	€ 158,27	0,58	202,73	€ 91,80
322 E.08.02.i (M)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie...GLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto e/c=0,5	12,3700	€ 20,97	5,41	169,53	€ 113,45
323 E.08.04.00 (M)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tag... opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.	8,0000	€ 0,17	811,35	2,18	€ 137,93
324 E.08.03.00 (M)	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.	0,0000	€ 0,00	5,40	19,92	€ 0,00
325 NP.011S (M)	Retifica eseguita a mano con martello demolitore della porzione o piccoli tratti della struttura dei...il conferimento con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola di arte.	88,4800	€ 31,00	26,90	35,04	€ 833,90
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : SOLAI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA NORD I SOLAIO</b>					
326 20.7.HI1.02.B (M)	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in...iato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: Abete e pino massello	9,7800	€ 128,03	19,95	1309,13	€ 2.554,20
327 23.7.SI1.01.A (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, comprese battentatura e piallatura: Legno di abete	14,1800	€ 5,09	181,10	35,9	€ 921,80
328 VE23_02CS.P R.Q3.B04.003. 08 (M)	Esecuzione di rinforzo di solai in travature di legno consistente nell'inserimento di connettori in... mm. 12. (applicata riduzione del 10% su prezzo Venezia centro storico prezzario 2023 per adeguamento prezzo a esecuzione lavorazione in terraferma).	38,4200	€ 14,71	431,19	38,3	€ 6.342,80
329 P 1. 1. 9.1 (M)	Demolizione di muratura per apertura di fori fino, ad un massimo di 0.06 mq, compreso la pulitura e ...urature portanti in laterizio e maltaper intonaci senza tagli preventivi ( aggiornamento prezzario + 20% Con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022)	78,2100	€ 23,93	176,00	30,6	€ 4.211,68
330 E.30.001.b (M)	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pil...amenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JR in profilati semplici di acciaio S 275 JR	7,5100	€ 0,39	748,24	5,2	€ 291,81
331 23.2.EH2.01.D (M)	SOLAIO MISTO ACCIAIO-CLS CON LAMIERA ZINCATA TIPO A 55/P 600 Esecuzione di solaio in struttura mista...one e livellazione del getto, con la sola esclusione del ferro aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti e delle travi portanti compensate a parte.	8,3100	€ 8,85	26,24	106,54	€ 232,22
332 E.08.05.00 (M)	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dime... del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	6,9800	€ 0,15	920,30	2,15	€ 138,05
333 P 8. 1.111 (M)	PERFORAZIONI A SECCO DI MURATURE DI MATTONI E/O PIETRE - LUNGHEZZA FINO A m. 1,30 - ESECUZIONE CON...isurazione: sviluppo lineare della perforazione, lavaggio e pulizia del foro per le successive operazioni (delibera n° 170 del 28/07/2022 aumento 20%)	44,2800	€ 18,25	63,08	41,21	€ 1.151,21
	A R I P O R T A R E					€ 827.397,21

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 827.397,21
334 NP.001.S (M)	Fornitura e posa in opera di barra Ø16mm di acciaio da armatura B450C per connessione di travi in le...esa la formazione del foro e sua pulizia, forniti già piegati come da disegno esecutivo e da posare secondo il passo illustrato nei disegni esecutivi.	18,9700	€ 1,73	252,30	9,1	€ 436,48
335 P 1. 1. 9.1 (M)	Demolizione di muratura per apertura di fori fino, ad un massimo di 0.06 mq, compreso la pulitura e ...urature portanti in laterizio e maltaper intonaci senza tagli preventivi ( aggiornamento prezzario + 20% Con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022)	78,2100	€ 23,93	26,00	30,6	€ 622,18
336 P 1. 4. 12 (M)	Integrazioni murarie per chiusura di fori, brecce e piccole lacune, mediante rincoccatura con framm... ripristinare la complanarità muraria e dare la superficie pronta per l'eventuale successiva intonacatura (delibera n° 170 del 28/07/2022 aumento 20%)	57,7900	€ 44,12	24,54	76,34	€ 1.082,70
337 E.08.02.i (M)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie...GLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto e/c=0,5	12,3700	€ 20,97	9,06	169,53	€ 189,99
338 E.08.03.00 (M)	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.	0,0000	€ 0,00	9,06	19,92	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : SOLAI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA NORD SOTTOTETTO</b>					
339 E.30.01.b (M)	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, H...amenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JRin profilati semplici di acciaio S 275 JR	10,2800	€ 0,53	1504,22	5,2	€ 797,24
340 E.30.10.00 (M)	Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forn...clusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI	11,0200	€ 0,66	164,01	6,03	€ 108,25
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : OPERE IN ELEVAZIONE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : CRESTE MURARIE</b>					
341 E.12.05.a (M)	Blocchi semipieni di laterizio comune a faccia liscia, con densità apparente (esclusi i fori) 800 kg ... arallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2 MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 25 cm	28,7700	€ 103,45	11,63	359,58	€ 1.203,12
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : SOLAI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA NORD SOTTOTETTO</b>					
342 E.40.062.00 (M)	FORMAZIONE DI CORDOLO IN C.A. SU MURATURE ESISTENTI IN PIETRAMME O LATERIZIO.Formazione di cordolo in... di risulta con relativa indennità, le stuccature., compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.	24,2900	€ 30,56	20,65	125,82	€ 631,06
343 E.30.17.00 (M)	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE	12,2700	€ 0,07	128,49	0,53	€ 8,99
344 E.04.09.a (M)	FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di...spansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm	32,7800	€ 11,49	40,17	35,05	€ 461,55
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : COPERTURE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA NORD</b>					
345 E.20.02.a (M)	Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditu...razione verrà effettuata lungo le falde della copertura.FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO carico di neve e vento fino 2.5 kn/mq	8,3100	€ 117,75	21,86	1416,93	€ 2.574,02
	A R I P O R T A R E					€ 835.512,79

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 835.512,79
346 NP.003.S (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato collaborante estradossale, posato sul nuovo tavolato precedent... rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	14,8800	€ 5,21	229,20	35	€ 1.194,13
347 23.7.SI1.01.A (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, comprese battentatura e piallatura: Legno di abete	14,1800	€ 5,09	229,20	35,9	€ 1.166,63
348 NP.005.S (M)	Fornitura e posa di viti per piastra in acciaio da posizionare sul colmo lunghezza 27 cm in acciaio inossidabile, testa svasata tipo Wurth. Ogni onere per dar il lavoro finito a regola d'arte	27,5400	€ 0,90	58,18	3,28	€ 52,36
349 E.30.17.00 (M)	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE	12,2700	€ 0,07	2883,93	0,53	€ 201,88
350 Q.22.41.00 (M)	Trattamento antiparassitario e fungicida, colorante e solo protettivo, di travature, assiti, pareti...ttivo dato a due mani in misura non inferiore a 200 g/m <sup>2</sup> , comprese le opere provvisorie, di presidio ecc. TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGHICIDA	11,4800	€ 1,33	385,62	11,62	€ 512,87
351 E.04.09.a (M)	FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di...spansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm	32,7800	€ 11,49	17,60	35,05	€ 202,22
352 E.30.001.b (M)	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pil...amenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JR in profilati semplici di acciaio S 275 JR	7,5100	€ 0,39	3491,52	5,2	€ 1.361,69
	<b>SUPERCAPITOLO : SCAVI E RINTERRI</b>					
	<b>CAPITOLO : SCAVI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : SCAVI PER FONDAZIONI</b>					
353 E.02.04.a (M)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici...carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m	28,0000	€ 3,82	33,12	13,63	€ 126,52
	<b>SUPERCAPITOLO : TRASPORTI E CONFERIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : TRASPORTI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
354 E.06.05.00 (M)	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,0000	€ 0,00	1788,35	0,26	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : TRASPORTI E CONFERIMENTI</b>					
	<b>CAPITOLO : CONFERIMENTI IN DISCARICA</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
355 E.06.07.f (M)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientra...T Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)	0,0000	€ 0,00	46,37	10,49	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : FONDAZIONI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA SUD</b>					
356 E.08.01.b (M)	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato...i eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15	28,0000	€ 35,07	8,52	125,25	€ 298,80
357 E.05.010.f (M)	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore...sulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In breccia per struttura in muratura di laterizio	78,0000	€ 160,92	0,78	206,31	€ 125,52
	A R I P O R T A R E					€ 840.755,41

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 840.755,41
358 E.08.10.00 (M)	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO SOTTOMURAZIONICONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO SOTTOMURAZIONI	8,1900	€ 27,34	17,79	333,81	€ 486,38
359 E.08.03.00 (M)	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.	0,0000	€ 0,00	26,31	19,92	€ 0,00
360 E.08.006.a (M)	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi s...no a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane	21,4500	€ 5,74	28,84	26,76	€ 165,54
361 E.08.04.00 (M)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tag... opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.	8,0000	€ 0,17	1416,32	2,18	€ 240,77
362 P.8.1.111 (M)	PERFORAZIONI A SECCO DI MURATURE DI MATTONI E/O PIETRE - LUNGHEZZA FINO A m. 1,30 - ESECUZIONE CON...isurazione: sviluppo lineare della perforazione, lavaggio e pulizia del foro per le successive operazioni (delibera n° 170 del 28/07/2022 aumento 20%)	44,2800	€ 18,25	10,50	41,21	€ 191,63
363 E.04.09.a (M)	FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di...spansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm	32,7800	€ 11,49	42,00	35,05	€ 482,58
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : OPERE IN ELEVAZIONE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA SUD</b>					
364 E.12.03.00 (M)	Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di spessore cm 25	18,5100	€ 119,04	4,10	643,11	€ 488,06
365 E.08.006.d (M)	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi s...preso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane	12,6800	€ 6,33	178,93	49,93	€ 1.132,63
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : FONDAZIONI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA SUD</b>					
366 E.08.04.00 (M)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tag... opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.	8,0000	€ 0,17	3900,00	2,18	€ 663,00
367 E.08.006.g (M)	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi s...preso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane	15,3700	€ 2,95	4,00	19,2	€ 11,80
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : OPERE IN ELEVAZIONE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA SUD</b>					
368 Z.02.11.b (M)	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il m... legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco.CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 1,01 a 2	15,3700	€ 10,40	3,17	67,66	€ 32,97
369 E.08.02.i (M)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie...GLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto e/c=0,5	12,3700	€ 20,97	12,85	169,53	€ 269,46
	A R I P O R T A R E					€ 844.920,23



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 844.920,23
370 E.08.03.00 (M)	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.	0,0000	€ 0,00	26,21	19,92	€ 0,00
371 E.12.05.a (M)	Blocchi semipieni di laterizio comune a faccia liscia, con densità apparente (esclusi i fori) 800 kg...arallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2 MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 25 cm	28,7700	€ 103,45	41,46	359,58	€ 4.289,04
372 E.40.059.a (M)	Esecuzione di rinforzo di murature esistenti in pietrame, laterizio o c.a. per mezzo di perforazioni... e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 16 mm comprese	42,6800	€ 52,48	50,00	122,97	€ 2.624,00
373 E.05.010.f (M)	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore...sulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In breccia per struttura in muratura di laterizio	78,0000	€ 160,92	3,09	206,31	€ 497,24
374 E.12.003.00 (M)	MURATURA A DUE TESTE Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di spessore cm 25	18,2900	€ 117,62	8,88	643,11	€ 1.044,47
375 P 1. 1. 8.1 (M)	Demolizione di muratura in breccia per apertura di canne fumarie e simili, compresa la profilatura d...enza criterio di recupero dei materiali rimossi a discrezione della D.L. ( aggiornamento prezzario + 20% Con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022)	78,0700	€ 158,27	1,11	202,73	€ 175,68
376 E.08.006.d (M)	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi s...preso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane	12,6800	€ 6,33	69,36	49,93	€ 439,05
377 E.08.02.i (M)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie...GLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto e/c=0,5	12,3700	€ 20,97	13,08	169,53	€ 274,29
378 E.08.04.00 (M)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tag... opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.	8,0000	€ 0,17	1960,20	2,18	€ 333,23
379 E.08.03.00 (M)	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.	0,0000	€ 0,00	13,06	19,92	€ 0,00
380 NP.011S (M)	Retifica eseguita a mano con martello demolitore della porzione o piccoli tratti della struttura dei...il conferimento con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro fonito a regola di arte.	88,4800	€ 31,00	49,09	35,04	€ 1.521,79
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : SOLAI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA SUD I SOLAIO</b>					
381 23.7.HI1.02A (M)	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in...iato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: Abete e pino massello	7,1200	€ 95,73	7,06	1344,59	€ 675,85
382 20.7.HI1.02.B (M)	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in...iato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: Abete e pino massello	9,7800	€ 128,03	23,60	1309,13	€ 3.021,51
383 23.7.SI1.01.A (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, comprese battentatura e piattatura: Legno di abete	14,1800	€ 5,09	273,21	35,9	€ 1.390,64
384 VE23_02CS.P R.Q3.B04.003. 03 (M)	Esecuzione di rinforzo di solai in travature di legno consistente nell'inserimento di connettori in...di mm. 12 (applicata riduzione del 10% su prezzo Venezia centro storico prezzario 2023 per adeguamento prezzo a esecuzione lavorazione in terraferma)	37,2400	€ 7,13	44,00	19,15	€ 313,72
	A R I P O R T A R E					€ 861.520,74

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 861.520,74
385 VE23_02CS.P R.Q3.B04.003. 08 (M)	Esecuzione di rinforzo di solai in travature di legno consistente nell'inserimento di connettori in... mm. 12. (applicata riduzione del 10% su prezzo Venezia centro storico prezzario 2023 per adeguamento prezzo a esecuzione lavorazione in terraferma).	38,4200	€ 14,71	599,10	38,3	€ 8.812,76
386 E.08.05.00 (M)	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dime... del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	6,9800	€ 0,15	1076,45	2,15	€ 161,47
387 P 1. 1. 9.1 (M)	Demolizione di muratura per apertura di fori fino, ad un massimo di 0.06 mq, compreso la pulitura e ...urature portanti in laterizio e maltaper intonaci senza tagli preventivi ( aggiornamento prezzario + 20% Con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022)	78,2100	€ 23,93	248,00	30,6	€ 5.934,64
388 P 8. 1.111 (M)	PERFORAZIONI A SECCO DI MURATURE DI MATTONI E/O PIETRAMME - LUNGHEZZA FINO A m. 1,30 - ESECUZIONE CON...isurazione: sviluppo lineare della perforazione, lavaggio e pulizia del foro per le successive operazioni (delibera n° 170 del 28/07/2022 aumento 20%)	44,2800	€ 18,25	150,58	41,21	€ 2.748,09
389 NP.001.S (M)	Fornitura e posa in opera di barra Ø16mm di acciaio da armatura B450C per connessione di travi in le...esa la formazione del foro e sua pulizia, forniti già piegati come da disegno esecutivo e da posare secondo il passo illustrato nei disegni esecutivi.	18,9700	€ 1,73	588,28	9,1	€ 1.017,72
390 E.08.04.00 (M)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tag... opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.	8,0000	€ 0,17	188,50	2,18	€ 32,05
391 E.08.02.i (M)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie...GLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto e/c=0,5	12,3700	€ 20,97	17,44	169,53	€ 365,72
392 E.08.03.00 (M)	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.	0,0000	€ 0,00	17,44	19,92	€ 0,00
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : SOLAI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA SUD SOTTOTETTO</b>					
393 E.30.01.b (M)	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, H...amenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JRin profilati semplici di acciaio S 275 JR	10,2800	€ 0,53	2245,95	5,2	€ 1.190,35
394 E.30.10.00 (M)	Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forn...clusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI	11,0200	€ 0,66	255,55	6,03	€ 168,66
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : OPERE IN ELEVAZIONE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : CRESTE MURARIE</b>					
395 E.12.05.a (M)	Blocchi semipieni di laterizio comune a faccia liscia, con densità apparente (esclusi i fori) 800 kg ... arallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2 MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 25 cm	28,7700	€ 103,45	7,13	359,58	€ 737,60
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : SOLAI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA SUD SOTTOTETTO</b>					
396 E.40.062.00 (M)	FORMAZIONE DI CORDOLO IN C.A. SU MURATURE ESISTENTI IN PIETRAMME O LATERIZIO.Formazione di cordolo in... di risulta con relativa indennità, le stuccature., compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.	24,2900	€ 30,56	25,46	125,82	€ 778,06
397 E.30.17.00 (M)	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE	12,2700	€ 0,07	2390,13	0,53	€ 167,31
	A R I P O R T A R E					€ 883.635,17

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 883.635,17
398 E.04.09.a (M)	FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di...spansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm  SUPERCAPITOLO : <b>OPERE STRUTTURALI</b> CAPITOLO : <b>COPERTURE</b> SOTTOCAPITOLO : <b>ALA SUD</b>	32,7800	€ 11,49	60,59	35,05	€ 696,18
399 E.20.02.a (M)	Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditu...razione verrà effettuata lungo le falde della copertura.FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO carico di neve e vento fino 2.5 kn/mq	8,3100	€ 117,75	28,54	1416,93	€ 3.360,59
400 23.7.SI1.01.A (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, comprese battentatura e piallatura: Legno di abete	14,1800	€ 5,09	329,29	35,9	€ 1.676,09
401 NP.003.S (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato collaborante estradossale, posato sul nuovo tavolato precedent... rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	14,8800	€ 5,21	329,29	35	€ 1.715,60
402 NP.005.S (M)	Fornitura e posa di viti per piastra in acciaio da posizionare sul colmo lunghezza 27 cm in acciaio inossidabile, testa svasata tipo Wurth. Ogni onere per dar il lavoro finito a regola d'arte	27,5400	€ 0,90	73,59	3,28	€ 66,23
403 E.30.17.00 (M)	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE	12,2700	€ 0,07	4088,75	0,53	€ 286,21
404 Q.22.41.00 (M)	Trattamento antiparassitario e fungicida, colorante e solo protettivo, di travature, assiti, paret...ttivo dato a due mani in misura non inferiore a 200 g/m², comprese le opere provvisionali, di presidio ecc. TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGHICIDA	11,4800	€ 1,33	255,33	11,62	€ 339,59
405 E.04.09.a (M)	FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di...spansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm	32,7800	€ 11,49	53,60	35,05	€ 615,86
406 E.30.001.b (M)	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pil...amenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JRin profilati semplici di acciaio S 275 JR  SUPERCAPITOLO : <b>SCAVI E RINTERRI</b> CAPITOLO : <b>SCAVI</b> SOTTOCAPITOLO : <b>SCAVI PER FONDAZIONI</b>	7,5100	€ 0,39	6737,55	5,2	€ 2.627,64
407 E.02.04.a (M)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici...carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m  SUPERCAPITOLO : <b>TRASPORTI E CONFERIMENTI</b> CAPITOLO : <b>TRASPORTI</b> SOTTOCAPITOLO :	28,0000	€ 3,82	43,87	13,63	€ 167,58
408 E.06.05.00 (M)	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE  SUPERCAPITOLO : <b>TRASPORTI E CONFERIMENTI</b> CAPITOLO : <b>CONFERIMENTI IN DISCARICA</b> SOTTOCAPITOLO :	0,0000	€ 0,00	2260,98	0,26	€ 0,00
409 E.06.07.f (M)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rient...T Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)	0,0000	€ 0,00	61,42	10,49	€ 0,00
	A R I P O R T A R E					€ 895.186,74

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 895.186,74
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : FONDAZIONI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA CENTRALE</b>					
410 E.08.01.b (M)	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezio...i eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15	28,0000	€ 35,07	8,52	125,25	€ 298,80
411 E.05.010.f (M)	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore...sulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In breccia per struttura in muratura di laterizio	78,0000	€ 160,92	3,23	206,31	€ 519,77
412 E.08.10.00 (M)	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO SOTTOMURAZIONICONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO SOTTOMURAZIONI	8,1900	€ 27,34	21,17	333,81	€ 578,79
413 E.08.03.00 (M)	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.	0,0000	€ 0,00	20,35	19,92	€ 0,00
414 E.08.006.a (M)	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi s...no a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane	21,4500	€ 5,74	54,32	26,76	€ 311,80
415 E.08.04.00 (M)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tag... opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.	8,0000	€ 0,17	1423,80	2,18	€ 242,05
416 P.8.1.111 (M)	PERFORAZIONI A SECCO DI MURATURE DI MATTONI E/O PIETRAMME - LUNGHEZZA FINO A m. 1,30 - ESECUZIONE CON...isurazione: sviluppo lineare della perforazione, lavaggio e pulizia del foro per le successive operazioni (delibera n° 170 del 28/07/2022 aumento 20%)	44,2800	€ 18,25	13,50	41,21	€ 246,38
417 E.04.09.a (M)	FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di...spansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm	32,7800	€ 11,49	54,00	35,05	€ 620,46
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : OPERE IN ELEVAZIONE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA CENTRALE</b>					
418 E.40.062.00 (M)	FORMAZIONE DI CORDOLO IN C.A. SU MURATURE ESISTENTI IN PIETRAMME O LATERIZIO. Formazione di cordolo in... di risulta con relativa indennità, le stuccature., compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.	24,2900	€ 30,56	130,25	125,82	€ 3.980,44
419 E.12.003.00 (M)	MURATURA A DUE TESTE Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di spessore cm 25	18,2900	€ 117,62	23,52	643,11	€ 2.766,42
420 E.12.05.a (M)	Blocchi semipieni di laterizio comune a faccia liscia, con densità apparente (esclusi i fori) 800 kg...arallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2 MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 25 cm	28,7700	€ 103,45	74,07	359,58	€ 7.662,54
421 E.12.10.00 (M)	Tavolato interno in mattoni pieni tipo UNI, in opera con malta bastarda, di spessore cm 12	27,5200	€ 29,05	91,62	105,56	€ 2.661,56
422 NP.004.S (M)	Esecuzione di rinforzo di murature esistenti in laterizio per mezzo di perforazioni diam 10 mm di l...io di classe B450C previa iniezione di resina, compreso materiali d'uso e di consumo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola di arte	49,3700	€ 13,33	91,62	27	€ 1.221,29
	A R I P O R T A R E					€ 916.297,04

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 916.297,04
423 E.40.059.a (M)	Esecuzione di rinforzo di murature esistenti in pietrame, laterizio o c.a. per mezzo di perforazioni... e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 16 mm comprese	42,6800	€ 52,48	50,00	122,97	€ 2.624,00
424 E.05.010.f (M)	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore...sulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In breccia per struttura in muratura di laterizio	78,0000	€ 160,92	22,88	206,31	€ 3.681,85
425 E.12.003.00 (M)	MURATURA A DUE TESTE Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di spessore cm 25	18,2900	€ 117,62	22,88	643,11	€ 2.691,15
426 P 1. 1. 8.1 (M)	Demolizione di muratura in breccia per apertura di canne fumarie e simili, compresa la profilatura d...enza criterio di recupero dei materiali rimossi a discrezione della D.L. ( aggiornamento prezzario + 20% Con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022)	78,0700	€ 158,27	3,39	202,73	€ 536,54
427 E.08.006.d (M)	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi s...preso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane	12,6800	€ 6,33	122,29	49,93	€ 774,10
428 E.08.02.i (M)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie...GLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto e/c=0,5	12,3700	€ 20,97	15,29	169,53	€ 320,63
429 E.08.04.00 (M)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tag... opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.	8,0000	€ 0,17	2293,05	2,18	€ 389,82
430 E.08.03.00 (M)	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.	0,0000	€ 0,00	5,40	19,92	€ 0,00
431 NP.011S (M)	Retifica eseguita a mano con martello demolitore della porzione o piccoli tratti della struttura dei...il conferimento con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola di arte.	88,4800	€ 31,00	110,94	35,04	€ 3.439,14
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : SOLAI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA CENTRALE I SOLAIO</b>					
432 20.7.HI1.02.B (M)	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in...iato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: Abete e pino massello	9,7800	€ 128,03	23,71	1309,13	€ 3.035,59
433 23.7.HI1.02A (M)	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in...iato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: Abete e pino massello	7,1200	€ 95,73	15,11	1344,59	€ 1.446,48
434 23.7.SI1.01.A (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, comprese battentatura e piallatura: Legno di abete	14,1800	€ 5,09	388,07	35,9	€ 1.975,28
435 VE23_02CS.P R.Q3.B04.003. 03 (M)	Esecuzione di rinforzo di solai in travature di legno consistente nell'inserimento di connettori in...di mm. 12 (applicata riduzione del 10% su prezzo Venezia centro storico prezzario 2023 per adeguamento prezzo a esecuzione lavorazione in terraferma)	37,2400	€ 7,13	230,89	19,15	€ 1.646,25
436 VE23_02CS.P R.Q3.B04.003. 08 (M)	Esecuzione di rinforzo di solai in travature di legno consistente nell'inserimento di connettori in... mm. 12. (applicata riduzione del 10% su prezzo Venezia centro storico prezzario 2023 per adeguamento prezzo a esecuzione lavorazione in terraferma).	38,4200	€ 14,71	608,57	38,3	€ 8.952,06
437 P 1. 1. 9.1 (M)	Demolizione di muratura per apertura di fori fino, ad un massimo di 0.06 mq, compreso la pulitura e ...urature portanti in laterizio e maltaper intonaci senza tagli preventivi ( aggiornamento prezzario + 20% Con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022)	78,2100	€ 23,93	380,00	30,6	€ 9.093,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>					€ 956.903,33



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 956.903,33
438 E.30.001.b (M)	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pil...amenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JR in profilati semplici di acciaio S 275 JR	7,5100	€ 0,39	7329,12	5,2	€ 2.858,36
439 NP.002.S (M)	Fornitura e posa in opera di pioli connettori tipo Nelson@tipoKB Ø16 mm, per realizzazione di strutture composte acciaio-clc compreso l'uso di speciali chiodatrici, il tutto eseguito secondo le indicazioni delle tavole progettuali e della D.L.	28,9500	€ 5,21	379,67	18	€ 1.978,08
440 23.2.EH2.01.D (M)	SOLAIO MISTO ACCIAIO-CLS CON LAMIERA ZINCATA TIPO A 55/P 600 Esecuzione di solaio in struttura mista...one e livellazione del getto, con la sola esclusione del ferro aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti e delle travi portanti compensate a parte.	8,3100	€ 8,85	83,20	106,54	€ 736,32
441 E.08.05.00 (M)	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dime... del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	6,9800	€ 0,15	1856,80	2,15	€ 278,52
442 P 1. 1. 8.1 (M)	Demolizione di muratura in breccia per apertura di canne fumarie e simili, compresa la profilatura d...enza criterio di recupero dei materiali rimossi a discrezione della D.L. ( aggiornamento prezziario + 20% Con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022)	78,0700	€ 158,27	5,60	202,73	€ 886,31
443 E.08.02.i (M)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie...GLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto e/c=0,5	12,3700	€ 20,97	20,54	169,53	€ 430,72
444 E.08.006.e (M)	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi s...preso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane	13,0500	€ 6,58	7,50	50,45	€ 49,35
445 E.08.04.00 (M)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tag... opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.	8,0000	€ 0,17	172,24	2,18	€ 29,28
446 P 8. 1.111 (M)	PERFORAZIONI A SECCO DI MURATURE DI MATTONI E/O PIETRAMME - LUNGHEZZA FINO A m. 1,30 - ESECUZIONE CON...isurazione: sviluppo lineare della perforazione, lavaggio e pulizia del foro per le successive operazioni (delibera n° 170 del 28/07/2022 aumento 20%)	44,2800	€ 18,25	124,54	41,21	€ 2.272,86
447 NP.001.S (M)	Fornitura e posa in opera di barra Ø16mm di acciaio da armatura B450C per connessione di travi in le...esa la formazione del foro e sua pulizia, forniti già piegati come da disegno esecutivo e da posare secondo il passo illustrato nei disegni esecutivi.	18,9700	€ 1,73	498,10	9,1	€ 861,71
448 P 1. 1. 9.1 (M)	Demolizione di muratura per apertura di fori fino, ad un massimo di 0.06 mq, compreso la pulitura e ...urature portanti in laterizio e maltaper intonaci senza tagli preventivi ( aggiornamento prezziario + 20% Con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022)	78,2100	€ 23,93	49,00	30,6	€ 1.172,57
449 E.12.03.00 (M)	Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di spessore cm 25	18,5100	€ 119,04	0,74	643,11	€ 88,09
450 E.30.17.00 (M)	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE	12,2700	€ 0,07	6397,00	0,53	€ 447,79
451 E.30.17.00 (M)	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE	12,2700	€ 0,07	818,24	0,53	€ 57,28
452 E.08.03.00 (M)	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.	0,0000	€ 0,00	20,54	19,92	€ 0,00
	A R I P O R T A R E					€ 969.050,57



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 969.050,57
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : SOLAI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA CENTRALE SOTTOTETTO</b>					
453 E.30.001.b (M)	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pil...amenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JRin profilati semplici di acciaio S 275 JR	7,5100	€ 0,39	4070,77	5,2	€ 1.587,60
454 E.30.008.b (M)	GRIGLIATO DI TIPO ELETTRFORGIATO Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle ...accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. acciaio zincato a caldo	9,3200	€ 0,46	3956,00	4,94	€ 1.819,76
455 P 1. 1. 9.1 (M)	Demolizione di muratura per apertura di fori fino, ad un massimo di 0.06 mq, compreso la pulitura e ...urature portanti in laterizio e maltaper intonaci senza tagli preventivi ( aggiornamento prezzario + 20% Con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022)	78,2100	€ 23,93	70,00	30,6	€ 1.675,10
456 E.12.03.00 (M)	Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di spessore cm 25	18,5100	€ 119,04	0,15	643,11	€ 17,86
457 E.30.01.b (M)	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, H...amenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JRin profilati semplici di acciaio S 275 JR	10,2800	€ 0,53	3345,89	5,2	€ 1.773,32
458 E.30.10.00 (M)	Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forn...clusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI	11,0200	€ 0,66	528,83	6,03	€ 349,03
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : OPERE IN ELEVAZIONE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : CRESTE MURARIE</b>					
459 E.12.05.a (M)	Blocchi semipieni di laterizio comune a faccia liscia, con densità apparente (esclusi i fori) 800 kg ... arallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2 MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 25 cm	28,7700	€ 103,45	38,13	359,58	€ 3.944,55
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : SOLAI</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA CENTRALE SOTTOTETTO</b>					
460 E.40.062.00 (M)	FORMAZIONE DI CORDOLO IN C.A. SU MURATURE ESISTENTI IN PIETRAME O LATERIZIO. Formazione di cordolo in... di risulta con relativa indennità, le stuccature., compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.	24,2900	€ 30,56	72,60	125,82	€ 2.218,66
461 E.04.09.a (M)	FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di...spaniva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm	32,7800	€ 11,49	86,70	35,05	€ 996,18
462 E.30.17.00 (M)	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE	12,2700	€ 0,07	4070,77	0,53	€ 284,95
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : COPERTURE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO : ALA CENTRALE</b>					
463 E.20.02.a (M)	Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditu...razione verrà effettuata lungo le falde della copertura.FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO carico di neve e vento fino 2.5 kn/mq	8,3100	€ 117,75	46,73	1416,93	€ 5.502,46
464 23.7.SII.01.A (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, comprese battentatura e piallatura: Legno di abete	14,1800	€ 5,09	658,63	35,9	€ 3.352,43
	A R I P O R T A R E					€ 992.572,47

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 992.572,47
465 NP.003.S (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato collaborante estradossale, posato sul nuovo tavolato precedent... rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	14,8800	€ 5,21	658,63	35	€ 3.431,46
466 NP.005.S (M)	Fornitura e posa di viti per piastra in acciaio da posizionare sul colmo lunghezza 27 cm in acciaio inossidabile, testa svasata tipo Wurth. Ogni onere per dar il lavoro finito a regola d'arte	27,5400	€ 0,90	67,50	3,28	€ 60,75
467 E.30.17.00 (M)	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE	12,2700	€ 0,07	10941,51	0,53	€ 765,91
468 Q.22.41.00 (M)	Trattamento antiparassitario e fungicida, colorante e solo protettivo, di travature, assiti, paret...ttivo dato a due mani in misura non inferiore a 200 g/m², comprese le opere provvisionali, di presidio ecc. TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGHICIDA	11,4800	€ 1,33	833,34	11,62	€ 1.108,34
469 23.2.EH2.01.D (M)	SOLAIO MISTO ACCIAIO-CLS CON LAMIERA ZINCATA TIPO A 55/P 600 Esecuzione di solaio in struttura mista...one e livellazione del getto, con la sola esclusione del ferro aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti e delle travi portanti compensate a parte.	8,3100	€ 8,85	13,20	106,54	€ 116,82
470 E.04.09.a (M)	FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di...spansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm	32,7800	€ 11,49	145,00	35,05	€ 1.666,05
471 E.08.05.00 (M)	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dime... del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	6,9800	€ 0,15	52,01	2,15	€ 7,80
472 E.30.001.b (M)	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pil...amenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JRin profilati semplici di acciaio S 275 JR	7,5100	€ 0,39	12697,78	5,2	€ 4.952,13
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE STRUTTURALI</b>					
	<b>CAPITOLO : SCALE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
473 E.30.06.00 (M)	MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO RAMPAManufatti in acciaio S 235 JR p...noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.	7,4900	€ 0,66	3906,97	8,77	€ 2.578,60
474 E.30.17.00 (M)	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE	12,2700	€ 0,07	4656,67	0,53	€ 325,97
475 E.08.19.c (M)	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE rampa scala	6,2100	€ 56,65	10,35	912,16	€ 586,33
476 E.08.04.00 (M)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tag... opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.	8,0000	€ 0,17	1500,00	2,18	€ 255,00
	<b>SUPERCAPITOLO : OPERE MURARIE</b>					
	<b>CAPITOLO : SPALLE E SISTEMAZIONI VARIE</b>					
	<b>SOTTOCAPITOLO :</b>					
492 P8.1.80 (M)	RISANAMENTO DI MURATURA CON RIPRESA DI MATTONI PIENI A SCUCI -CUCI Ripresa di muratura eseguita anch ... orre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di mc. 0,10. (Aggiornamento prezzario + 20% con Deliberazione	46,0000	€ 322,00	9,58	700	€ 3.084,76
	A R I P O R T A R E					€ 1.011.512,39

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 1.011.512,39
493 E.99.13.a (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : OPERE FOGNARIE</b>  <b>CAPITOLO : POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI</b>  <b>SOTTOCAPITOLO : PER OPERE FOGNARIE</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricato, comple ... rgo fanghi; esclusi scavi e reinterri  <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO</b> capacità litri 2000</p>	11,0200	€ 150,62	2,00	1366,82	€ 301,24
494 ED.68 (M)	<p><b>SUPERCAPITOLO : OPERE DI RESTAURO</b>  <b>CAPITOLO : RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE</b>  <b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Analisi stratigrafica degli intonaci o delle superfici decorate, compresa relazione tecnica, effetto ... critto negli elenchi del MIC. Ponteggi, trabattelli e piani di lavoro esclusi. Valutazione per ciascun saggio stratigrafico di misura minima cm 15x15.</p>	100,0000	€ 55,00	5,00	55	€ 275,00
	<b>VOCI A CORPO</b>					
477 SR5085b (C)	<p><b>SUPERCAPITOLO : OPERE A CORPO</b>  <b>CAPITOLO : PUNTELLAZIONE DI STRUTTURE</b>  <b>SOTTOCAPITOLO :</b></p> <p>Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzanti mediante sistema tubo-giunto con un uti...rirta al singolo giunto con noleggio di materiale. Montaggio della struttura compreso il trasporto di approvvigionamento e avvicinamento del materiale</p>	18,5400	€ 1,32	990,00	7,1	€ 1.306,80
478 SR5085a (C)	<p>Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzanti mediante sistema tubo-giunto con un uti...e da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto. Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio di materiale. Noleggio del materiale per un mese</p>	18,5400	€ 0,08	4950,00	0,43	€ 396,00
479 SR5085c (C)	<p>Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzanti mediante sistema tubo-giunto con un uti...iunto. Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio di materiale. Smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere</p>	18,5400	€ 0,54	990,00	2,93	€ 534,60
480 D.12.02.c (C)	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg (aggiunta di spese generali 15% e utile di impresa 10%)	8,0000	€ 3,70	11,25	46,28	€ 41,63
481 D.11.06.00 (C)	NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M. (aggiunta di spese generali 15% e utile di impresa 10%)	8,0000	€ 3,27	22,50	40,87	€ 73,58
482 NP.010.S (C)	Fornitura e posa di tubo in acciaio per tralicciature e briglie di controventamento di murature,	12,4800	€ 321,47	1,00	2575,9	€ 321,47
483 P 1. 1. 9.1 (C)	Demolizione di muratura per apertura di fori fino, ad un massimo di 0.06 mq, compreso la pulitura e ...urature portanti in laterizio e maltaper intonaci senza tagli preventivi ( aggiornamento prezzario + 20% Con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022)	78,2100	€ 23,93	8,00	30,6	€ 191,44
484 E.30.03.b (C)	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera ...amenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.In profilati laminati in acciaio S 275 JRin profilati laminati in acciaio S 275 JR	8,3800	€ 0,49	674,00	5,84	€ 330,26
485 E.40.092 (C)	Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le ...no ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio per la superficie effettivamente puntellata. <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE</b>	28,2900	€ 16,68	25,50	58,96	€ 425,34
486 NPS003 (C)	Ponteggio strutturale per puntellazione muriFornitura e installazione di ponteggio multidirezionale...con la funzione di zavorra. Il ponteggio avrà altezza fino a 12,00 m, larghezza della struttura pari a 2,00/2,50m, e sarà installato a passo 2,50 m.	22,3500	€ 5,65	2429,87	25,3	€ 13.728,77
	A R I P O R T A R E					€ 1.029.438,52

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 1.029.438,52
487 NPS005 (C)	Fornitura e installazione di ancoraggi realizzati ancorando alla muratura una barra tipo dywidag con resina chimica. La barra sarà fissata al ponteggio una piastra e giunti ortogonali.  SUPERCAPITOLO : <b>OPERE A CORPO</b> CAPITOLO : <b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE</b> SOTTOCAPITOLO :	23,4500	€ 5,86	1198,00	25	€ 7.020,28
488 NP 008S (C)	Demolizione tramezze verticali eseguito con escavatore da 500 q munito di braccio lungo 30 complet...porto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	15,6400	€ 5,99	766,22	38,32	€ 4.589,66
489 NP 009S (C)	Demolizione muratura verticali spessore medio 15/20 cm eseguito con escavatore da 500 q munito di ...porto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	14,8200	€ 6,12	142,28	41,3	€ 870,75
490 NP.007.S (C)	Demolizione tetto in legno eseguito con escavatore da 500 qt con braccio lungo 30 mt completo di mo...il conferimento con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro fonito a regola di arte.	13,2800	€ 6,25	1203,92	47,1	€ 7.524,50
491 NP.006.S (C)	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore costituiti da solette in latero cemento c...il conferimento con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro fonito a regola di arte.	14,3800	€ 7,74	1435,00	53,8	€ 11.106,90
	<b>T O T A L E :</b>					<b>€ 1.060.550,61</b>
	Data,					
	Il tecnico					