


SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO - SPOGLIATOI SOTTO GRADINATE



portafinestra dim. 100x195 cm (foro architettonico) in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite apribile ad anta vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato con serratura a chiave tipo yale n. 4 pezzi


finestra dim. 190x200 cm (foro architettonico) in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite parte inferiore in due specchi apribili ad anta e ribalta vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato lamiera di alluminio coibentata a protezione solaio intermedio parte superiore cieca con tamponamento in lamiera di alluminio coibentata n. 5 pezzi

finestra dim. 105x200 cm (foro architettonico) in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite parte inferiore apribile ad anta e ribalta vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato lamiera di alluminio coibentata a protezione solaio intermedio parte superiore cieca con tamponamento in lamiera di alluminio coibentata n. 1 pezzo

finestra dim. 60x200 cm (foro architettonico) in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite apribile a due ante di cui una con ribalta vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato lamiera di alluminio coibentata a protezione solaio intermedio parte superiore cieca con tamponamento in lamiera di alluminio coibentata n. 1 pezzo

finestra dim. 115x100 cm (foro architettonico) in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite apribile a due ante di cui una con ribalta vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato n. 1 pezzo


PORTE INTERNE IN ALLUMINIO - SPOGLIATOI SOTTO GRADINATE



porta interna dim. 85x210 luce netta realizzata in profili di alluminio color testa di moro e pannellature cieche in laminato color rosso ral 3020 - serratura di sicurezza n. 12 pezzi


porta interna dim. 75x210 luce netta realizzata in profili di alluminio color testa di moro e pannellature cieche in laminato color rosso ral 3020 - serratura di sicurezza n. 5 pezzi

porta interna dim. 85x210 luce netta realizzata in profili di alluminio color testa di moro e pannellature cieche in laminato color rosso ral 3020 - serratura tipo Yale con chiave n. 2 pezzi - locale quadri elettrici e magazzino sotto gradinata



finestra dim. 390x120 cm (foro architettonico) in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite con due specchiature fisse e due apribili a wasistas motorizzate vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato n. 1 pezzo


finestra dim. 150x120 cm (foro architettonico) in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite con una specchiatura fissa e una apribile a wasistas motorizzate vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato n. 1 pezzo



serramento dimensioni 203x213 (foro architettonico) con parte superiore finestrata con due specchiature fisse e una apribile a wasistas motorizzata e parte inferiore con arazione permanente protetta da lamelle parapoggia con retina antinsetto

serramento dimensioni 203x213 (foro architettonico) con parte superiore finestrata con due specchiature fisse e una apribile a wasistas motorizzata e parte inferiore con due specchiature fisse e una apribile a wasistas con cricchetto a manovella, parte intermedia fissa in pannello di lamiera di alluminio coibentata in profili di alluminio a taglio termico colore bianco Ral 9001 vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato n. 2 pezzi


SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO - PALAZZINA EX CUSTODE



portafinestra dim. 100x200 cm (foro architettonico) in profili di alluminio a taglio termico colore bianco Ral 9001 apribile ad anta vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato con serratura a chiave tipo yale n. 2 pezzi


finestra dim. 90x160 cm (foro architettonico) in profili di alluminio a taglio termico colore bianco Ral 9001 apribile a due ante di cui una con ribalta vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato n. 1 pezzo

finestra dim. 90x160 cm (foro architettonico) in profili di alluminio a taglio termico colore bianco Ral 9001 apribile a wasistas con cricchetto a manovella vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato n. 1 pezzo




finestra dim. 170x80 cm (foro architettonico) in profili di alluminio a taglio termico colore bianco Ral 9001 con due specchiature apribili a wasistas con cricchetto a manovella vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato n. 2 pezzi

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO - PALAZZINA EX CUSTODE



porta intern dim. 85x210 luce netta scorrevole con cassonetto a scomparsa realizzata in profili di alluminio color testa di moro e pannellature cieche in laminato color rosso ral 3020 - serratura di sicurezza n. 1 pezzo - wc accessibile

porta intern dim. 85x210 luce netta realizzata in profili di alluminio color testa di moro e pannellature cieche in laminato color rosso ral 3020 - serratura tipo Yale con chiave n. 1 pezzo - ambulatorio



PARTICOLARE SEZIONE ORIZZONTALE

PARTICOLARE SEZIONE VERTICALE



COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LLPP EDP 2017/112
INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO
DELLO STADIO SILVIO APPIANI
1° STRALCIO
PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00

ABACO SERRAMENTI E PARTICOLARI

16

RUP: ING. STEFANO BENVENIGNI
COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE: ING. CLAUDIO ROSSI
CAPO SETTORE: ING. MASSIMO BENVENUTI

SCALA: 1:50 / 1:10

DATA: 01/2019

AGGIORN: 1

N. RIF.: 1

FILE: 1

APPR_16_A08_serram

ELABORATO N. : 1

A08

ARCH. ALBERTO RUFFATTO
ING. LORIS RUFFATO
ING. ANDY MARCHIORI

VIALE DEL LAVORO, 2F - 35010 VIGONZA (PD) - TEL. 04/9/8936772
E-MAIL: INFO@RBM-ASSOCIATI.IT - WEB: WWW.RBM-ASSOCIATI.IT