




# COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Servizio Opere Infrastrutturali



## Progetto Esecutivo

### "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE" "Segnaletica verticale zona SUD - Anno 2022"

<p>N° Progetto 000</p> <p>nome file Verticale Sud.dwg</p> <p>ottobre 2022</p>	<p>LLPP MTM_2022/004_04</p>	<p>Elaborato <b>E</b></p> <p>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</p>	
<p>Progettisti</p> <p>arch. Alberto Marescotti geom. Alessandra Agosti ing. Benedetta Cameran geom. Daniele Pettenello ing. Silvia Cavestro</p>	<p>Rup</p> <p>ing. Roberto Piccolo</p>	<p>Capo Servizio</p> <p>ing. Massimo Benvenuti</p>	<p>Capo Settore</p> <p>ing. Matteo Banfi</p>

**Computo Metrico Estimativo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	A.010	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO</b> Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti della stessa. Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta interpretazione relativamente all'applicazione del ribasso d'asta si riporta stralcio dell'art. 179 del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquidati secondo le tariffe locali.... incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi"			
10	A.010.a	Operaio specializzato in orario ordinario 80	80,0		
		Totale ora	80,0	38,21	3.056,80
20	B.010	<b>AUTOCARRO ATREZZATO</b> Autocarro completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. Prezzo a valere per le sole prestazioni eventualmente rese in economia. Con massa complessiva fino a 3,5 t. 20	20,0		
		Totale ora	20,0	18,10	362,00
	T.105	<b>SEGNALE STRADALE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE.</b> Fornitura di segnale in lamiera di alluminio 25/10 di mm., di qualsiasi forma e dimensione, con bordo a scatola sul perimetro e munito sul retro di attacchi speciali o di traverse di irrigidimento per il fissaggio, con apposite staffe, ai sostegni. Il grezzo, dopo i trattamenti di sgrassaggio e protezione, andrà spruzzato con vernice anticorrosiva del tipo Wash Primer, verniciato a fuoco in colore grigio e passato al forno ad una temperatura di 150° per la durata di 30 minuti circa. La finitura della faccia anteriore sarà ottenuta in pellicola retroriflettente (Disciplinare Tecnico livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti contenuto nel Decreto del 23/06/96). Realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal C.S.A. e completo di attacchi, bulloneria, ecc... Per tutti segnali previsti dal Regolamento. Con pellicole rifrangenti a normale efficienza (classe 1). 20	20,00		
30	T.105.A		20,00	146,76	2.935,20
		Totale mq	20,00		
40	T.105.B	Con pellicole rifrangenti a elevata efficienza (classe 2). 15	15,00		
		Totale mq	15,00	187,07	2.806,05
	T.125	<b>PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI.</b> Fornitura di pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 per segnali stradali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola riflettente a pezzo unico per qualsiasi scritta o simbolo. Con pellicola riflettente classe 1. 15	15,00		
50	T.125.A		15,00	153,61	2.304,15
		Totale mq	15,00		
	T.130	<b>DELINEATORI DI CURVA E/O OSTACOLO.</b> Fornitura di delineatore di curva e/o ostacolo in lamiera di alluminio 25/10 di mm., costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fasce bianche inclinate a 45° in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1 su fondo nero verniciato a fuoco. Con pellicola classe 1. 15	15,00		
60	T.130.A		15,00	146,76	2.201,40
		Totale mq	15,00		
		<b>A RIPORTARE</b>			<b>13.665,60</b>

**Computo Metrico Estimativo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			13.665,60
70	T.135	PANNELLO BOMBATO DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO. Fornitura di pannelli delineatori speciali di ostacolo a sezione semicircolare in alluminio 25/10 di mm., con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 di mm., (per fissaggio ai pali) ricoperti integralmente in pellicola rifrangente gialla. Con pellicola riflettente classe 1.			
	T.135.A	15	15,00		
		Totale mq	15,00	146,76	2.201,40
	T.150	TARGA BIFACCIALE IN ALLUMINIO ESTRUSO Targa bifacciale in alluminio estruso anticorrosione ( UNI 6060 nello stato T5) distanza tra le due facce compresa tra mm. 15 e 25 con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola catarifrangente a normale efficienza classe 1 completa di staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso spessore 25/10 di mm., per il fissaggio a sostegni tubolari diam. 60 mm. e con una scanalatura nella parte inferiore per l'eventuale inserimento di appendici esplicative delle dimensioni di cm. 25 x 80 oppure cm. 25 x 100. Dimensioni: 25 x 100 cm.			
80	T.150.A	20	20		
		Totale cad	20	105,00	2.100,00
90	T.150.B	Dimensioni: 25 x 80 cm. 10	10		
		Totale cad	10	73,00	730,00
110	T.175	SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE. Fornitura di sostegno tubolare antirotazione in acciaio con apposita scanalatura longitudinale, diametro esterno mm. 60 del peso non inferiore a Kg. 3,21 Kg/ml. dello spessore di 2,00 mm., zincato a caldo secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123, completo di tappo di chiusura superiore in neoprene. Il sostegno dovrà essere conforme alle norme UNI EN 12899/1 del 2008. 199,976	199,976		
		Totale ml	199,976	10,65	2.129,74
120	T.196	PROLUNGA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE Fornitura di prolunga in tubo di acciaio da applicare su sostegno esistente del diametro di 60 mm. spessore 2 mm. peso non inferiore a 3,21 Kg/ml. zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123; con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, dimensioni ml. 1,00 di lunghezza, completo di apposite viti di fissaggio per l'ancoraggio ai sostegni esistenti. 20	20		
		Totale cad	20	20,53	410,60
130	T.215	BARRIERA DI SBARRAMENTO. Fornitura di barriera normale di sbarramento scomponibile, costituita da un pannello in lamiera di acciaio da 10/10 sciolata delle dimensioni di cm. 20x150, smaltata a fuoco di colore rosso. Nella parte anteriore con strisce di colore rosso oblique alternate con strisce bianche in pellicola rifrangente in classe 1, sostegno ad U 25x12x4 mm. in ferro zincato completi di galletti di fissaggio, altezza da terra cm. 90-100. 20	20		
		Totale cad	20	53,23	1.064,60
140	T.225	CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE. Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali triangolari e circolari, realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco, completo di dispositivo per fissaggio del segnale. Per dischi di diam. 90 o triangoli da cm.120.			
	T.225.B	20	20		
		Totale cad	20	44,11	882,20
150	T.235	SPECCHI PARABOLICI. Fornitura di specchi parabolici convessi realizzati in materiale non dilatante con trattamento fisico-chimico che garantisce inalterabilità, con telaio completo di visiera opportunamente sagomata e attacco a snodo regolabile per applicazione a palo.			
	T.235.B	Specchio diametro 800 mm.			
		A RIPORTARE			23.184,14

**Computo Metrico Estimativo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			23.184,14
		10	10		
		Totale cad	10	67,00	670,00
160	T.240	CONI SEGNALETICI.			
		Fornitura di coni segnaletici bianco-rossi rifrangenti per deviazioni.			
	T.240.B	Coni segnaletici gomma h. cm.50.			
		30	30		
		Totale cad	30	19,77	593,10
	T.275	TRANSENNE PARAPEDONALI			
		Fornitura di transenna in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,5 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm.			
180	T.275.A	Transenna da ml. 1.00/1.20			
		30	30		
		Totale cad	30	73,00	2.190,00
190	T.275.B	Transenna da ml. 2.00/2.50			
		30	30		
		Totale cad	30	89,73	2.691,90
200	T.280	PALETTI PARAPEDONALI.			
		Fornitura di paletto parapetonale in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20.			
		200	200		
		Totale cad	200	28,14	5.628,00
	T.285	STAFFE ZINCATE.			
		Fornitura di coppia di staffe in ferro zincate per fissaggio segnali.			
210	T.285.A	Staffa per palo del diam. di 60 mm.			
		142	142		
		Totale cad	142	1,75	248,50
220	T.285.C	Staffa per palo del diam. di 60 mm. Con doppio attacco.			
		50	50		
		Totale cad	50	1,98	99,00
	T.290	VITI E BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO.			
		Fornitura di viti e bulloni in acciaio zincato per il fissaggio di segnaletica verticale.			
230	T.290.A	Vite 08x30.			
		100	100		
		Totale cad	100	0,27	27,00
240	T.290.C	Dado 08x30.			
		Dado 08x30.			
		106,25	106		
		Totale cad	106	0,08	8,48
250	T.295	TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60 mm..			
		Fornitura di tappi in neoprene diam. 60 mm. per la copertura di sostegni tubolari in acciaio zincato.			
		726	726		
		Totale cad	726	0,30	217,80
	T.300	NASTRO IN ACCIAIO (BANDIT).			
		Fornitura di nastro in acciaio (Bandit) per fissaggio segnali su supporti speciali, completo di accessori.			
260	T.300.A	Nastro confezione da ml. 30.			
		5	5		
		Totale cad	5	63,88	319,40
265	T.310	LAMPADA NITRA COMPLETA DI BATTERIA.			
		Fornitura di lampada nitra, accensione crepuscolare, completa di batteria.			
		A RIPORTARE			35.877,32



## Computo Metrico Estimativo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			35.877,32
		60	60		
		Totale cad	60	31,94	1.916,40
270	T.325	SEGNALE TEMPORANEO IN POLIIONDA PLASTICO. Fornitura di segnali per segnaletica temporanea serigrafati su supporto costituito da p.v.c. plastico spessore 4 mm con fori nella parte superiore e inferiore per il fissaggio al sostegno, realizzato secondo le indicazioni della D.L. con forma dimensioni e colori previste dal R. di E. del N.C.d.S.			
		55	55,00		
		Totale mq	55,00	83,60	4.598,00
	T.425	TRANSENNE MODULARI STILE ROMANO Fornitura di elemento parapetonale modulare costituito da 2 traversi orizzontali paralleli in tubolare 30x30 assemblati con sezione diagonale e collegati perpendicolarmente con tubolari 20x20 in modo da ottenere due rettangoli ciascuno con la parte interna chiusa da 2 diagonali in tubo dello stesso tipo e una placca di 8 cm. nel vertice centrale. Completi di viteria di giunzione inox per l'assemblaggio con le colonnine. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche tramite zincatura a caldo secondo norme UNI e verniciatura a polveri termoindurenti.			
280	T.425.A	Lunghezza cm. 210 h= cm. 80 5 * 1 * 1 * 1	5		
		Totale cad	5	450,00	2.250,00
	T.445	DOSSI RALLENTATORI Fornitura di rallentatori di velocità costituiti da dossi artificiali realizzati con elementi modulari in gomma, evidenziati mediante zebrature gialle e nere ad elevata rifrangenza uguale sia per i segni che per gli intervalli ed in materiale antisdrucciolevole ad alta resistenza sia all'abrasione che agli urti, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 179 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S. (D.P.R. 16/12/92 n. 495). Gli elementi dovranno essere corredati di appositi e idonei tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale.			
290	T.445.B	Dosso da cm. 90 x 5 cm di h 49,95	49,950		
		Totale ml	49,950	138,40	6.913,08
	T.448	TERMINALI DI DOSSO Fornitura di terminali di dosso in gomma, evidenziati mediante zebrature gialle e nere ad elevata rifrangenza uguale sia per i segni che per gli intervalli ed in materiale antisdrucciolevole ad alta resistenza sia all'abrasione che agli urti, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 179 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S. (D.P.R. 16/12/92 n. 495) Gli elementi dovranno essere corredati di appositi e idonei tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale.			
300	T.448.B	Terminale di dosso da 90 cm. x 5 cm. di h. Terminale di dosso da 90 cm. x 5 di h.	10		
		Totale cad	10	152,09	1.520,90
310	T.500	FORNITURA DI NEW JERSEY Fornitura di new jersey in polietilene colorato cm. 100x40x80. Fornitura di barriera di separazione del traffico realizzato da elementi modulari in polietilene colorato a media densità a forma di new jersey tradizionale, predisposti per il carico e scarico dell'acqua di zavorra e sistema di aggancio dei singoli elementi e con trattamento anti raggi U. Dimensioni lunghezza cm.100 per larghezza cm. 40 altezza cm. 80.			
		30	30		
		Totale cad	30	85,17	2.555,10
320	T.750	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO. Posa in opera di sostegno tubolare e/o ad "U" e/o elementi parapetonali, di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. Nel caso di sostituzione di un sostegno preesistente, nel prezzo è compreso l'onere di rimozione del vecchio plinto e sostegno. In ogni caso la fondazione dovrà avere dimensioni non inferiori a ml.			
		A RIPIANTARE			55.630,80

**Computo Metrico Estimativo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		<b>RIPORTO</b>			55.630,80
		0.30x0.30x0.40. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato.			
		290	290		
		Totale cad	290	53,80	15.602,00
360	T.752	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNO CON CAROTATRICE</b> Posa in opera di sostegno tubolare di qualsiasi altezza e dimensione, realizzato mediante l'utilizzo della carotatrice, compreso il legante in boiaccia di cemento ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato			
		290	290		
		Totale cad	290	41,06	11.907,40
380	T.755	<b>RIMOZIONE DI SOSTEGNI.</b> Rimozione di sostegno per segnali e/o elementi parapetonali, di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido.			
		780	780		
		Totale cad	780	18,25	14.235,00
390	T.760	<b>MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI.</b> Montaggio o smontaggio di segnale o di prolunga o di specchi di varie dimensioni su sostegno preesistente, in caso di intervento manutentivo di sostituzione, il segnale deve essere separato dal supporto e dalle apposite staffe, altresì è compreso nel prezzo, l'orientamento di segnale stradale e/o specchio parabolico, applicazione di scritte o simboli adesivi su segnale. Nel prezzo è compreso anche l'eventuale onere per il prelievo ed il trasporto al magazzino comunale.			
		780	780		
		Totale cad	780	18,25	14.235,00
400	T.765	<b>POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI</b> Posa in opera di dossi artificiali rallentatori di velocità mediante opportuni tasselli ad espansione (non compresi nel prezzo) che oltre a garantire un solido fissaggio, ne consenta anche una facile rimozione in caso di necessità. I dossi dovranno essere installati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane ad essere dotati degli elementi di testata all'inizio ed alla fine di ogni tratto.			
		90	90,000		
		Totale ml	90,000	21,29	1.916,10
410	T.770	<b>RIMOZIONE DI DOSSI ARTIFICIALI</b> Rimozione di dossi artificiali rallentatori di velocità compreso l'onere del trasporto e scarico al magazzino comunale degli elementi rimossi.			
		90	90,000		
		Totale ml	90,000	24,33	2.189,70
490	T.795	<b>POSA IN OPERA DI OCCHI DI GATTO E/O DE.FE.CO.</b> Posa in opera di occhi di gatto e /o di delineatore flessibile di corsia.			
		90	90		
		Totale cad	90	7,60	684,00
500	Z.OS Z.OS.1	<b>Oneri speciali</b> <b>ONERI DELLA SICUREZZA</b> Oneri per la sicurezza generici. 1 * 1 * 1 * 1			
			1,00		
		Totale a corpo	1,00	3.600,00	3.600,00
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>			<b>3.600,00</b>
		<b>Importo Lavori Euro</b>			<b>120.000,00</b>



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO LAVORI Euro		120.000,00
Oneri speciali Euro	3.600,00	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
2% INCENTIVO PROGETTAZIONE - Art. 113 D.lgs. 50/16 Euro	2.400,00	
22% IVA su LAVORI Euro	26.400,00	
3% ACCORDI BONARI Euro	500,00	
5% max. IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI Euro	670,00	
CONTRIBUTO AUTORITA' di VIGILANZA Euro	30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		30.000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>150.000,00</b>

Padova lì,

Responsabile Unico del Procedimento  
ing. Roberto Piccolo

-----

Il Progettista  
arch. Alberto Marescotti

-----