



# COMUNE DI PADOVA

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### SERVIZIO MANUTENZIONI

## PROGETTO ESECUTIVO

### MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALIZZATA DELLE PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO ANNO 2019

IMPORTO COMPLESSIVO: € 200.000,00

<b>N° Progetto</b> 1143/2019  <b>Nome File</b> MTM_2019-012-All7- Testata.doc  <b>Data</b> Novembre 2019	<b>CUP</b>     <b>LLPP</b> LLPP MTM 2019/012	<b>Elaborato</b>     <b>7</b>     <b>DUVRI</b>
--	--	--

PROGETTISTI	R.U.P.	CAPO SETTORE
<b>Ing. Maurizio Sinigaglia</b>  Ing. Ir. Michele Rigon Geom. Maurizio Littamè Geom. Volpato Michele Geom. Donatella Felisa Geom. Filippo Gallo	<b>Ing. Roberto Piccolo</b>	<b>Ing. Emanuele Nichele</b>



**COMUNE di PADOVA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO MANUTENZIONI**

-----

**LAVORI: MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALIZZATA DELLE PAVIMENTAZIONI  
IN MATERIALE LAPIDEO – ANNO 2019**

IMPRESA : .....

Contratto: .....

\_\_\_\_\_

**VERBALE INFORMATIVO - DUVRI –  
SUI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI DELL'APPALTO  
(art. 26 – comma 3 D Lgs 81/2008)**

In relazione ai lavori di “Manutenzione ordinaria localizzata delle pavimentazioni in materiale lapideo – Anno 2018” appaltati dal Comune di Padova alla ditta ....., al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui all'art 2, si prende atto che i rischi interferenziali nell'esecuzione dei lavori sono :

- **Interferenze con il traffico veicolare** - l'impresa deve rigorosamente rispettare le indicazioni del codice della strada e provvedere :
  1. alla segnalazione all'utenza della presenza del cantiere secondo gli schemi previsti dal DM 10/7/2002;
  2. ad indossare abbigliamento ad alta visibilità (UNI EN 471);nel caso occorra interferire con accessi pedonali o carrai l'impresa dovrà sempre assicurare che un moviere o persona addetta verifichi la sospensione delle lavorazioni al momento dell'accesso o uscita dalle proprietà private;
- **Interferenze con gli utenti dei giardini pubblici** - l'impresa deve eliminare ogni possibile interferenza con gli utenti del giardino pubblico installando una recinzione che eviti il contatto tra i i soggetti o assicurare la presenza di una persona addetta che durante le operazioni verifichi il rispetto delle distanze di sicurezza;
- **Interferenze con sottoservizi** : su ogni strada oggetto d'intervento sono presenti sottoservizi, pertanto nel caso fosse indispensabile effettuare escavazioni occorrerà acquisire presso Acegas-Aps .- Telecom – Enel (se non già disponibili) le planimetrie delle linee esistenti e nel caso di dubbi, richiedere la presenza di un tecnico delle suddette società PRIMA dell'esecuzione dei lavori;

- **Interferenze con le alberature** – l'impresa deve contattare il Settore Verde, Giardini e Parchi e rispettarne le indicazioni operative rilasciate.
- **Carico – Scarico di materiali presso il magazzino di corso Australia e magazzino di via Peano** - interferenza con attività del Settore : il deposito temporaneo per il materiale di risulta o per il carico di elementi in possesso dell'amministrazione avviene nel magazzino di Corso Australia , con accesso da via Tassinari: tali aree, normalmente destinate all'attività del personale del Settore, sono ad accesso vietato ai non addetti: nel caso si renda necessario procedere a limitate operazioni di carico e scarico, esse dovranno essere effettuate sotto la diretta sorveglianza del personale dell'amministrazione (magazziniere), previ accordi. È fatto divieto di accedere al magazzino e di effettuare operazioni di qualsivoglia natura in assenza di sorveglianza da parte del personale dell'Amministrazione : la ditta si impegna a visitare il luogo sopra descritto PRIMA dell'esecuzione dei lavori.
- **Esposizione a microclima sfavorevoli per lavori in esterno** - l'impresa dovrà adottare una buona organizzazione di lavoro per ridurre il più possibile le esposizioni a climi troppo freddi o troppo caldi. Gli addetti dovranno comunque munirsi di abiti pesanti nella stagione fredda al fine di proteggersi dalle basse temperature. Durante le stagioni più calde è necessario indossare copri capi per evitare insolazioni ed è consigliato disporre bibite fresche ed integratori di sali minerali da consumare frequentemente.
- Essendo le lavorazioni ed i luoghi di intervento soggetti ad individuazione nel corso dell'appalto, la stazione appaltante e l'impresa concordano di verificare e aggiornare le presenti valutazioni con apposite riunioni di coordinamento quando le particolari situazioni del cantiere o della logistica pongano in essere rischi interferenziali non precisamente definibili in sede di progetto.
- Per quanto riguarda l'individuazione dei rischi propri dell'impresa e le procedure di risoluzione, vale ovviamente quanto riportato nel Piano Sostitutivo di Sicurezza comprensivo del Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'Impresa esecutrice.

Padova, .....

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

.....