



VIA CURIE CIVV. 43, 45




PIANO TERRA

QUOTE D'INSTALLAZIONE PER PRESE E COMANDI




\* Nei locali in cui e' richiesto l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'altezza deve essere 90 cm, da terra (D.P.R. 384 del 27/4/78) e legge 118 del 3/3/71) o quelle prescritte dal DM 236 del 14/6/89. Le quote sono da ritenersi indicative. Per le altezze minime vedere le Norme CEI.

DETTAGLIO ALTEZZA INSTALLAZIONE PRESE



VIA CURIE CIVV. 43, 45



PIANO PRIMO

LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO DI ZONA
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	PUNTO LUCE A PARETE
	CORPO ILLUMINANTE LED A PARETE IN VERSIONE EMERGENZA
	CORPO ILLUMINANTE A PARETE CON LAMPADA LED GRADO DI PROTEZIONE IP54
	INTERRUTTORE UNIPOLARE AD INCASSO
	DEVIATORE AD INCASSO
	INVERTITORE AD INCASSO

NOTE GENERALI:

- Disegno valido solo per gli impianti.
- La posizione delle apparecchiature è indicativa e deve essere verificata in sede esecutiva.
- L'altezza dell'asse dei punti presa dal pavimento dovrà essere standardizzata come segue:
  - Prese 2 poli 10/16A per usi generali h=25cm circa
  - Prese Unel 2x10/16A per elettrodomestici h=25cm circa
  - Prese TV e telefoniche h=25cm circa
- Interruttori di comando e/o protezione per prese elettrodomestici h=110cm
- La sezione della linea dorsale e derivata dell'impianto prese per elettrodomestici non dovrà essere inferiore a 4mmq.
- La sezione della linea dorsale e derivata dell'impianto prese per usi generali non dovrà essere inferiore a 2,5mmq.
- Tutte le connessioni saranno realizzate con morsetti a vite.
- L'ubicazione ed il grado di protezione dei punti di comando e dei punti presa all'interno dei bagni dovrà essere conforme a quanto riportato nelle prescrizioni della sezione 7 delle norme CEI 64-8



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO

DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI

N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA PLANA 4

E VIA CURIE 35-43-45

IMPORTO COMPLESSIVO: € 445.000,00

N° Progetto Nome file Prog. via Plana 4 via Curie 35-43-45.dwg Data Ottobre 2020	CUP LLPP	Elaborato IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA CURIE 43 - 45 scala 1:50	E04
Progettisti Ing. Arch. Fabiana Gavasso Arch. Fabio Agostini Dott. Arch. Fabiola Rigon Ing. Anna Jovine	Rup Arch. Stefano Benvegnù	Capo Settore Ing. Emanuele Nichele	