PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PRIMO PIANO

0 1 2 3 4 5m scala 1:50



LEGENDA SIMBOLI

- quadri elettrici e di comando
- montante elettrico ascendente/discendente/passante
- tubazione flessibile ad incasso o entro parete mobile
- tubazione isolante portacavi interrata
- tubazione rigida in vista
- cassetta di derivazione per installazione da incasso/in vista
- punto di allacciamento collettore impianti meccanici
- punto luce da incasso/in vista
- punto luce incasso/in vista a parete
- interruttore unipolare da incasso/in vista
- deviatore unipolare da incasso/in vista
- invertitore unipolare da incasso/in vista
- presa bipasso 2x10/16 A+T da incasso/in vista
- presa universale (bipasso/schuko) 10/16 A da incasso/in vista
- interruttore automatico magnetotermico da incasso 1P+N, C16, Pdi 3kA
- punto alimentazione da incasso/in vista
- punto termostato ambiente da incasso
- apparecchio illuminante in alluminio estruso, diffusore in policarbonato trasparente, schermo in alluminio pressofuso a bassa luminanza, completo di lampade fluorescenti 2x18 W, grado di protezione IP65 (Tipo Disano mod. 1237 Faro Alto)
- plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in stabilizzato ai raggi UV, IP65, diametro esterno 28 cm, lampada LED con 16 W ed attacco E27
- apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente con lampada fluorescente
- pulsante a tirante da incasso
- ronzatore
- pulsante luminoso con targa portanome
- posto citofonico interno
- posto citofonico esterno da incasso/in vista
- elettroserratura
- antenne TV terrestre
- presa TV da incasso
- presa telefonica da incasso/in vista
- dispersore in corda di rame nudo sez. 50 mmq interrato a 0,8 m
- dispersore a picchetto in acciaio zincato con sezione a croce dim. 5x50x50x3000 mm contenuto in pozzetto in calcestruzzo con con chiusino carrabile D400 avente dimensioni minime 400x400x400 mm.
- EQS collegamenti equipotenziali supplementari
- EQP collegamenti equipotenziali principali
- pozzetto in cls dim. 60x60x60 cm con chiusino carrabile classe D400
- Øyy+Øxx tubazione in vista con tubazioni del diametro e tipo indicato (si veda legenda abbreviazioni)
- Øyy+Øxx tubazione incassata/interrata con tubazioni del diametro e tipo indicato (si veda legenda abbreviazioni)

ABBREVIAZIONI

C	caldaia	PL	piano di lavoro
CT	impianto citofonico	TEL	impianto telefonico
EL	elettrodomestici	TV	impianto televisivo
LV	lavatrice		

NOTE

Le diverse condutture sono identificate con la sigla del servizio. Quelle senza identificazione sono riservate a luce e forza motrice.
L'entra-esci sui morsetti è ammesso solo all'interno della stessa scatola da incasso oppure in non più di due scatole da incasso successive (con apparecchiature predisposte per entra-esci ovvero con doppi morsetti). Accanto ad ogni presa TV deve essere presente una predisposizione (condutture e cassette) di almeno 6 prese energia.
Tutti gli apparecchi in vista sono soggetti all'approvazione estetica del Direttore dei lavori.
Prima di realizzare gli allacciamenti agli impianti termo-meccanici dovranno essere messi a disposizione i manuali di installazione delle singole apparecchiature.
La disposizione degli impianti risente della scala del disegno. Pertanto la posizione è da ritenersi indicativa.

DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO

DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA CURIE 18-20-22

IMPORTO COMPLESSIVO: € 315.000,00

N° Progetto Nome file **538-IE.dwg** Data **Novembre 2019**	LLPP EDP 2021/027	Elaborato **E.3** **IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANTE PIANI** **scale: varie**

Progettisti	Rup	Capo Settore	Progettista degli Impianti
Ing. Arch. Fabiana Gavasso Arch. Fabio Agostini Dott. Arch. Fabiola Rigon	Arch. Stefano Benvegnu'	**Ing. Emanuele Nichele**	Bagante & Rigato Ingegneri Associati
			Coordinatore della sicurezza
			Ing. Pierantonio Barizza