

COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

Settore Lavori Pubblici

ELENCO ANNUALE 2023

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1

LLPP EDP 2023/042- Cimiteri cittadini, Manutenzione straordinaria 2023

LLPP EDP 2023/042

IMPORTO COMPLESSIVO: € 85.000,00

N° Progetto EDP 2023/042 Nome file REL.pdf Data dicembre 2023	CUP <hr/> CIG <hr/>	Elaborato RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Progettisti geom. Francesco Pavanini	R.U.P. Arch. Diego Giacon	Capo Settore 	Capo Area

RELAZIONE TECNICA ED ECONOMICA

PREMESSA

Nell'ambito della migliore conservazione e valorizzazione degli immobili cimiteriali di proprietà comunale è stato sviluppato il presente progetto suddiviso in due lotti :

- **Lotto 1 - LLPP EDP 2023/042 – Cimiteri cittadini, Manutenzione straordinaria**, dove indicativamente sono previsti i seguenti interventi:

- Rimozione delle guaine deteriorate che costituiscono la copertura di alcuni nicchioni di loculi e la sostituzione con guaine nuove;
- La rimozione e successiva posa di nuovi pannelli sandwich di copertura nelle coperture del cimitero Maggiore oggetto di trafugazione da parte di ignoti;
- realizzazione di nuova rampa di accesso alle gallerie interrato dell'edificio a nord del cimitero Maggiore;
- manutenzioni varie nei fabbricati dei 16 cimiteri;
- trasporto e scarico presso discariche autorizzate dei materiali di risulta;

- **Lotto 2 - LLPP EDP 2023/045 – Cimiteri cittadini, Realizzazione di nuovi ossari** nei seguenti cimiteri:

- cimitero di Arcella: blocco da 176 celle ossario-cinerario disposte schiena-schiena (88+88) in una struttura esistente;
- cimitero di Camin; 70 celle ossario-cinerarie in una struttura in cls esistente, che però andrà suddivisa con un telaio in acciaio.
- cimitero Maggiore: n. 432 celle ossario-cinerarie con finiture in marmo e borchie suddivise in 6 nicchioni, ciascuno da 72 celle disposte in 6 file e 12 colonne. Saranno realizzati all'interno di una struttura che si sta realizzando con altro appalto nell'area ampliamento in un campo delle dimensioni di circa 25,00*5,00 m. in prossimità dell'area spargimento ceneri.

Trattandosi di manutenzione per il ripristino funzionale delle opere esistenti (LOTTO 1), e nuove opere ricadenti nelle aree non vincolate dei suddetti cimiteri (LOTTO 2), non è necessario richiedere i pareri preventivi.

QUADRI ECONOMICI

L'importo necessario per il finanziamento dei lavori può desumersi dai computi metrici estimativi di progetto riassunti nei seguenti quadri economici

LOTTO 1

A) SOMME A BASE DI GARA

Lavori	euro	60.255,75
Oneri per la sicurezza		5.234,62
Totale A)		65.490,37

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs 36/2023	1.309,81
IVA 22 %	14.407,88
Accordi bonari	1.964,71
Imprevisti	1.792,23
Tassa ANAC	35,00
Totale B)	19.509,63
Totale A) + B)	85.000,00

segue:

LOTTO 2

A) SOMME A BASE DI GARA

176 ossari cim. Arcella	euro	35.200,00
70 ossari cim. Camin		7.340,00
432 ossari cim. Maggiore		86.460,00
Totale lavori		129.000,00
Oneri per la sicurezza		800,00

<u>Totale A)</u>		<u>129.800,00</u>
-------------------------	--	--------------------------

B) incentivo ex art. 113 d.lgs 50/2016 2%

		2.596,00
IVA 10%		12.980,00
fondo 3% accordi bonari		3.894,00
imprevisti		695,00
tassa ANAC		35,00

<u>Totale B)</u>		<u>20.200,00</u>
-------------------------	--	-------------------------

<u>Totale A) + B)</u>		<u>150.000,00</u>
------------------------------	--	--------------------------