



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni

PROGETTO ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria delle

pavimentazioni in asfalto strade ad elevato

flusso veicolare

ANNO 2018

Importo complessivo del progetto €. 400.000,00

| | | |
|---|----------------------|---|
| N° Progetto LLPP_OPI_2018/043 1112_2018 Nome File Data | CUP | Elaborato 8 SCHEMA DI DUVRI |
| Progettisti | RUP | Capo Settore |
| Geom. Filippo Gallo Geom. Maurizio Littamè Ing. Michele Rigon Geom. Michele Volpato Geom. Donatella Felisa | Ing. Roberto Piccolo | Arch. Luigino Gennaro |



COMUNE di PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE AD ELEVATO FLUSSO VEICOLARE. ANNO 2018

IMPRESA :

Contratto:

VERBALE INFORMATIVO - DUVRI – SUI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI DELL'APPALTO (art. 26 – comma 3 D Lgs 81/2008)

In relazione ai lavori di “ **Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare. Anno 2018**”, appaltati dal Comune di Padova alla ditta, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui all'art 2, si prende atto che i rischi interferenziali nell'esecuzione dei lavori sono :

- **interferenze con il traffico veicolare** - l'impresa deve rigorosamente rispettare le indicazioni del codice della strada e provvedere alla segnalazione all'utenza della presenza del cantiere secondo gli schemi previsti dal DM 10/7/2002 : nel caso occorra interferire con accessi pedonali o carrai l'impresa dovrà sempre assicurare che un moviere o persona addetta verifichi la sospensione delle lavorazioni al momento dell'accesso o uscita dalle proprietà private:
- **interferenze con sottoservizi** : su ogni strada oggetto d'intervento sono presenti sottoservizi, pertanto nel caso fosse indispensabile effettuare escavazioni occorrerà acquisire presso Acegas-Aps-Amga, Telecom, Enel (se non già disponibili) le planimetrie delle linee esistenti e nel caso di dubbi, richiedere la presenza di un tecnico delle suddette società PRIMA dell'esecuzione dei lavori:
- **Carico – Scarico di materiali presso il magazzino di corso Australia** - interferenza con attività del Settore : il deposito temporaneo per il materiale di risulta o per il carico di elementi in possesso dell'amministrazione avviene nel magazzino di Corso Australia , con accesso da via Tassinari: tali aree, normalmente destinate all'attività del personale del Settore, sono ad accesso vietato ai non addetti: nel caso si renda necessario procedere a limitate operazioni di carico e scarico, esse dovranno essere effettuate sotto la diretta sorveglianza del personale dell'amministrazione (magazziniere), previ accordi. È fatto divieto di accedere al magazzino e di effettuare operazioni di qualsivoglia natura in assenza di

sorveglianza da parte del personale dell'Amministrazione : la ditta si impegna a visitare il luogo sopra descritto PRIMA dell'esecuzione dei lavori.

- Essendo le lavorazioni ed i luoghi di intervento soggetti ad individuazione nel corso dell'appalto, la stazione appaltante e l'impresa concordano di verificare e aggiornare le presenti valutazioni con apposite riunioni di coordinamento quando le particolari situazioni del cantiere o della logistica pongano in essere rischi interferenziali non precisamente definibili in sede di progetto.
- Per quanto riguarda l'individuazione dei rischi propri dell'impresa e le procedure di risoluzione, vale ovviamente quanto riportato nel Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'Impresa esecutrice.

Padova,

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

.....