Comune di PADOVA
Settore Opere Infrastrutturali - Manutenzioni - Arredo Urbano

REALIZZAZIONE AREA VERDE DESTINATA ALLA PIANTUMAZIONE DI ALBERI PER I NUOVI NATI IN VIA ISONZO - PARCO INCLUSIVO SENSORIALE 2° LOTTO - LLPP OPI 2017/041

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI: Arch. Luca MOSOLE — Comune di PADOVA Settore Opere Infrastrutturali–Manutenzioni–Arredo Urbano
Ing. Giuseppe SILVESTRINI — Via Camino n°4 – 35126 Padova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Luigino GENNARO
Comune di PADOVA Settore Opere Infrastrutturali–Manutenzioni–Arredo Urbano

TAV. 1 FM-ILL

Data: Marzo 2018

IMPIANTI FM/Terra e ILLUMINAZIONE - PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Scala: 1:200–varie

Documento firmato da: GIUSEPPE SILVESTRINI 01/02/2018

Firmato digitalmente da:Luca Mosole
Organizzazione:COMUNE DI PAD
OVA/0064400287
Data:02/10/2018 10:08:51

Firmato digitalmente da
Giuseppe Silvestrini
C=IT
O=ORDINE INGEGNERI PADOVA

N O R D

LEGENDA:

80	POZZETTO IN CLS 80x80x80 (INTERNO) CON CHIUSINO IN GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN QUOTA DEL CHIUSINO
50	POZZETTO IN CLS 50x50x50 (INTERNO) CON CHIUSINO IN GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN QUOTA DEL CHIUSINO
40	POZZETTO IN CLS 40x40x40 (INTERNO) CON CHIUSINO IN GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN QUOTA DEL CHIUSINO
40	PLINTO IN CLS PREFABBRICATO PER BASAMENTO PALO ILLUMINAZIONE E POZZETTO 40x40 (interno) COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA. DIM. 105x60x73H
M	M= PUNTO ALIMENTAZIONE PUNTO MOTORE
	DISPERSORE DI TERRA VERTICALE IN ACCIAIO ZINCATO 50x50x1500mm IN POZZETTO
	DISPERSORE DI TERRA IN TONDO DI FERRO ZINCATO Ø8mm
	QUADRO ELETTRICO
KW	PUNTO DI CONSEGNA CONTATORE MONOFASE / TRIFASE ENERGIA ELETTRICA SU NICCHIA IN CLS
	LINEE IN CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA CAMICIA Resist: 750N prof di posa 0,6mt con nastro di segnalazione ENEL – Bindicato per circuiti FM RISTORO
	LINEE IN CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA CAMICIA Resist: 750N prof di posa 0,6mt con nastro di segnalazione ENEL – Bindicato per circuiti FM PARCO
	LINEE IN CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA CAMICIA Resist: 750N prof di posa 0,6mt con nastro di segnalazione ENEL – Bindicato per circuiti ILLUMINAZIONE PARCO



LEGENDA E PARTICOLARI RETE ILLUMINAZIONE TIPO

CRITERI DI POSA NEI PARALLELISMI DI TUBAZIONI

Nei parallelismi, la distanza in pianta tra cavi e tubazioni metalliche, (non trasportanti gas o combustibili) deve essere almeno do 30cm.

CRITERI DI POSA NEGLI INCROCI DI TUBAZIONI

Negli incroci di tubazione metalliche, la distanza tra cavi e tubazioni metalliche,(non trasportanti gas o combustibili) deve essere almeno do 50cm. Viene dimezzata se interposto un separatore non metallico