



# COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

## PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

### PROGETTO ESECUTIVO

DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI  
N. 8 ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO civ. 245

IMPORTO COMPLESSIVO: € 800.000,00

<div>N° Progetto</div> <div>Nome file</div> <div>Prog. via Armistizio 245</div> <div>Data</div> <div>Novembre 2021</div>	<div>LLPP EDP</div> <div>2021/029</div>	<div>Elaborato</div> <div>CME-S</div> <div>PIANO DI SICUREZZA</div> <div>E COORDINAMENTO</div> <div>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</div> <div>COSTI DELLA SICUREZZA</div>	
<div>Progettisti</div> <div>Ing. Arch. Fabiana Gavasso</div> <div>Arch. Fabio Agostini</div> <div>Dott. Arch. Fabiola Rigon</div>	<div>Rup</div> <div>Arch. Stefano Benvegnù</div>	<div>Capo Settore</div> <div>Ing. Emanuele Nichele</div>	<div>Progettista degli impianti</div> <div></div> <div>Coordinatore della sicurezza</div> <div>Ing. Pierangelo Salvadego</div>

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Risanamento conservativo di n. 8 alloggi siti in via Armistizio civ. 245  
COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

**COMMITTENTE:** COMUNE DI PADOVA

Padova, 02/11/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 / 1 Z.01.05.a	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m<sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.</p> <p>Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione di cantiere lato nord ovest</p> <p>Recinzione di cantiere lato sud est</p>		11,00 10,00			11,00 10,00		
	SOMMANO m2					21,00	17,66	370,86
2 / 2 Z.01.03.c	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m<sup>2</sup>.</p> <p>Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>Compresi oneri per spostamento in ambito di cantiere</p> <p>Recinzione alla base di macchinari e attrezzature</p>	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO m2					40,00	0,65	26,00
3 / 3 Z.01.07.c	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO</p> <p>Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.</p> <p>Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese</p>					1,00		
	SOMMANO n					1,00	523,09	523,09
4 / 4 Z.01.07.d	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO</p> <p>Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.</p> <p>Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)</p> <p>Presenza in cantiere periodo 10 mesi</p>					9,00		
	SOMMANO cad/me					9,00	128,56	1'157,04
5 / 5 Y.06.01.00	<p>NOLEGGIO DI WC CHIMICO</p> <p>Noleggio di wc chimico fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta chiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'076,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'076,99
6 / 6 D.03.06.b	Bagno principale di cantiere per la durata dei lavori					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	111,46	1'337,52
	NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20					32,00		
	Lavori con accesso in quota non eseguibile dal ponteggio					32,00	46,85	1'499,20
7 / 7 Z.01.85.a	PONTEGGIO A TELAIO							
	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita per il primo mese							
	Facciata nord-ovest alta		10,60		16,000	169,60		
	Facciata nord-ovest bassa		7,60		14,500	110,20		
	Rientranza		1,00		16,000	16,00		
	Facciata sud ovest		1,00		16,000	16,00		
	Facciata sud est bassa		7,60		14,000	106,40		
	Facciata sud est alta		10,60		16,000	169,60		
	SOMMANO m2					587,80	9,87	5'801,59
8 / 8 Z.01.85.b	PONTEGGIO A TELAIO							
	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita per ogni mese successivo al primo o frazione di mese							
	Vedi voce n° 7 [m2 587.80]	9,00				5'290,20		
	SOMMANO m2/me					5'290,20	0,35	1'851,57
9 / 9 Z.01.87.00	GUSCIO COPRIGIUNTO							
	Guscio coprigiunto in materiale plastico. Fornitura e posa.					20,00		
	Ingresso al cantiere					20,00	2,26	45,20
10 / 10 Z.02.13.c	PARAPETTO LATERALE							
	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiEDE. Valutato al metro lineare di parapetto							
	per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese							
	Dislivello di copertura		11,00			11,00		
	Parapetti provvisori interni	7,00	2,60			18,20		
	SOMMANO m					29,20	10,03	292,88
11 / 11 Z.02.13.d	PARAPETTO LATERALE							
	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiEDE. Valutato al metro lineare di parapetto							
	per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo							
	3 mesi x 30gg (solo per lavorazioni in copertura)	90,00			11,000	990,00		
	SOMMANO m/gi					990,00	1,55	1'534,50
12 / 12 Z.01.78.b	PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA'							
	Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.							
	dimensioni 1,20 x 4,00							
	A R I P O R T A R E							14'439,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'439,45
13 / 13 Z.01.80	Attraversamenti e ingressi al fabbricato in fase di scavo esterno (2 mesi)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad/me					4,00	70,71	282,84
	DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE. Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori. Percorso protetto per abitanti nel periodo di scavo		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	12,65	278,30
14 / 14 Z.01.50.00	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, pulscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili - con I <sub>dn</sub> =0,3A (R <sub>t</sub> <83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. Compreso quadro elettrico di cantiere certificato, dotato di protezione linee e sgancio rapido. Impianto di terra					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,89	400,89
	COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di ponteggio con minimo due calate d'estremità) eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno. Per calata. Due calate					2,00		
	SOMMANO n					2,00	49,15	98,30
16 / 16 Z.01.71.a	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. kg 6 Per tutta la durata dei lavori					12,00		
	SOMMANO cad/me					12,00	2,97	35,64
	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, anta portante 6 vani 4 ripiani interni, serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x340x180. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili 1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC 10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str 2 Garza 18x40 sterile singola 2 Telo 40 x 60 DIN 13152 - BR per ustioni 2 Pinza sterile 2 cotone 50 gr. Sacchetto 2 PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 - A145 2 rochetti cerotto ad m5 x 2,5 cm 3 Laccio piatto emostatico 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip 1 Termometro clinico CE con astuccio 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo 4 benda m 3,5 x 10 cm cellophane orlata 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine di sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniac 1 PINOCCHIO + VENTO kit completo 1 coperta isoterma oro/arg. 160 x 210 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 2 Preparato 3,5 g GEL per ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica 1 Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M 1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		15'535,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		15'535,42
	SOMMANO n					1,00	220,46	220,46
18 / 18 Z.01.25.b	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m					2,00		
	SOMMANO n					2,00	5,47	10,94
19 / 19 Z.01.26.b	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m					2,00		
	SOMMANO n					2,00	5,34	10,68
20 / 20 Z.01.27.b	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia anorme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m					4,00		
	SOMMANO n					4,00	4,93	19,72
21 / 21 Z.01.28.a	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva. sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m					2,00		
	SOMMANO n					2,00	3,70	7,40
22 / 22 Z.01.30.f	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese di lato 120 cm rifrangenza classe II Ingresso al cantiere					1,00		
	SOMMANO cad/me					1,00	6,70	6,70
23 / 23 Z.01.31.d	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; di diametro 90 cm, rifrangenza classe II Ingresso al cantiere					1,00		
	SOMMANO cad/me					1,00	6,34	6,34
24 / 24 Z.01.95.d	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. Nolo di piastra per superfici verticali ed anello Per montaggio parapetti in copertura e sostituzione ringhere su aperture verso il vuoto					6,00		
	SOMMANO cad/me					6,00	2,81	16,86
	A R I P O R T A R E							15'834,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'834,52
25 / 25 Z.01.96.a	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 150 kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm Lunghezza del cavo paria 5 m					2,00		
	SOMMANO cad/me					2,00	12,43	24,86
26 / 26 Z.03.02.a	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. capo squadra					10,00		
	SOMMANO h					10,00	20,66	206,60
27 / 27 B.99.085.00	NASTRO BICOLORE IN PLASTICA Nastro bicolore in plastica Fasi di insediamento, montaggi, carico e scarico materiali e attrezzature					200,00		
	SOMMANO m					200,00	0,61	122,00
28 / 28 Z.03.01.00	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA. Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. Incontri periodici					25,00		
	SOMMANO h					25,00	25,82	645,50
29 / 29 Z.03.03.00	ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi e salvataggio. Verifiche quotidiane e periodiche					12,00		
	SOMMANO h					12,00	19,63	235,56
30 / 30 Y.01.01.00	INFORMAZIONE - PUNTO 1 DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI CUI ALL'ALLEGATO 13 DEL DPCM 17/05/2020 Uso dispositivi DPI e norme di comportamento Informazione					2,00		
	SOMMANO h					2,00	20,66	41,32
31 / 31 Y.01.02.00	INFORMAZIONE - PUNTO 1 DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI CUI ALL'ALLEGATO 13 DEL DPCM 17/05/2020 Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione Informazione					4,00		
	SOMMANO h					4,00	20,66	82,64
32 / 32 Y.01.03.00	PUNTO DI CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento umano sia per l'ingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) dei dipendenti non esterni, eseguito con personale interno e dipendente della Ditta Appaltatrice compreso l'espletamento di apposito corso di formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addetto alla gestione del controllo. Controllo Green Pass					24,00		
	SOMMANO h					24,00	20,66	495,84
	A R I P O R T A R E							17'688,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'688,84
33 / 33 Y.01.04.a	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, COMPLETA DI CARTELLO ISTALLATO SU APPOSITO APPOGGIO, PALO O MENSOLA O ANCORATO A STRUTTURE E PARETI ESISTENTI, RECANTE LE INFORMAZIONI O LE MISURE COMPORTAMENTALI O GLI OBBLIGHI DA RISPETTARE IN FUNZIONE DELL'EMERGENZA LEGATA AL COVID-19 CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorati su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa) Segnaletica ingressi e spazi comuni  SOMMANO cad					2,00 2,00	3,77	7,54
34 / 34 Y.01.05.a	INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5°, modalità operative per l'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitari competenti, distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatti ,sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d'influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice dipendenti non esterni Informazione  SOMMANO h					4,00 4,00	20,66	82,64
35 / 35 Y.02.01.00	OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti in verifica della temperatura dell'autista del mezzo, indicazioni sull'area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni operazione) Controllo fornitori  SOMMANO cad					54,00 54,00	8,45	456,30
36 / 36 Y.03.01.00	DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 3 del DPCM - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici Box 31.04 mc e servizi igienici 2 x 3,80 cadenza bisettimanale  SOMMANO m3	24,00			38,640	927,36 927,36	1,88	1'743,44
37 / 37 Y.03.04.00	DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCOO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI							
	A R I P O R T A R E							19'978,76



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'978,76
38 / 38 Y.05.01.00	Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti commerciali da intendersi composizione minima per renderli idonei allo scopo che li rende idonei allo scopo). Ferma restando l'indicazione di utilizzare preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera esclusiva da parte di ciascun lavoratore, nel caso che sia necessario utilizzare gli stessi in modo promiscuo essi devono essere disinfettati prima di essere utilizzati da ciascun diverso operatore. Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti commerciali da intendersi composizione minima per renderli idonei allo scopo che li rende idonei allo scopo). Pulsantiere, attrezzi manuali ed elettrici					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	57,44	287,20
	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di ispirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso,posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) Per sanificazioni ed ambienti chiusi non ventilati					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	3,21	96,30
39 / 39 Y.05.04.00	TUTA MONOUSO Tuta monouso realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire l'isolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi di raggiungere la cute oltre che impedire il diffondersi degli agenti infettivi. Non devono causare irritazioni cutanee o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Devono essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN 14325. L'indumento deve essere realizzato in modo che il portatore abbia libertà di movimento e sia il più comodo possibile e sottoposto alla prova dei "sette movimenti". (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) Sanificazioni periodiche					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	6,50	234,00
40 / 40 Y.05.10.00	GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.) Guanti monouso in vinile o nitrile (DPI III Cat.), o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospetto I della stessa norma. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)							
	A R I P O R T A R E							20'596,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'596,26
41 / 41 Y.06.01.00	Per sanificazioni periodiche					100,00	0,30	30,00
	SOMMANO paio					100,00		
	NOLEGGIO DI WC CHIMICO						111,46	1'114,60
	Noleggio di wc chimico fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta chiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese							
	WC chimico riservato x 10 mesi					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							21'740,86
	T O T A L E euro							21'740,86
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
001 002	<p><b>Riepilogo CATEGORIE</b></p> <p>Opere per la sicurezza</p> <p>Misure anti Covid 19</p> <p><b>Totale CATEGORIE euro</b></p>	17'069,04	78,511
		4'671,82	21,489
		21'740,86	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b><u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u></b>		
001	Apprestamenti previsti nel PSC	13'173,35	60,593
002	Misure per lavorazioni interferenti	328,04	1,509
003	Impianti di terra	400,89	1,844
004	Impianti contro le scariche atmosferiche	98,30	0,452
005	Impianti antincendio	35,64	0,164
006	Mezzi e servizi di protezione collettiva	282,24	1,298
007	Procedure di PSC per specifici motivi	1'662,92	7,649
008	Misure di coordinamento per uso comune apprestamenti e servizi	1'087,66	5,003
009	Covid: Punto 1 Informazione	709,98	3,266
010	Covid: Punto 2 Fornitori	456,30	2,099
011	Covid Punto 3: Pulizia e sanificazione	2'030,64	9,340
012	Covid Punto 5: DPI	360,30	1,657
013	Covid Punto 6: Gestione spazi comuni	1'114,60	5,127
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	21'740,86	100,000
	Padova, 02/11/2021  <b>Il Tecnico</b>		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		